

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИДАГИ АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ЭЛЕКТРОН ГАЗ ХИСОБЛАШ УРНАТИШИ.

УСКУНАСИНИ

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
				на ед. изм.	общая
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 12 % СОЦИАЛЬНЫЙ СТРОХОВАНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,1082	12451,0512	26249
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0918	0	0
	ИТОГО				26249
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0788	57003	4492
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0836	1250	105
	ИТОГО				4596
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
14983	ТРУБЫ 20/2,1 ММ	М	3	11332	33996
15481	ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ Д=20 ММ	КОМПЛ	1	11530,43	11530
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000009	18000000	162
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000011	1249000	14
32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00002	8500000	170
34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,000004	43129425	173
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0036	6152	22
35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,2	400	480
41869	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 10 ММ	КГ	0,201	0	0
64581	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,0008	2500	2
	КРАН ШАРОВОЙ Д 20 ММ	ШТ	1	16000	16000
	ПЕРЕХОДНИК Д 32 ММ	ШТ	2	7767,02	15534
	ОТВОД Д 20 ММ	ШТ	2	3300	6600
	СГОНЫ, МУФТА С КОНТРАГАЙКОЙ Д 20 ММ	ШТ	1	8100,28	8100
	ИТОГО				92 783
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%				4 639
	ИТОГО:				97 422
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ :1-11-111				128 268
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18,58%				23 832
	ИТОГО				152 100
	ОБОРУДОВАНИЕ				
	СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ	ШТ	1	0	0
	ИТОГО				-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%				-
	ИТОГО:				-
	ИТОГО				152 100
	СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,80X0,004				487
	ИТОГО				152 587
	НДС 15 %				22 888
	ВСЕГО				175 475

СОСТАВИЛ

С.КИЛИЧБОВ.



8,119 смет.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

От заказчика _____

От проектной организации _____

составили настоящей дефектный акт по объекту:

Жиззах Вилоятидаги замонавий электрон газ
хисоблаш ускунасини (АСКУГ) ўрнатиш

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	прокладка трубопроводов Д-20мм	м	3,0000
2	установка муфты фильтра Д-20	шт	1,0000
3	монтаж газового счетчика	шт	1,0000

Усаров. Т

Кодиров. Ф

Махмудов. И

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
QURILISH YAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK
HUJJATLARI
EKSPERTIZASI» DAVLAT
UNITAR KORXONASI
JIZZAX VILOYATI FILIALI



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ЭКСПЕРТИЗА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

город Джизак. улица А. Навои №2 (код: 372) тел.(факс) 22-6-94-22

Исх. № 1598 - 20
от «15» октября 2020 года.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Джизакского филиала
ГУП «ЭКСПЕРТИЗА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»
БУРОНОВ.Я.Ж.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1598 - 20 ПО
РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ: «Жиззах вилоятидаги ахоли хонадонларига замоновий электрон газ
хисоблаш ускунасини урнатиш».

ЗАКАЗЧИК НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ.

«HUDUDGAZ JIZZAX»
газ таъминоти филиали.

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

«HUDUDGAZ JIZZAX» газ таъминоти
филиали
(Лицензия №.АЛ-001378 от 24.09.2020г)

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

ПОДРЯДЧИК

СВОБОДНЫЙ ТОРГ.

1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

- 1.1. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком 2020 году.
- 1.2. Материалы согласований с заинтересованными, контролирующими и эксплуатирующими организациями.
- 1.3. Дефектный акт, согласованный и утвержденный заказчиком от 13.10.2020г.

2.МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ:

- 2.1. Письмо заказчика за № 31-01/687 от 14.10 - 2020 года.
Рабочие чертежи проектно – сметной документации на стадии рабочий проект согласно ведомости состава проекта:
 1. Жиззах вилоятидаги ахоли хонадонларига замоновий электрон газ хисоблаш ускунасини урнатиш.
 2. Дефектный акт, согласованный и утвержденный заказчиком от 13.10.2020г.

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ:

3.1. Проектом предусмотрено:

- Жиззах вилоятидаги ахоли хонадонларига замоновий электрон газ хисоблаш ускунасини урнатиш по утвержденному дефектному акту.

3.2. Разработаны ресурсные сметы, подсчитан объем выполняемых работ.

4. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА:

4.1. Предварительно, строительства объекта согласовано с заинтересованными организациями.

5. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРОЕКТУ ОБЪЕКТА:

5.1. Рабочий проект предъявлен на экспертизу без замечаний Заказчика

по объемно-планировочным, конструктивным и другим решениям.

5.2. Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003г. № 261 и по ШНК 4.01.16-09 с использованием нормативной базы 2004г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за II квартал 2020 года и согласно конъюнктуре рынка.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, кабельные продукции с учетом транспортных расходов	- 97,422 тыс. сум.
Затраты на основную заработную плату с учетом соц. страх 12%	- 26,249 тыс. сум.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	- 4,596 тыс. сум.
Оборудование и инвентарь с учетом транспортных расходов	- 0,000 тыс. сум.
Прочие затраты подрядчика 18,58%	- 23,832 тыс. сум.
Затраты на страхование строительство объектов	- 0,487 тыс. сум.
Итого в договорных текущих ценах с учетом НДС 15%	- 175,475 тыс. сум.
Затраты труда рабочих-строителей	- 2,1082 чел./час.

5.3. В сметной документации экспертизы замечаний нет.

5.4. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, кабельные продукции с учетом транспортных расходов	- 97,422 тыс. сум.
Затраты на основную заработную плату с учетом соц. страх 12%	- 26,249 тыс. сум.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	- 4,596 тыс. сум.
Оборудование и инвентарь с учетом транспортных расходов	- 0,000 тыс. сум.
Прочие затраты подрядчика 18,58%	- 23,832 тыс. сум.
Затраты на страхование строительство объектов	- 0,487 тыс. сум.
Итого в договорных текущих ценах с учетом НДС 15%	- 175,475 тыс. сум.
Затраты труда рабочих-строителей	- 2,1082 чел./час.

5.5. Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята на основе Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан (2 кв. 2020 г) в размере 1 чел-час – 11117,01 x 1,12 = 12451,0512 сум с учетом отчислений на соцстрах 12 % (Процент отчисления на соц. страх производится по фактическим затратам согласно бухгалтерских документов подрядчика).

6. ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ:

6.1. Ресурсы и объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам и действующим нормативам.

7. ВЫВОД:

1.1. Рабочий проект по объекту: «Жиззах вилоятидаги ахоли хонадонларига замоновий электрон газ хисоблаш ускунасини урнатиш», рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Единица измерения
1	2	3	4
1	Мощность	1,0	Объект
2	Заявленная стоимость объекта в текущих ценах с учетом НДС 15%	175,475	Тыс. Сум (с учетом НДС)
3	Затраты труда рабочих	2,1082	чел. \ час.
4	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах с учетом НДС 15%	175,475	Тыс. Сум (с учетом НДС)
5	Затраты труда рабочих	2,1082	чел. \ час.

7.2 В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета министров от 11.06-2003 г за № 261 и ШНК 4.01-16-09 стоимость строительства объекта является рекомендуемой.

7.3. Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.01.2016года №15 глава II п.8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

7.4. Решение о принятии указанной стоимости для проведения конкурсного торга принимается Заказчиком.

Главный специалист:

Абдураманов.Н.