

Заказчик : *Нурота ТИФУК*

Вид ремонта : Текущий ремонт


Подрядчик :

Наименование объекта : Разметка проезжей части а/дороги 4Р57 "Кизилкум халка" айули 56-63 км

за 2021 г.

№	ШИФР, НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	Ед. изм	Количество	
				На ед. измерения	Факт. данные
А	1	2	3	4	5
		Разметка			-
-	27-09-016-1 КЗТР=1,2 КЭМ=1,2	Разметка п/части сплошн.линией 0,10м	жм		10,0000
-		Трудозатраты	чел.ч	3,816	38,16000
-		Машины маркировочные	м/час	1,212	12,1200
		Светоотражающие микрошарики	Т	0,015	0,1500
-		Краска для разметки а/д	Т	0,042	0,42000
-	27-09-016-5 КЗТР=1,2 КЭМ=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		28,7000
-		Трудозатраты	чел.ч	3,816	109,51920
-		Машины маркировочные	м/час	1,212	34,7844
		Светоотражающие микрошарики	Т	0,00375	0,1076250
-		Краска для разметки а/д	Т	0,0105	0,301350
	2709-022-08	Копламага зебра куринишидаги ётик чизикни 0,4м. Трафарет ёрдамида кул кучида чизиш. 1.14.1 (полоса узунлиги 4м.)	100 м		2,4000
		Курувчи ишчиларининг мехнат сарфи	к.с.	63,756	153,014
		Сув сепиш машинаси 6000л	м/час	1,236	2,966
		Краска для разметки а/д	Т	0,104	0,2496
		Итого:	сум		--
		Расходы периода 20,89%	сум		--
		Итого:	сум		--
		НДС 15%	сум		--
		Всего стоимость	сум		--

Заказчик



Подрядчик

Заказчик : **Нурота ТЙФУК**


Вид ремонта : Текущий ремонт

Подрядчик :

Наименование объекта : Разметка проезжей части а/дороги 4Р271 "Тиконли к-Работ к-Папанай к-Сувлик к-Модовот к" 0-62 км

№	ШИФР, НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	Ед. изм	Количество	
				На ед. измерения	Факт. данные
А	1	2	3	4	5
		Разметка			-
-	27-09-016-1 КЗТР=1,2 КЭМ=1,2	Разметка п/части сплошн.линией 0,10м	км		4,0000
-		Трудозатраты	чел.ч	3,816	15,26400
-		Машины маркировочные	м/час	1,212	4,8480
-		Светоотражающие микрошарики	Т	0,015	0,0600
-		Краска для разметки а/д	Т	0,042	0,16800
-	27-09-016-5 КЗТР=1,2 КЭМ=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		13,0000
-		Трудозатраты	чел.ч	3,816	49,60800
-		Машины маркировочные	м/час	1,212	15,7560
-		Светоотражающие микрошарики	Т	0,00375	0,0487500
-		Краска для разметки а/д	Т	0,0105	0,136500
	2709-022-08	Копламага зебра куринишидаги ётик чизикни 0,4м. Трафарет ёрдамида кул кучида чизиш. 1.14.1 (полоса узунлиги 4м.)	100 м		
		Курувчи ишчиларининг меҳнат сарфи	к.с.	63,756	
		Сув сепиш машинаси 6000л	м/час	1,236	
		Краска для разметки а/д	Т	0,104	
		Итого:	сум		--
		Расходы периода 20,89%	сум		--
		Итого:	сум		--
		НДС 15%	сум		--
		Всего стоимость	сум		--

Заказчик



Подрядчик

Заказчик :

Нурота ТИФУК

нта : Текущий ремонт

Подрядчик :

Наименование объекта : Разметка проезжей части а/дороги 4Н380 " Янгиобод к-Жарма к-Чуя к" 0-42 км


за

2021

г.

№	ШИФР, НОМЕРА НОРМАТИВО В И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	Ед. изм	Количество	
				На ед. измерения	Факт. данные
А	1	2	3	4	5
		Разметка			
-	27-09-016-1 КЗТР=1,2 КЭМ=1,2	Разметка п/части сплошн.линией 0,10м	км		17,0000
-		Трудозатраты	чел.ч	3,816	64,87200
-		Машины маркировочные	м/час	1,212	20,6040
		Светоотражающие микрошарики	Т	0,015	0,2550
-		Краска для разметки а/д	Т	0,042	0,71400
-	27-09-016-5 КЗТР=1,2 КЭМ=1,2	Разметка п/части прерывист.линией шир.0,10м при соот-нии штриха и промежутка 1:3	км		25,0000
-		Трудозатраты	чел.ч	3,816	95,40000
-		Машины маркировочные	м/час	1,212	30,3000
		Светоотражающие микрошарики	Т	0,00375	0,0937500
-		Краска для разметки а/д	Т	0,0105	0,262500
	2709-022-08	Копламага зебра куринишидаги ётик чизикни 0,4м. Трафарет ёрдамида кул кучида чизиш. 1.14.1 (полоса узунлиги 4м.)	100 м		
		Курувчи ишчиларининг мехнат сарфи	к.с.	63,756	
		Сув сепиш машинаси 6000л	м/час	1,236	
		Краска для разметки а/д	Т	0,104	
		Итого:	сум		---
		Расходы периода 20,89%	сум		---
		Итого:	сум		---
		НДС 15%	сум		---
		Всего стоимость	сум		---

Заказчик



Подрядчик

Заказчик :

Нурота ТИФУК

Подрядчик :

ОБЪЕКТ: Нурота ш. ш. Рашидов ва С.Сабидинов
кўчалариБажарилган ишлар далолатномаси
2021 йил _____ ойн

8	E2709-016-01	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М(РАЗМЕТКА 1:1)	КМ	4,525	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,18	14,3895
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,04	9,231
8.3	1115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,01	4,57025
8.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	4,66075
8.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,042	0,19005
8.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,00362
9	E2709-016-05	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М, ПРИ СООТНОШЕНИИ ШТРИХА И ПРОМЕЖУТКА 1:3	КМ	3,105	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,18	9,8739
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,04	6,3342
9.3	1115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,01	3,13605
9.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	3,19815
9.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,0105	0,0326025
9.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,002484
10	E2709-016-06	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М, ПРИ СООТНОШЕНИИ ШТРИХА И ПРОМЕЖУТКА 3:1	КМ	0,15	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,18	0,477
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,04	0,306
10.3	1115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,01	0,1515
10.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	0,1545
10.5	31794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,0315	0,004725
10.6	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,00012
11	E2709-020-10 ДОП. 8	НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: 1.14.1, ДЛИНА ПОЛОСЫ 4 М	100 М	0,73	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,18	13,2714
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,12	8,8476
11.3	2434	КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч	6,06	4,4238
11.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,06	4,4238
11.5	30187	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	0,104	0,07592
11.6	30420	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ	Т	0,04	0,0292
12	E2709-020-23 ДОП. 8	НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ПОКРЫТИЕ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: 1.12	100 М	0,27	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,71	0,4617
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,14	0,3078
12.3	2434	КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч	0,57	0,1539
12.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,1539
12.5	30187	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	0,032	0,00864
12.6	30420	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ	Т	0,01	0,0027
13	E2709-020-13 ДОП. 8	НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: 1.15, 1.25	100 М	0,73	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,52	1,8396
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	1,2264
13.3	2434	КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч	0,84	0,6132
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,6132
13.5	30187	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	0,026	0,01898
13.6	30420	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ	Т	0,01	0,0073
14	E2709-020-26 ДОП. 8	НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ПОКРЫТИЕ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: 1.14.3, ДЛИНА ПОЛОСЫ 6 М	100 М	0,33	

14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,54	8,0982
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,36	5,3988
14.3	2434	КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч	8,18	2,6994
14.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	2,6994
14.5	30187	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	0,192	0,06336
14.6	30420	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ	Т	0,06	0,0198
15	E2709-021-01 ДОП. 8	НАНЕСЕНИЕ СТРЕЛ НА ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ, РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ ДО 60 КМ/Ч: 1.18	РАЗМЕТКА	18,0	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	4,32
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	2,88
15.3	2434	КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч	0,08	1,44
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	1,44
15.5	30187	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	0,00079	0,01422
15.6	30420	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ	Т	0,0003	0,0054
		Итого:	сум		-
		Расходы периода 20,89%	сум		-
		Итого:	сум		-
		НДС 15%	сум		-
		Всего стоимость	сум		-

Заказчик :



Подрядчик :