

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

"Тўрақўрғон ИЭС" УК

Бош директор

И. С. Басидов

«30» 12 2021й



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Тўрақўрғон – 2021

Танлов хужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

1. ТАҢЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: "Тўрақўрғон ИЭС қуриш дирекцияси" УКнинг (бундан кейин- "Буюртмачи" деб аталади) Буг-газ қурилмалари 1,2 ининг асосий ва ёрдамчи ускуналарини иссиқлик изоляциясини очиш ва қайта ўраш бўйича ишларни бажариш.

1.2. Танлов нархи: 232 696 802 (Икки юз ўттиз икки миллион олти юз тўксон олти минг саккиз юз икки) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Маҳсулот бўйича техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 365 календар куни.

1.5 Ишларни бошлаш муддати – Буюртмачи ва Бажарувчиларнинг ўзаро келишилган режа бўйича.

2. ТАҢЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. "Тўрақўрғон ИЭС қуриш дирекцияси" УК - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

"Буюртмачи" манзили:, Наманган вилояти. Тўрақўрғон тумани Яндама ҚФЙ, Кумидон МФЙ.

Эл.адрес: turies@tpp.uz

2.2. Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов "Буюртмачи" томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

- Ишлар (хизматлар)ни бажариш зарур бўлган меҳнат ресурслари ва малакали мутахассисларнинг мавжудлиги; кимёвий қобик қоплаш ишларини олиб бориш учун зарур асбоб ускуналар, машина ва механизмлар, хом-ашёлар мавжудлиги;

- танлов объектига хос объекларида кимёвий қобиклаш бўйича камида 3 йиллик ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

- ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисида маълумотлар;

- танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (100 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

- амалга оширган ишлари юзасидан белгиланган тартибда қафолат бериши.

3.3 Танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга ёки гувоҳномага эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар.

4. ТАҢЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда электрон порталга жойлаштириши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар "Буюртмачи" ва "Иштирокчи" ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов ҳужжатларида қуйидагилар такдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4 Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- такдим этилаётган ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда қолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча ҳужжатларни хақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Қолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

6.4 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Молия ва иқтисод бўйича
бош директор ўринбосари

Юрисконсулт

КЦ БГҚ цехи бошлиғи

ТТУБ бошлиғи

И.Ахмадалиев

Б.Хидиров

А. Шокиров

А.Холёров

"Утверждаю"
 Главный инженер
 УП "Дирекция строительства Туракурганской ТЭС"

Б.К.Собиров

СМЕТА

на демонтаж и монтаж тепловой изоляции ПГУ-2 УП "Дирекция строительства Туракурганская ТЭС" в 2022 году

№ п/п	шифр, норма и позиции	Наименование работ	ед. изм	ср. раз	На ед. изм	по проект данным	Стоимость	Общая
1	RH34-838-15 п.2.1.6.к-1.3 (п.11-поиска)	Снятие покрытия из листового металла	м2			322		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	2	0,05	20,93	15116,17	316 381
2	RH34-838-15 п.5.10	Установка и разборка лесов	м2			124		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	0,67	83,08	15868,18	1 318 328
3	RH34-838-15 п.2.1.3.к-1.3 (п.11-поиска)	Разборка изоляции из мин ваты 1 слой	м2/м3			322/19,1		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	2	0,14	58,604	15116,17	885 868
4	RH34-838-15 п.2.1.3	Разборка изоляции из матрасов в стеклоткани	м2			77		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	2	0,14	10,78	15116,17	162 952
5	RH34-838-15 п.2.2.27.к-1.3 (п.11-поиска)	Изоляция из БСТВ фасонных частей 1 слоя	м2/м3			322/19,1		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	2,42	1013,012	15868,18	16 074 657
		Базальтовое супертонкое волокно	м3		2,06	39,34	423600	16 664 424
		Проволока диам 1,2 мм	кг		0,53	10,12	13500	136 620
6	RH34-383-15 п.2.2.24.3.к-1.3 (п.11-поиска)	Устройство каркаса из проволоки на фасонных частях трубопроводов	м2/м3			322		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	2,5	0,33	138,138	15492,18	2 140 059
	шнк 26 (т.01-048-1)	Проволка диам 1,2 мм	кг		0,24	77,28	13500	1 043 280
7	RH34-838-15 п.3.1.8	Изготовление деталей покрытия из листа	м2			322		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	4	0,84	270,48	16620,22	4 495 437
8	RH34-838-15 п.2.2.17.5.к-1.3 (п.11-поиска)	Покрытие криволинейных участков листовым металлом трубопроводов длдо800мм	м2			322		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	4	0,56	234,416	16620,22	3 896 045
		Лист алюминиевый (оцинк сталь)	м2			322	мат.заказчика	
		Саморезы	кг		0,017	5,474	48700	266 584
9	RH34-838-15 п.3.1.6	Изготовление теплоизоляционных матрасов толщ до 100 мм	м2			77		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	1,69	130,13	15868,18	2 064 926
10	RH34-838-15 п.2.2.16.г	Изоляция арматуры диаметром до 1000 мм, теплоизоляционными матрацами толщ 100 мм	шт			36		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	4,4	158,4	15868,18	2 513 520
		Матрацы в стеклоткани толщ 100 мм	м3		0,231	8,316		
		Базальтовое супертонкое волокно	м3		1,53	12,72348	423600	5 389 666
		Проволока диам 1,2 мм	кг		1	16,632	13500	224 532
		Стеклоткань	м2		32,5	270,27	15 652,17	4 230 312
11	RH34-838-15 п.2.2.16в	Изоляция арматуры теплоизоляционными матрацы в стеклоткани толщ 100 мм, диаметром арматуры до 800 мм	шт			12		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	3,65	43,8	15868,18	695 026
		Матрацы в стеклоткани толщ 100 мм	м3		0,231	2,772		
		Базальтовое супертонкое волокно	м3		1,53	4,24	423600	1 796 064
		Проволока диам 1,2 мм	кг		1	2,77	13500	37 395
		Стеклоткань	м2		32,5	90,09	15 652,17	1 410 104
		Итого прямые затраты						65 762 180
		Итого затраты труда рабочих строителей:						34 563 199
		Прочие расходы производства 29,2%						10 092 454
		Итого						44 655 653
		Прочие расходы подрядчика 22 %						9 824 244
		Итого						54 479 897
		Итого материалы						31 198 981
		Всего						85 678 878
		НДС 15 %						12 851 832
		Всего с НДС						98 530 710

Составил:

Проверил:

"Утверждаю"
 Главный инженер
 УП "Дирекция строительства Туракурганской ТЭС"

Б.К.Собиров

СМЕТА

на демонтаж и монтаж тепловой изоляции ПГУ-1 УП "Дирекция строительства Туракурганская ТЭС" в 2022 году

№ п/п	шифр, норма и позиции	Наименование работ	ед. изм	ср. раз	На ед. изм	по проект данным	Стоимость	Общая
1	5 +B12:B27B12:B281 п.2.1.6 к=1,3 (п.11-пояса)	Снятие покрытия из листового металла	м2			521		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	2	0,05	33,865	15116,17	511 909
2	RH34-838-15 п.5.20.1в	Установка и разборка лесов	м2			300		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	0,67	201	15868,18	3 189 504
3	RH34-383-15 п.2.1.3 к=1,3 (п.11-пояса)	Разборка изоляции из мин ваты 1 слой	м2/м3			521/21,08		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	2	0,14	94,822	15116,17	1 433 345
4	RH34-838-15 п.2.1.3	Разборка изоляции из матрасов в стеклоткани	м2			144		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	2	0,14	20,16	15116,17	304 742
5	RH34-383-15 п.2.2.27 к=1,3 (п.11-пояса)	Изоляция из БСТВ фасонных частей 1 слоя	м2/м3			521/21,08		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	2,42	1639,07	15868,18	26 009 058
		БСТВ	м3		2,06	43,420	423600	18 392 712
		Проволока диам 1,2 мм	кг		0,53	11,17	13500	150 795
6	RH34-383-15 п.2.2.24.3 к=1,3 (п.11-пояса)	Устройство каркаса из проволоки на фасонных частях трубопроводов	м2/м3			521		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	2,5	0,33	223,509	15492,18	3 462 642
		ШНК 26 (г.01-048-1)	кг		0,24	125,04	13500	1 688 040
7	RH34-383-15 п.3.1.8.4	Изготовление деталей покрытия из листа	м2			521		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	4	0,84	437,64	16620,22	7 273 673
8	RH34-383-15 п.2.2.17.5 к=1,3 (п.11-пояса)	Покрытие криволинейных участков листовым металлом тр-ды длдо 800мм	м2			521		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	4	0,56	379,288	16620,22	6 303 850
		Лист алюминевый (оцинк сталь)	м2			521	б/у	
		Саморезы	кг		0,017	8,85	48700	430 995
9	RH34-383-15 п.3.1.6.4	Изготовление теплоизоляционных матрасов тол.100мм	м2			144		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	1,69	243,36	15868,18	3 861 680
10	RH34-383-15 п.2.2.16 г	Изоляция арматуры диаметром до 1000 мм, теплоизоляционными матрасами т.100мм	10 шт/м ³			3,6		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	4,4	15,84	15868,18	251 352
	26-01-13-2 норм	Матрасы в стеклоткани толщ 100 мм	м3		2,31	8,32		
	34-1101:2012 табл. 39	Базальтовое супертонкое волокно	м3		1,53	12,73	423600	5 392 428
		Проволока диам 1,2 мм	кг		1	8,32	13500	112 320
		Стеклоткань	м2		32,5	270,4	15 652,17	4 232 347
11	RH34-383-15 п.2.2.16 в	Изоляция арматуры теплоизоляционными матрасами тол.100мм д.арматуры до800	10 шт/м ³			1,2		
		Затраты труда рабочих-строителей	ч/час	3	3,65	4,38	15868,18	69 503
	26-01-14-2 норм	Матрасы в стеклоткани толщ 100 мм	м3		2,31	2,772		
	34-1101:2012 табл. 39	Базальтовое супертонкое волокно	м3		1,53	4,241	423600	1 796 488
		Проволока диам 1,2 мм	кг		1	2,77	13500	37 395
		Стеклоткань	м2		32,5	90,09	15 652,17	1 410 104
		Итого прямые затраты						86 314 882
		Итого затраты труда рабочих строителей:						52 671 258
		Прочие расходы производства 29,2%						15 380 007
		Итого						68 051 265
		Прочие расходы подрядчика 22 %						14 971 278
		Итого						83 022 543
		Итого материалы						33 643 624
		Всего						116 666 167
		НДС 15 %						17 499 925
		Всего с НДС						134 166 092

Составил:

Проверил: