

Согласовано

Генеральный директор

АО «Трест 12»



Назиров Ф.Ф.

«__» _____ 2021г.

II. Техническая часть конкурса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по утеплению металлических стеновых панелей с внутренней стороны с плотностью МПУ 30-35кг/м³ на объекте:

«Строительство Республиканского многопрофильного медицинского центра на 580 коек в г.Ташкент»

№ п/п	Наименование разделов	Основные данные и требования
1.	Предприятие – Заказчик	АО «ТРЕСТ -12»
2.	Основание для оказания работы	Работы по утеплению металлических стеновых панелей с внутренней стороны с плотностью МПУ 30-35кг/м ³
3.	Наименование и место расположения объектов	Строительство Республиканского многопрофильного медицинского центра на 580 коек в г.Ташкент
4.	Требования к срокам оказания услуг, периоды оказания услуг	С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств, на основании заказов Заказчика. Срок выполнения работ по графику согласованному с Заказчиком с момента подписания договора до 31 декабря 2021г.
5.	Цель работы	Работы по утеплению металлических стеновых панелей с внутренней стороны с плотностью МПУ 30-35кг/м ³ находящейся на территории Республиканского многопрофильного медицинского центра на 580 коек в г.Ташкент
6.	Объем работ и вид работ	Работы по утеплению металлических стеновых панелей с внутренней стороны с плотностью МПУ 30-35кг/м ³ -Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления/изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления/ плотностью 30-35кг/м ³ с дальнейшим обслуживанием в течении гарантийного срока Подрядчика на основании Проектно-сметного расчета Выполнение работ производится силами и материалом Подрядчика.
7.	Требования к исполнителю	Организация Подрядчика должна иметь опыт работы работников в данной сфере не менее 3 лет в крупных объектах. У рабочего персонала наличие проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности.

8.	Режим работы	Будние дни. Время работы с 08:00 до 17:00. Готовность Подрядчика производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем при необходимости по согласованию со службой Заказчика.
10	Требования к организации работ	Подрядчик обязан: - Соблюдать требования СНиП и иных нормативных документов, регламентирующих требования к качеству выполнения работ; - Работы проводить в соответствии с проектом (схемой) согласованной с Заказчиком; - Работы должны проводиться последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком; - До начала производства работ представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, инструмента и технических устройств в исправном состоянии и безопасную их эксплуатацию; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию ответственных лиц по пожарной безопасности и охране труда;
11	Требования к Исполнителю работ	Организация должна иметь опыт работы в сфере строительства Работы по утеплению металлических стеновых панелей с внутренней стороны с плотностью МПУ 30-35кг/м3 не менее 3-лет в крупных объектах. Предоставить подтверждение (исполненные контракты) на выполнение монтажа аналогичных работ за последние 3 года.
12	Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий	Гарантийный срок результата выполненных работ составляет 12 месяца со дня подписания Акта приемки выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. В течение всего гарантийного срока Исполнитель в случае выявления замечаний со стороны Заказчика обязуется в течение семи рабочих дней устранить неисправности работы.

III. Ценовая часть конкурса

1	Предельная стоимость	133 429 000 сум с НДС
2	Источник финансирования	АО «Трест 12»
3	Условия оплаты	Предварительная оплата в размере не менее 15 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты включения информации о договоре в реестр договоров в соответствии с законом РУз «О государственных закупках» (ст. 41). 80% по факту выполненных работ, 5% по истечению гарантийного срока эксплуатации
4	Валюта платежа	Сум, национальная валюта РУз
5	Условия поставки материалов и оборудовании	При необходимости За счет Генподрядчика
6	Срок выполнения работ	15 дней после подписания договора
7	Срок действия конкурсного предложения	10 дней

ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ					
1	E26-1-21-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ#ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ/ Плотностью 30кг/м3	1 м3		30
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,03	960,90
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,34	10,20
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,34	10,20
1.4	3204	УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ-Ч	8,02	240,60
1.5	3205	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ-Ч	8,02	240,60
1.6	41062	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50	КГ	0,526	15,78
2	T456-150П	ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА	КГ		1 320,00