

**Хусусий хонадон уйларга 1 дона замонавий электрон газ хисоблаш ускунасини (АСКУГ) ўрнатиш учун  
ўртача**

**НАРХНОМА**

№	Харажат турлари	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Сумма
1.	Иш ҳаки ва унга тенглаштирилган тўловлар				
1	Иш ҳаки 4- разрядли чилангар	соат/сўм	1,4	19 016	26 623
2	Иш ҳаки 5- разрядли пайвандчи	соат/сўм	1,4	19 210	26 894
4	Иш ҳаки ва унга тенглаштирилган тўловлар	сўм			53 517
5	Ягона ижтимоий тўлов (12%)	сўм			6 422
	Жами иш ҳаки ва ижтимоий тўлов				59 939
2.	Материаллар сарфи (ҚҚСиз)				
1	Д-25 мм темир қувур	метр	1,00	16 315	16 315
2	Газ фильтри	дона	1,00	16 609	16 609
3	Переходник Д-32 мм	дона	2,00	8 826	17 652
4	Отвод Д-20 мм	дона	4,00	2 522	10 088
5	Калта резба Д-20 мм	дона	4,00	1 900	7 600
6	Карбид кальций	кг	0,49	12 240	5 949
7	Кислород	м3	0,16	6 500	1 053
8	Пайвандлаш сими	кг	0,23	10 033	2 257
9	Краска (жёлтая)	кг	0,08	16 957	1 289
10	бошка материаллар				600
11	1 дона ГХУ ўрнатишга кетадиган материал харажати	сўм			79 412
	<b>1 дона ГХУ ўрнатиш танинвархи (ҚҚСиз):</b>	сўм			139 351
	<b>ҚҚС 15%</b>				20 903
	<b>1 дона ГХУ ўрнатиш танинвархи:</b>				160 253

- Изоҳ:**
1. Газ хисоблагич ўрнатишга сарфланадиган иш вакти "Билим ва мөъёр" МЧЖ томонидан 2010 йилда ишилаб чикилган мөъёрий хужжатлардан олинган.
  2. Иш ҳаки, материаллар ва бошка эҳтиёт кисмларнинг нархлари ўзгарганда, ушбу нархлар ҳам мос равишда ўзгаради ва маҳсулот баҳоси ўзгарган нархларда амалга оширилади.
  3. Термокорректорли газ хисоблагичларини жойларда ўрнатилишида ҳақиқатда (по факту) сарфланадиган материаллар сони, микдори ва иш ҳажмига кўшимча сар-хисоб (смета) тузилади ва ўрнатилган тартибда материаллар хисоби юритиш учун иш берувчига тақдим этилади.