

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ АКБ "АГРОБАНК"

ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (3-ЭТАЖ, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА)

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	7.117.310
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	344.061.468
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	0
4	Затраты на кабельно проволочная продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	32.833.646
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	10.905.575
5	Основная заработная плата рабочих строителей	85.629.830
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2021 г, час</i>	170,25
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	1892310
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	11114,89
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	7704,065
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	10.275.580
	Итого прямых затрат	490.823.408
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,39% от суммы прямых затрат	73.859.354
	Всего прямых затрат	564.682.762
8	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	1.570.635
9	Коэффициент риска 1,0 (0%)	0
	Прочие затраты и расходы заказчика	20.416.620
	Затраты на разработку ПСД	14.161.183
	Затраты на экспертизу ПСД	736.382
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	3.839.343
	Затраты на содержание обслуживание национальной информационной системы (0,05% от итогов прямых затрат)	239.959
	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат)	1.439.753
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	566.253.397
11	Н Д С 15 %	84.938.010
12	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	651.191.407
13	Прочие затраты и расходы заказчика	20.416.620
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	671.608.027

Исполнитель:

А.Собиров

ГИП:

С.Рахронов

(наименование строений)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ОБЩЕРЕМОНТНАЯ РАБОТА

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на сл.	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E56-009-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	180,89	36,178
1.2	2831	МОДОЛКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	9,52	1,904
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	10,5	2,1
2	E56-010-01	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,2000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	36,25	7,256
2.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	1,18	0,236
3	E56-002-02	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,0540	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	46,11	2,4899
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,93	0,05022
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	0,93	0,05022
3.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	3,42	0,18468
4	E55-008-02 ДОП. 5	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,3100	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	144,2	44,702
4.2	2831	МОДОЛКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	16,28	5,0468
4.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	19,4	6,014
5	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ МРАМОРА	100М2	1,8100	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	69,87	126,4647
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	1,44	2,6664
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	1,44	2,6664
5.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	5,2	9,412
6	E57-002-08	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЛАМИНАТНЫХ	100М2	3,3000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	40,59	133,947
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,67	2,211
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	0,67	2,211
6.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	3,08	10,164
7	E57-003-01	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	2,5800	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	3,77	9,7266
7.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	0,11	0,2838
8	E63-010-02	РАЗБОРКА ОКЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ	100М2	3,6590	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	9,58	35,0532
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,2	0,7318
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	0,2	0,7318
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
9	E1001-037-01 ДОП. 11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ГОСАРХИТЕКТ-ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0540	
	РУЗ ПР. № 429	ОТ 15.12.17 Г.			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	89,47	4,8314
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	3,65	0,1971
9.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.Ч	1,66	0,08964
9.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАНТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	9,69	0,52326
9.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.Ч	3,84	0,20736
9.6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	1,99	0,10746
9.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	5,91	0,31914
9.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	M	66	3,564
9.9	31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	28,782
9.10	76853	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	KГ	1,92	0,10368
9.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОПУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОЛЕКС, СОУДАЛ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛДОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	66	3,564
10	СКАТАЛОГ	КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ ИЗ ПЛАСТЕРМ ИЗ УСИЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНАРИМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	M2	5,4000	
11	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ИЗ МДФ	100М2	0,4940	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	104,28	51,5143
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	13,34	6,59
11.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.Ч	9,69	4,7869
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.Ч	1,66	0,82004
11.5	913	КОЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.Ч	1,79	0,88426
11.6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	1,99	0,98306
11.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЯЮЩИЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЕ 1:2:0	M3	0,105	0,05187
11.8	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,0236	0,011658
11.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	T	0,0021	0,001037
11.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,00204
11.11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,016	0,007904
11.12	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ГГ-350	M2	89	43,966
11.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,08	0,03952
11.14	38617	ПАКЛА ПРОИТАННАЯ	KГ	108	53,352
11.15	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	KГ	37,5	18,525
11.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	M2	100	49,4
12	E1001-060-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	2,4000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	5,02	12,048
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,03	0,072
12.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,03	0,072
12.4	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	M	108	259,2
12.5	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	KГ	0,85	2,04
13	E56-012-05	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,2000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	73,2	14,64
13.2	35100	ШУРУПЫ С ПОУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,3Х35 ММ	T	0,004	0,0008
14	СКАТАЛОГ	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	20,0000	
15	E1001-060-02 ДОП. 6	ОБШИВКА ОТКОСОВ ДОБОРА ДВЕРЕЙ ИЗ МДФ	100М	0,6760	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	5,02	3,3935
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,03	0,02028
15.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,03	0,02028
15.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	KГ	0,85	0,5746
16	СКАТАЛОГ	КОСЫ	ШТ	14,0000	

РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Код	Объем	Наименование	Единица измерения	Цена за единицу	Сумма
17 E4603-007-03		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗ КИРПИЧА	МЗ		1,9600
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,3	24,108
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,54	4,9784
17.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМШ	МАШ-Ч	2,54	4,9784
17.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,08	9,9568
18 E0802-002-03		КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2		0,1200
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	170,17	20,4204
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,22	0,5064
18.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	4,11	0,4932
18.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0132
18.5	9219	ВОДА	МЗ	0,3	0,036
18.6	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СПИКАТИНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	5,04	0,6048
18.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,000276
18.8	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4,6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,016	0,00192
18.9	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,09	0,0108
18.10	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,3	0,276
19 E1502-016-03		ОШТУКАТУРЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2		0,6200
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	53,2208
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,29	3,8988
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,5208
19.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗЧ	МАШ-Ч	5,45	3,379
19.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	1,1594
19.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000074
19.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00372
19.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	3,4348
20 E1501-090-01		ОБЛИЧКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2		0,6500
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	130,741
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,2275
20.3	112	АВТОПОГРУЗКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,052
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,1755
20.5	9219	ВОДА	МЗ	0,465	0,30225
20.6	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,5	0,975
20.7	29124	ФУГОМАССА	Т	0,04	0,026
20.8	35510	ОШЛЫКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1	0,065
20.9	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,5	0,325
20.10	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	65
21 E62-041-01		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2		10,0820
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	209,7056
22 E61-001-09 К-0,3		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСТОЯНКА ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100М2		10,0820
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,14	223,2155
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,138	1,3913
22.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,138	1,3913
22.4	3021	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,432	4,3554
22.5	9210	ВОДА	МЗ	0,189	1,9055
22.6	12370	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ	Т	0,288	2,9036
22.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,003	0,030246
23 E1504-005-03		ОКРАСКА ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		3,2800
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	140,712
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,5576
23.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0656
23.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,492
23.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,20664
23.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСТОЯНКА С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,7552
23.7	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	1,0168
24 E1506-002-01		ОКЛЕЙКА СТЕН МОЩИМЯМИ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2		8,8020
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,16	564,7363
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,17604
24.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,08802
24.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,08802
24.5	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,0071	0,062494
24.6	31650	ОЛФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0087	0,076577
24.7	31679	КЛЕЙ КМЦ ДЛЯ НАКЛЕПКИ ОБОЕВ	Т	0,002	0,017604
24.8	32278	ОБОИ МОЩНЫЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ	10 М2	11,2	98,5824
24.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,003521
24.10	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,01	0,08802
25 E1001-060-02		УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М		1,1500
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	5,773
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0345
25.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0345
25.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КТ	0,85	0,9775
26 SKATALOG		ПОЯС ИЗ МДФ ШИРИНА 150ММ С ЛОГОТИПОМ	М		115,0000
27 SKATALOG		ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ МДФ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ШТ		30,0000
РАЗДЕЛ 15. ПОТОЛКИ					
28 E1501-047-15		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100М2		2,5100
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,46	257,1746
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,34	13,4034
28.3	521	ДРЕЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,35	13,4285
28.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,76	1,9076
28.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,58	11,4958
28.6	30835	ПАНЕЛИ ПОТОЛочные "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	103	258,53
29 E1501-052-01		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТКАМИ КЛАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2		2,5730
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	996,0855
29.2	521	ДРЕЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	106,5222
29.3	1523	ПЛИТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	137,7	354,3021
29.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	152,4274
29.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,037566
29.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,007976
29.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,213559
29.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,025	0,064325
29.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF" ГКЛ 10ММ	М2	108	277,884
29.10	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	2,3157
29.11	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	М	510	1312,23

29.14	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	185,256
29.15	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	185,256
29.16	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	385,95
30	E1502-019-04	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ ПОТОЛКОВ	100M2		2,5730
К=0,2					
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,62	32,4713
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,436	1,1218
30.3	112	АВТОМОБУЛЬТНКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02573
30.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,036	0,092628
30.5	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,39	1,0035
30.6	9219	ВОДА	M3	0,148	0,380804
30.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,2262	0,582013
31	E1504-005-04	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2		2,5730
ДОП.4					
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	138,6847
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,46314
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,05146
31.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,41168
31.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,066	0,177537
31.6	35538	ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,1613
31.7	44059	ВЕТОШЬ	KT	0,31	0,79763
32	E1503-001-01	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100M		5,3800
ДОП.4					
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,38	158,0644
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,5918
32.3	112	АВТОМОБУЛЬТНКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,1076
32.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,4842
32.5	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	32,28
32.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЗУЩИЕ Г-3	T	0,015	0,0807
32.7	36136	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	0,0043	0,023134
32.8	44084	ДЕТАЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ	M	101	543,38
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ					
33	E1101-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2		0,2210
ДОП.4					
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	264,4714
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,5	0,9945
33.3	112	АВТОМОБУЛЬТНКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,07956
33.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,5083
33.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,06188
33.6	3021	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	0,34476
33.7	9219	ВОДА	M3	0,1	0,0221
33.8	31102	КЛЕЙ ПЛИТЧОНЫЙ "СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	KT	450	99,45
33.9	44059	ВЕТОШЬ	KT	0,5	0,1105
33.10	58180	ЗАПРАВКА "СТАРТЕЛГ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0,05	0,01105
33.11	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	M2	102	22,542
34	E1501-038-01	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100M2		0,5180
ДОП.4					
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1300	673,4
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	197,46	102,2843
34.3	112	АВТОМОБУЛЬТНКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,66	0,34188
34.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,8	1,9684
34.5	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	193	99,974
34.6	2873	ПЕРФРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	4,662
34.7	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	12	6,216
34.8	9219	ВОДА	M3	2,5	1,295
34.9	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЮЩИЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, Г-3	M3	3,6	1,8648
34.10	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕ РАЖАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	T	0,08	0,04144
34.11	32527	ПРОВОДОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	T	0,027	0,013986
34.12	35526	КАРБУРОНД	KT	31,53	16,3325
34.13	36136	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	0,0344	0,017819
34.14	38617	ПАКЛЯ ПРОИТААННАЯ	KT	5	2,59
34.15	45007	ПОРОШОК ПОДПРУЖИВАЮЩИЙ	KT	0,07	0,03626
34.16	75059	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПЛОШНАЯ СТЗСИ ШИРИНОЙ 220 ММ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	T	0,01	0,00518
35	СКАТАЛОГ	СТОИМОСТЬ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ "КУКСАРОЙ"	M		115,0000
36	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		1,3500
ДОП.1					
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	53,3385
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	1,7145
36.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	12,2445
36.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,7145
36.5	9219	ВОДА	M3	3,5	4,725
36.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	2,04	2,754
37	E1101-031-08	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100M2		1,3500
ДОП.4					
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	436,0635
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,84	3,834
37.3	112	АВТОМОБУЛЬТНКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,32	1,782
37.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	1,566
37.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,486
37.6	9219	ВОДА	M3	3,85	5,1975
37.7	36085	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,0135
37.8	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	2,7	3,645
37.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	3,06	4,131
38	СКАТАЛОГ	СТОИМОСТЬ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ "КУКСАРОЙ"	M2		135,0000
39	E1101-039-05	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТОК (КУКСАРОЙ) ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100M		1,3500
ДОП.6					
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	58,2	78,57
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,49	6,0615
39.3	112	АВТОМОБУЛЬТНКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,1215
39.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,162
39.5	1603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,07	0,0945
39.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,22	5,697
39.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,081
39.8	9219	ВОДА	M3	0,05	0,0675
39.9	31434	ГРУНТОВКА	T	0,0015	0,002025
39.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,0375	0,050625
39.11	44059	ВЕТОШЬ	KT	0,05	0,0675
39.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,002	0,0027
40	СКАТАЛОГ	СТОИМОСТЬ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ "КУКСАРОЙ" ШИР. ДО 150ММ	M		135,0000
41	E1101-034-07	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2		4,6900
ДОП.4					
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,29	174,8901
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,49	2,2981
41.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22	1,0318
41.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	1,2663
41.5	44059	ВЕТОШЬ	KT	0,5	2,345
41.6	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	28,14

41.8	85200	КЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШВОВ	М2	3,23	13,6177
41.9	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	487,76
42	E1101-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,5800	
ДОП.6					
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	17,1828
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0774
42.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	3,4314
42.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	5,1858
42.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0774
42.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	18,06
42.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	18,06
42.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	103,2
42.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	41,28
42.10	30795	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 MM	10 ШТ	26,3	67,854
42.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 MM	ШТ	263	678,54
42.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	260,58
43	E1101-053-02	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (Пороги, Накладки, и т.п.) НА	100 М	0,3480	
ДОП.8					
БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ					
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,89	6,5737
43.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,5	0,522
43.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	4,6	1,6008
43.4	1523	ПШЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,36	0,12528
43.5	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	3,1	1,0788
43.6	30648	ПРОФИЛИ СТАЛЬНОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПО ПРОЕКТУ/	М	101	36,54
43.7	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 MM	ШТ	400	139,2
43.8	61613	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4	1,392
РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
44	П0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО	100М	12,0000	
СТЕНАМ ИЛИ В БОРОДАХ					
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	444
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	63,24
44.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,36
44.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	62,52
44.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,36
44.6	30475	ДОБЕЛИ	КГ	1,8	21,6
44.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	15,6
44.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,12
44.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	3,6
44.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 MM	Т	0,0025	0,03
44.11	45527	БЫРКИ МАРКИРОВочные	100ШТ	0,31	3,72
44.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	336
44.13	63499	ПЛИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	1,44
44.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	58,8
44.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	36
44.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	1,44
44.17	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	9,96
45	СКАТАЛОГ	ПРОВОД ППВ СЕЧ.2X2,5MM2	М	650,0000	
46	СКАТАЛОГ	ПРОВОД ППВ СЕЧ.2X4MM2	М	250,0000	
47	СКАТАЛОГ	ПРОВОД ППВ СЕЧ.3X2,5MM2	М	300,0000	
48	П0803-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ	0,9000	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	118	106,2
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	32,7	29,43
48.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,324
48.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	32	28,8
48.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,324
48.6	31760	ЭМАЛЬ ЭИ-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,01	0,009
48.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СтЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 MM ТОЛЩИНОЙ 4-5 MM	Т	0,085	0,0765
48.8	45905	ЗАКЛМ ДЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	91,8
48.9	46109	МУФТА	ШТ	102	91,8
48.10	64080	КРЮК	ШТ	102	91,8
48.11	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	10,2	9,18
48.12	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,918
49	СКАТАЛОГ	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ LED 48W 60X60	ШТ	52,0000	
50	СКАТАЛОГ	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ LED 72W 120X60	ШТ	28,0000	
51	СКАТАЛОГ	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ LED 18W	ШТ	10,0000	
52	П0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0500	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	1,61
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,004
52.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,002
52.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,002
52.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000158
52.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	5,1
53	СКАТАЛОГ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С1-02-6/220	ШТ	5,0000	
54	П0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2500	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,8	8,2
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,02
54.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,01
54.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,01
54.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000788
54.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	25,5
55	СКАТАЛОГ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С2-02-6/220	ШТ	25,0000	
56	П0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0,8500	
УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ					
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	32,385
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,068
56.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,034
56.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,034
56.5	30484	БОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ТАЙКАМИ И ШАШАМИ	КГ	1,5	1,275
56.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,002677
56.7	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	86,7
56.8	97117	СТЕКЛОПЛАСТ ЛЕНКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСНОВОМ КОМПАНЦИДЕ МАРКИ ЛСЭП, ШИРИНОЙ 20-30 MM, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 MM ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,357
57	СКАТАЛОГ	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РЩ-Ц-2-С65-6/220	ШТ	45,0000	
58	СКАТАЛОГ	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РЩ-Ц-2-С65-10/220	ШТ	40,0000	
РАЗДЕЛ 8. САИТЕХОБОРУДОВАНИЕ					
59	E1701-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	4,928
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,71	0,142
59.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,04
59.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,064
59.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,078
59.6	30435	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
59.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00008
59.8	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,8
59.9	31651	ОШПА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00004
59.10	31694	КЛЭИ ФЕНОЛНОШПИНДАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,0008	0,00016
59.11	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	0,16
59.12	34247	КАБОЧКА	Т	0,001	0,0002
59.13	35567	ОЩЕЛДЯНОЙ	КГ	0,04	0,008
59.14	46163	СКОБЫ СРЕДНЕГО ТИПА ПОД ПИЩА	КГ	20	4

63	E1701-001-16	УСТАНОВКА БИДЕ	ЮКОМПЛ.	0,2000
63.1	1	ЗАРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,25 6,05
63.2	3	ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46 0,092
63.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2 0,04
63.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13 0,026
63.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,33 0,066
63.6	30435	ДОБЕЛЫ РАСТВОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4 0,8
63.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00024 0,000048
63.8	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4 0,8
63.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00012 0,000024
63.10	34247	КАБОЧКА	Т	0,0007 0,00014
63.11	34551	ЦЕМЕНТ ГИПОСОЛНОВОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002 0,0004
63.12	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,12 0,024
63.13	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005 0,0001
64	СКАТАЛОГ	БИДЕ ФАРФОРОВЫЕ С СМЕШИТЕЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	2,0000
65	СКАТАЛОГ	ГОФРА ДЛЯ УНПТАЗОВ	ШТ	2,0000
66	СКАТАЛОГ	ШЛАНГИ ГИБКИЕ 0,5М	ШТ	2,0000
67	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ЮКОМПЛ.	0,2000
67.1	1	ЗАРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65 4,33
67.2	3	ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35 0,07
67.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2 0,04
67.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13 0,026
67.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22 0,044
67.6	30435	ДОБЕЛЫ РАСТВОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4 0,8
67.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004 0,00008
67.8	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2 0,4
67.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002 0,00004
67.10	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036 0,00072
67.11	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3 0,06
67.12	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007 0,00014
68	СКАТАЛОГ	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ	ШТ	2,0000
69	СКАТАЛОГ	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ	ШТ	2,0000
70	СКАТАЛОГ	ШЛАНГИ ГИБКИЕ 0,5 М	ШТ	2,0000
71	E1701-001-17	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ	ЮКОМПЛ.	0,1000
71.1	1	ЗАРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,2 1,72
71.2	3	ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,82 0,082
71.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,11 0,011
71.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,42 0,042
71.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,29 0,029
71.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0013 0,00013
71.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0006 0,00006
71.8	34247	КАБОЧКА	Т	0,0007 0,00007
71.9	34551	ЦЕМЕНТ ГИПОСОЛНОВОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002 0,0002
71.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00003 0,000003
71.11	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6 0,06
71.12	52038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0001 0,00001
72	СКАТАЛОГ	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ	ШТ	1,0000
73	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕШИТЕЛЕЙ	ЮШТ	0,3000
73.1	1	ЗАРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7 2,1
73.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1 0,03
73.3	30435	ДОБЕЛЫ РАСТВОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2 0,6
73.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026 0,000078
73.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013 0,000039
73.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13 0,039
73.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001 0,00003
74	СКАТАЛОГ	СМЕШИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	2,0000
75	СКАТАЛОГ	СМЕШИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	ШТ	1,0000
76	E1802-003-01	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 М3	ШТ	2,0000
76.1	1	ЗАРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,6 29,22
76.2	3	ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43 0,86
76.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,23 0,46
76.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (I) МПА (КТ С СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КТ С СМ2)	МАШ-Ч	0,4 0,8
76.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,21 2,42
76.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2 0,4
76.7	9219	ВОДА	М3	0,9 1,8
76.8	30020	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,00468 0,00936
76.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00006 0,00012
76.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00003 0,00006
76.11	32204	МАСЛО ВИДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0001 0,0002
76.12	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00065 0,0013
76.13	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,03 0,06
76.14	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05 0,1
76.15	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	5 10
76.16	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00316 0,00632
76.17	90946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 50	1000ШТ	0,003 0,006
76.18	90947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 100	1000ШТ	0,002 0,004
77	КАТАЛОГ	ЭЛЕКТРОВОДОнаГРЕВАТЕЛЬ V 50,Т АРИСТОН	ШТ	2,0000
78	E2003-002-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	2,0000
78.1	1	ЗАРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,98 7,96
78.2	3	ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05 0,1
78.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,01 0,02
78.4	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,91 1,82
78.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04 0,08
78.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ЧЕЛ-Ч	0,00002 0,00004
78.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08 0,16
79	КАТАЛОГ	ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ТИПА "АНСИ"	ШТ	2,0000
80	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДИВГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	1,0000
80.1	1	ЗАРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17 14,17
80.2	3	ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08 0,08
80.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,05 0,05
80.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52 0,52
80.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03 0,03
80.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГИГУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕЖИЖИ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022 0,0022
80.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,014 0,014
80.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039 0,00039
80.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07 0,07
80.10	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2 2
80.11	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127 0,00127
81	КАТАЛОГ	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	ШТ	1,0000

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ЧЕЛ-Ч	
1	1 ЗАРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		5566,7207

СОСТАВИЛ

А СОБИРОВО