



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Buxoro xalqaro  
aeroporti»

РАХИМОВ Д.К.

« 17 » 10 2022 г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ О ПРОВЕДЕННЫХ РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА КОНДИЦИОНЕРАХ СЛУЖБЫ АЭРОПОРТА

### 1. Содержание технического задания:

Проведение ремонтно-профилактические работы на кондиционерах службах аэропорта.

Ремонт или замену, вышедших из строя узлов и деталей:

Выезд специалиста для устранения сбоев в работе и проведения диагностики оборудования в течение 24- часов.

2. Адрес объекта: город Бухара, проспект Б.Накшбанд, 251  
ООО «Buxoro xalqaro aeroporti»

3. Основание для проведения работ: Акт Дефектации и акт выполненных работ.

4.1. Целью работ является восстановление полной работоспособности системы, бесперебойной работы кондиционеры службы аэропорта, полное устранение неполадок в работе системы.

4.2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

4.3. Исполнитель должен иметь лицензию на право проведения работ.

4.4. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

4.5. Исполнитель должен опыт выполнения аналогичных работ.

4.6. Исполнитель обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

## 5. Состав ремонтных работ:

№	Наименование служб	Наименование проведенных работ	Ед,изм	Количество
1	САБ БП	ARTEL-09	шт	1
2	Приёмная директора	BRAVIUM-12	шт	1
3	Режим	ARTEL-12	шт	1
4	Первый зам. По ЗДА	LG-18	шт	1
5	ШТАБ	BRAVIUM-12	шт	1
6	Директор	GREE-24	шт	1
7	Инж. ОНС	ORVICA-09	шт	1
8	Нуроний жамфармаци	ROISON-18	шт	1
9	Авиазвено	SAMSUNG-12	шт	1
10	Нач. ОМТС	ARTEL-12	шт	1
11	Каб. Профсоюз	ARTEL-09	шт	1
12	Нач. отдел кадров	ARTEL-18	шт	1
13	Отдел кадров	MIDEA-12	шт	1
14	Первый отдел	CHIGO-12	шт	1
15	Зам директор по администрации	CHIGO-12	шт	1
16	Бюро пропусков КПП-88	ROWA-12	шт	1
		SAMSUNG-09	шт	1
		MIDEA-09	шт	1
17	Глав. Бух.	LG-09	шт	1
18	Новый ВИП зал	CHANGHONG-24	шт	2
19	ОНЭС	SITRONIC-24	шт	1
		SAMSUNG-12	шт	1
20	Начальник ПЭО	ARTEL-18	шт	1
21	ПЭО	OLO-18	шт	1
22	Бухгалтерия	ARTEL-18	шт	1
23	24ГзиЧС	SANSUNG-18	шт	1
24	АМСГ	ARTEL-12	шт	3
25	ОТ иТБ	ROISON-18	шт	2
26	КПП №1	ARTEL-18	шт	1
27	КПП №2	ARTEL-12	шт	1
28	МСЧ	LG-12	шт	1
		SAMSUNG-12	шт	2
		DAEWOO-09	шт	1
29	ЭСТОП	ROISON-12 , оконные кондиционеры требуется очистка	шт	1

		радиаторов. ROISON-12		2
30	СПАСОП Нач.СПСР	SANSUNG-09 замена компрессора	шт	1
31	ССТ	ROISON-12 ARTEL-9 ARTEL-12 BEKO-18 SANSUNG-18	шт	1 1 1 1 1
32	Профилакторий	SAMSUNG-12	шт	4
		SAMSUNG-24	шт	1
		ROISON-12	шт	1
		SAMSUNG-09	шт	7
		ARTEL-09		1
		ROWA-12	шт	1
33	СГМ	ARTEL-12	шт	1
		MEDIA-	шт	1
34	Метео Синоптики	SANSUNG-18	шт	1
		SANSUNG настенный	шт	1
		ROISON-12	шт	1
35	ПТБ	ARTEL-12	шт	1
36	Аэродром служба	ARTEL-12	шт	1
		AERMES-12	шт	1
37	ВОХР	ARTEL-12	шт	2
		SANSUNG-9	шт	1
38	Каб. видеонаблюдения	SAMSUNG-12	шт	1
		LG-12		1
39	Каб. связь ССТ	LG-12	шт	1
40	Кабинет ПДСА	ARTEL-12	шт	1
41	Спец. связь	ARTEL-09	шт	1
42	Таможня зона прилёт	SAMSUNG-18	шт	1
43	Серверный	LG-12	шт	1
44	ВИП зал (Аэровокзал)	AVALON-24	шт	1
45	СИП зал	ARTEL-24		1
		ROISON-24	шт	1
		ARTEL-12		1
46	Зал регистрации	ARTEL-100	шт	1

47	Зал накопителя	ARTEL-100	шт	3
48	ГСМ	TSL-12	шт	1
		TSL-09		2
		ROISON-12		1
		ROISON-18		1
		AUX-09		1
		SAMSUNG-18		1
		ARTEL-12		1
		ARTEL-16		1
49	САУНА	GREE-24	шт	1
		ARTEL-12	шт	1
	ИТОГО	Кондиционеры по службам аэропорта	шт	99

#### 6, Виды выполняемых работ

№	Наименование выполняемых работ
1	Монтаж демонтаж м, компрессора
2	Демонтаж монтаж кондиционера
3	Установка кондиционера
4	Демонтаж кондиционера
5	Демонтаж монтаж внутреннего блока
6	Демонтаж монтаж наружного блока
7	Заправка фреона
8	Дозировка фреоном
9	Переделка медных труб
10	Замена трубки капиллярной
11	Устранение уточки
12	Замена блочного конденсатора
13	Монтаж четырех ходового клапан
14	Профилактические работы (очистка конденсатора и исправителя с хим, растворами
15	Настройка работы кондиционера
16	Профилактика очистка внутреннего блока кондиционера
17	Замена фильтра
18	Тепло изоляционные работы (1 пм)
19	Замена конденсора
20	Замена испарителя
21	Замена реле
22	Замена терморегулятора
23	Ремонт дренажной системы кондиционера
24	Ремонт блока управления

25	Замена центробежного вентилятора
26	Замена наружного вентилятора FANGO
27	Замена заправочного вентиля
28	Ремонт бельчегого колеса внутреннего блока
29	Замена моторчика беличьего колеса
30	Замена медных труб и отводов обвязки компрессора кондиционера
31	Профилактика очистка радиатора

## 7. Техника безопасности при производстве работ.

7.1. При производстве работ предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли влаги.

7.2. Перед началом работ исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа рабочих в службе ОТ и ПБ объекта.

7.3. Исполнитель обязан обеспечить следующие меры безопасности:

- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;
- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находится посторонние люди;
- необходимо назначить ответственного за проведение работ от Подрядчика с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте;
- разработать дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при производстве огневых или сварочных работ.

## 8. Особые условия:

8.1. Все виды ремонтных и профилактических работ оказываются на основании заявок. Заявки на устранение возникающих неисправностей оборудования передаются по факсимильной связи или по одному из указанных телефонов представителя. Время прибытия специалиста на устранение возникающих неисправностей не более 24 часов, включая выходные и праздничные дни,

8.2. Специалисты, проводящие работы, должны при себе иметь паспорт.

8.3. При выполнении работ у специалистов должна быть технологическая карта с перечнем работ, способами и сроками их проведения.

8.4. На стадии коммерческого предложения представить «Заказчику» смету-калькуляцию по каждому пункту работ, а также указать время проведения каждой операции и количество специалистов для его проведения.

проведения каждой операции и количество специалистов для его проведения.

8.5. Сроки поставки: в течение 3-х рабочих дней.

8.6. Условия оплаты : предоплата 15%

8.7. Гарантия: 1 год с момента ввода в эксплуатации

8.8 Ориентировочный стоимость работ составляет 70 000000 сум.

Согласовано: ЗДА по производству



Жабборов З.Б.

Составил: Главный механик



Бердиев Ф.З.