

“ПОДТВЕРЖДАЮ”

Гулистон ТТБ бошлиги



А.К.Эркабаев

Закупка строительных материалов для ремонта кабинета
руководителя, приемного и кабинети для для совещаний.

1. Демонтаж МТБ, демонтаж отопительного котла, установка отопительных котлов, котлы отопительные "ASK-150T+Г" твердом топливе+газ, "ASK-80T+Г" твердом топливе+газ, оштукатурка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**
Текущий ремонт
здания ТБ, семейной поликлиники и роддома
Гулистанского района Сырдарьинской области

Стоимость объекта в текущих ценах: 198 070 154 сум
Нормативная трудоемкость: 304,3997 чел. час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты заказчика
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на социальное страхование	7 157 686	7 157 686		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	716 679	716 679		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	2 953 228	2 953 228		
4	Затраты на транспортировку материалов 5%	147 861	147 861		
5	Затраты на оборудование с учетом транз. Расход 2%	155 948 244		155 948 244	
6	Затраты на кабельную продукцию с учетом транз. 1,5%				
	Итого прямые:	166 023 498	10 975 254		
7	Прочие затраты и расходы подразделения 17,27%	1 895 426	1 895 426		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	168 818 925	168 818 925		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и проч. исключенными расходами без учета страхования К = 0,02	0	0		
	с добавлением срочности 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх. стр.:	168 818 925	168 818 925		
	НДС 15%	25 322 839	25 322 839		
9	Итого стоимость в догов. Текущих ценах с НДС	194 141 764			
10	Прочие расходы заказчика:	4 828 391			4 828 391
	в т. ч. затраты на НДС	3 747 790			3 747 790
	в т. ч. затраты на экспертизу с НДС	957 795			957 795
	в т. ч. затраты на авторский надзор	0			0
	в т. ч. затраты на ГАСН 0,2%	25 741			25 741
	в т. ч. затраты на тех. обследования	0			0
	в т. ч. затраты на "Шаффлор" куритель 0,05%	97 071			97 071
	Итого стоимость ст-во без НДС с проч. затратами заказч.	173 647 315			
	Итого стоимость ст-во с НДС с проч. затратами заказч.	198 070 154			

Директор:

ГИП:

Сметный отдел:

Представитель заказчика



М.Пулатов

М.Пулатов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ТТЬ СМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ И РОДОМА
(наименование работ и затрат; наименование объекта)

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
		по проектной документации
3	4	6
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА КОТЛОВ		
ДЕМОНТАЖ МТБ	ШТ.	3,0000
ДЕМОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА	100ШТ	0,0500
УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	КОТЕЛ	5,0000
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ "ASK-150T+Г" ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ+ГАЗ	ШТ	4,0000
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ "ASK-80T+Г" ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ+ГАЗ	ШТ	1,0000
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 0,1	ШТ.	3,0000
МТБ БУ	ШТ	3,0000
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ ДЛЯ МТБ		
МОНТАЖ ОБЪЕКТОВ ИЗ ПЕРИМУГ ОЛЫНИ 3ГРУБЫ	Т	0,0810
ПРУЖИ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-48, РАЗМЕР 60X40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ	М	27,6000
ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,0220
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,0220
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ:	100 М2	0,1104
БРОСТАЯ КРОВЛЯ	КРОВЛЯ	
ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 1ММ	М2	12,6960

№

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

