



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО “Buxoro xalqaro aeroporti”

 Рахимов Д.К.
“ 12 ” 01 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На перезарядку и техническое обслуживание огнетушителей марок ОП, ОУ, ОВП.

1. Содержание технического задания:

Проведение работ по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей марок ОП, ОУ, ОВП, которое включает в себя:

-прием-передачу огнетушителей на территории, указанной Исполнителем;

-внешний осмотр огнетушителей, проверка комплектации, а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителями. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- состояние гибкого шланга (при необходимости его замена) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, расслоений, следов коррозии);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя) (при необходимости ремонт тележки и ходовой части).

-полная разборка огнетушителей, освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества и замена огнетушащего вещества;

-продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства;

-замена источника холодного газа (при необходимости);

-окраска огнетушителя (при необходимости);

-замена инструкции по эксплуатации на огнетушителе (при необходимости);

-сборка огнетушителя;

- закачка огнетушителя вытесняющим газом (для отдельных видов огнетушителей);
- освидетельствование, испытание, проверка на плотность, запорного устройства и корпуса огнетушителя;
- выдача дефектного акта в случае неисправности огнетушителя, с описанием обнаруженного дефекта;
- прием-передача перезаряженных огнетушителей, ответственному лицу от Заказчика, оформление всех необходимых документов.
- освид

2. Адрес объекта: город Бухара, проспект Б.Накшбанд, 251, ООО «Вухоро халқаро аеропорти».

3. Сроки выполнения работ - 7 дней с момента поступления заявки на проведение работ со стороны Заказчика.

4. Основание для проведения работ: Обеспечения работоспособности первичных средств пожаротушения.

5. Общие требования:

5.1. Целью работ является обеспечение бесперебойной работы первичных средств пожаротушения;

5.2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

5.3. Исполнитель должен иметь необходимые документы на право проведения работ.

5.4. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

5.5. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

6. Состав работ:

№	Наименование проведенных работ	Ед. Изм.	Количество
Огнетушители марки ОП			
1.	Прием и внешний осмотр(по списку) огнетушителей	шт.	141
2.	Полная разборка огнетушителей, освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества и замена огнетушащего вещества	шт.	141
3.	Продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства	шт.	141

4.	Снятие старой краски, покраска огнетушителей	шт.	по необходимости
5.	Замена запасных частей на огнетушители	шт.	по необходимости
6.	Замена инструкции по эксплуатации на огнетушители	шт.	по необходимости
7.	Сборка огнетушителей	шт.	141
8.	Технический осмотр, испытания, проверка крепления, запорного устройства и корпуса	шт.	по необходимости
Огнетушители марки ОУ			
1.	Прием, взвешивание и внешний осмотр(по списку) огнетушителей	шт.	132
2.	Полная разборка огнетушителей, освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества	шт.	132
3.	Замена источника холодного газа	шт.	по необходимости
4.	Продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства	шт.	132
5.	Снятие старой краски, покраска огнетушителей	шт.	по необходимости
6.	Замена запасных частей на огнетушители	шт.	по необходимости
7.	Замена инструкции по эксплуатации на огнетушители	шт.	по необходимости
8.	Сборка огнетушителей	шт.	132
9.	Проверка на плотность запорного устройства и корпуса огнетушителей	шт.	132
10.	Закачка огнетушителей вытесняющим газом	шт.	132
11.	Технический осмотр, испытания, проверка крепления, запорного устройства и корпуса	шт.	по необходимости
Огнетушители марки ОВП			
1.	Прием и внешний осмотр(по списку) огнетушителей	шт.	4
2.	Полная разборка огнетушителей, освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества и замена огнетушащего вещества	шт.	4
3.	Продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства	шт.	4
4.	Снятие старой краски, покраска огнетушителей	шт.	по необходимости
5.	Замена запасных частей на огнетушители	шт.	по необходимости
6.	Замена инструкции по эксплуатации на огнетушители	шт.	по необходимости

7.	Сборка огнетушителей	шт.	4
8.	Технический осмотр, испытания, проверка крепления, запорного устройства и корпуса	шт	по необходимости

7. Техника безопасности при производстве работ.

7.1. Перед началом работ исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа рабочих в службе ОТ и ПБ.

7.3. Исполнитель обязан обеспечить следующие меры безопасности:

- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;
- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;
- все работы по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей производить с выполнением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии, Правил технической эксплуатации электрических станций.

8. Особые условия:

8.1. Работа по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей оказывается на основании приема-передачи огнетушителей, доставленных транспортом Заказчика, на территории Исполнителя. Заявки на устранение возникающих дефектов, иных недостатков передаются по факсимильной связи или по одному из указанных телефонов Исполнителя. Время прибытия специалиста на устранение возникающих дефектов, иных недостатков на месте не более 24 часов, включая выходные и праздничные дни. При возникновении необходимости доставить огнетушители для исправления дефектов на территорию Исполнителя не более 48 часов, включая выходные и праздничные дни.

8.2. На стадии коммерческого предложения представить "Заказчику" смету-калькуляцию, а также указать время проведения и количество специалистов для проведения работ.

8.3. Сроки проведения работ :12 месяцев.

8.4. Условия оплаты: предоплата 30%.

8.5. Гарантия: 1 год с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Согласовано: ЗДА по производству

Составил: Начальник ОЭНС и ИК




Жабборов З.Б.

Салихов М.Н.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО “Buxoro xalqaro aeroporti”

Рахимов Д.К.

“ 12 ” 01 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На Огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений, ограждений, стеллажей

1. Содержание технического задания:

Проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, ограждений, стеллажей, которое включает в себя:

-определение объёма и составление плана проведения работ с учетом работы персонала Исполнителя в здании в рабочие дни с 9:00 до 18:00;

-очистка деревянных конструкций от пыли и грязи;

-проведение огнезащитных работ с использованием своих материалов, инструментов, механизмов, приспособлений. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине 2 (вторую) группу огнезащитной эффективности;

-при проведении работ по огнезащитной обработке необходимо присутствие представителя Заказчика;

-предъявление работ по огнезащитной обработке и необходимой документации приёмной комиссии;

-устранение недостатков, выявленных в процессе работы приёмной комиссии;

-сдача выполненных работ по огнезащитной обработке, оформление всех необходимых документов.

2. Адрес объекта: город Бухара, проспект Б.Накшбанд, 251, ООО «Buxoro xalqaro aeroporti».

3. Сроки выполнения работ - 7 дней с момента поступления заявки на проведение работ со стороны Заказчика.

4. Основание для проведения работ: обеспечение противопожарной безопасности эксплуатируемых объектов содержащих деревянные конструкции.

5. Общие требования:

5.1. Целью работ является обеспечение противопожарной безопасности зданий с помощью огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, ограждений, стеллажей.

5.2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

5.3. Исполнитель должен иметь необходимые документы на право проведения работ.

5.4. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

5.5. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

5.6. Исполнитель обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

6. Состав работ:

№	Наименование проведенных работ	Ед. Изм.	Количество
ТО УВД			
1.	очистка деревянных конструкций от пыли и грязи	м2	255,9
2.	проведение огнезащитных работ	м2	255,9
Административное здание			
1.	очистка деревянных конструкций от пыли и грязи	м2	476
2.	проведение огнезащитных работ	м2	476
В/ч караульного помещения			
1.	очистка деревянных конструкций от пыли и грязи	м2	40
2.	проведение огнезащитных работ	м2	40

7. Техника безопасности при производстве работ.

7.1. При производстве работ предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги.

7.2. Перед началом работ исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа рабочих в службе ОТ и ПБ объекта.

7.3. Исполнитель обязан обеспечить следующие меры безопасности:

- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;
- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;
- необходимо назначить ответственного за проведение работ от Исполнителя с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте;
- исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему конструкций до подписания Акта приемки работ;
- все работы по огнезащитной обработке производить с выполнением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии, Правил технической эксплуатации электрических станций
- исполнитель должен вывезти в течение 2-х дней после выполнения работ и подписания Акта приемки принадлежащие ему оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы.

8. Особые условия:

8.1. Работа по огнезащитной обработке оказывается на основании заявок. Заявки на устранение возникающих дефектов, иных недостатков передаются по факсимильной связи или по одному из указанных телефонов Исполнителя. Время прибытия специалиста на устранение возникающих дефектов, иных недостатков не более 24 часов, включая выходные и праздничные дни.

8.2. При выполнении работ у специалистов Исполнителя должна быть инструкция с перечнем работ, способами и сроками их проведения.

8.3. На стадии коммерческого предложения представить "Заказчику" смету-калькуляцию, а также указать время проведения и количество специалистов для проведения работ.

8.4. Сроки проведения работ: 12 месяцев.

8.5. Условия оплаты: предоплата 30%.

8.6. Гарантия: 1 год с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Согласовано: ЗДА по производству

Составил: Начальник ОЭНС и ИК



Жабборов З.Б.

Салихов М.Н.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО “Buxoro xalqaro aeroporti”

Рахимов Д.К.

“ 12 ” 01 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проверку дымоходов отопительно-газовых приборов (отопительных котлов, печей, АГВ, ПГ)

1. Содержание технического задания:

Проведение работ по проверке дымоходов отопительно-газовых приборов (отопительных котлов, печей, АГВ, ПГ), которое включает в себя:

- определение объёма и составление плана проведения работ с учетом работы персонала Исполнителя в здании в рабочие дни с 9:00 до 18:00;

- проверка правильности устройства дымохода и соответствие применяемых материалов требованиям правил безопасности в газовом хозяйстве, с использованием своих материалов, инструментов, механизмов, приспособлений;

- наличие нормальной тяги и отсутствие завалов и засоров в канале дымохода;

- проверка наличия и исправности противопожарных разделов, плотности и обособленности дымохода, исправности и правильности расположения оголовки дымохода и определения нахождения его вне зоны ветрового подпора;

- удаление через карман мусора;

- проведение инструктажа по технике безопасности работникам, ответственным за эксплуатацию отопительно-газовых приборов;

- оформление и выдача Акта;

- сдача выполненных работ по проверке дымоходов отопительно-газовых приборов, оформление всех необходимых документов.

2. Адрес объекта: город Бухара, проспект Б.Накшбанд, 251, ООО «Buxoro xalqaro aeroporti».

3. Сроки выполнения работ - 7 дней с момента поступления заявки на проведение работ со стороны Заказчика.

4. Основание для проведения работ: Обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.

5. Общие требования:

5.1. Целью работ является обеспечение безопасной эксплуатации отопительно-газовых приборов во время отопительного периода;

5.2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

5.3. Исполнитель должен иметь необходимые документы на право проведения работ.

5.4. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

5.5. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

5.6. Исполнитель обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

6. Состав работ:

№	Наименование проведенных работ	Ед. Изм.	Количество
Караульное помещение в\ч бат. охраны			
1.	проверка дымоходов отопительно-газовых приборов (отопительных котлов, печей, АГВ, ПГ)	шт	5
Оздоровительный комплекс			
1.	проверка дымоходов отопительно-газовых приборов (отопительных котлов, печей, АГВ, ПГ)	шт	3
Котельная аэропорт			
1.	проверка дымоходов отопительно-газовых приборов (отопительных котлов, печей, АГВ, ПГ)	шт	6
Модульная котельная 100			
1.	проверка дымоходов отопительно-газовых приборов (отопительных котлов, печей, АГВ, ПГ)	шт	2
Склад ГСМ			
1.	проверка дымоходов отопительно-газовых приборов (отопительных котлов, печей, АГВ, ПГ)	шт	3
СПАСОП			
1.	проверка дымоходов отопительно-газовых приборов (отопительных котлов, печей, АГВ, ПГ)	шт	2

7. Техника безопасности при производстве работ.

7.1. При производстве работ предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги.

7.2. Перед началом работ исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа рабочих в службе ОТ и ПБ объекта.

7.3. Исполнитель обязан обеспечить следующие меры безопасности:

- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;
- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;
- необходимо назначить ответственного за проведение работ от Исполнителя с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте;
- все работы по проверке дымоходов отопительно-газовых приборов производить с выполнением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии, Правил технической эксплуатации электрических станций
- исполнитель должен вывезти в течение 2-х дней после выполнения работ и подписания Акта приемки принадлежащие ему оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы.

8. Особые условия:

8.1. Работа по проверке дымоходов отопительно-газовых приборов оказывается на основании заявок. Заявки на устранение возникающих дефектов, иных недостатков передаются по факсимильной связи или по одному из указанных телефонов Исполнителя. Время прибытия специалиста на устранение возникающих дефектов, иных недостатков не более 24 часов, включая выходные и праздничные дни.

8.2. При выполнении работ у специалистов Исполнителя должна быть инструкция с перечнем работ, способами и сроками их проведения.

8.3. На стадии коммерческого предложения представить "Заказчику" смету-калькуляцию, а также указать время проведения и количество специалистов для проведения работ.

8.4. Сроки проведения работ: 12 месяцев.

8.5. Условия оплаты: предоплата 30%.

8.6. Гарантия: 1 год с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Согласовано: ЗДА по производству



Жабборов З.Б.

Составил: Начальник ОЭНС и ИК



Салихов М.Н.