

ЧП «VALUE PROJECT MANAGER»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ ТИББИЕТ
БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ
ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Сметный материал

Директор-

ГИП-



Ш. ТУРСУНБОЕВ

Э. САТТАРОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТНОМУ МАТЕРИАЛУ:

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказа Госархитектстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы, утвержденные приказом №74 от 12.12.03г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.
2. Сводный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчиком - сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.
3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам КМК - 4.02..06.

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих-строителей - 2411,5847 ч/час.

Составил:



ТУРДИБАЕВ С

ЖИЗНАХ ВИЛОЯТИ ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

СВОДНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на .РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

оставлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Main table with columns: п.п., Шифр номера нормативов и коды ресурсов, Наименование работ и затрат, Единица измерения, Количество, Сметная стоимость (на ед. изм., общая), Итого по трудовым ресурсам, Итого по строительным машинам, Итого по материальным ресурсам.

1	2	3	4	5	6	7
107	РУЧКИ ДЛЯ ЗАМКОВ					
108	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ С РУЧКОЙ		КОМП	24	41 400	993 600
109	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ		КОМП	30	120 000	3 600 000
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		М2	3,399	13 391	45 516
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%		СУМ			67 112 966
	ИТОГО:					3 355 648
						70 468 614
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ					102 783 182
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА-18,58%:					19 097 115
	ИТОГО:					121 880 298
	ОБОРУДОВАНИЕ					
110	СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (АВТОМАТ 9 КГ) TOSHIBA		ИП	1	7 148 000	7 148 000
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:		СУМ			7 148 000
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%					142 960
	ИТОГО:					7 290 960
	ИТОГО:					129 171 258
	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА-(коэф-0,0032)					413 348
	ИТОГО:					129 584 606
	НДС-15%					19 437 691
	ВСЕГО:					149 022 297

СОСТАВИЛ

ТУРДИБАЕВ С

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	нормативов и	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВТРИЕННАЯ ОТДЕЛКА					
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	ПОТОЛОК		
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	4,4890	
2	E1502-019-01	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 (3) ММ ПОТОЛКОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,81	93,3712
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	4,4890	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	305,7009
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,23	1,0325
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,05	0,22445
5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,95	8,7536
6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,18	0,80802
7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ МЕГАМИКС	М3	0,74	3,3219
8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,962	4,3184
3	E1502-019-1	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	Т	0,02	0,08978
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	-4,4890	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	42,91	-192,623
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,161	-0,722729
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,035	-0,157115
5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,365	-6,1275
6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,126	-0,565614
7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ МЕГАМИКС	М3	0,518	-2,3253
8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,6734	-3,0229
1	E1504-005-01	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	4,4890	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	128,3854
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,49379
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04489
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,4489
5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,069	0,309741
6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,024689
7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,7708
8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,3916
1	E1501-047-01	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	СТЕНА		
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,0330	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	592,9	19,5657
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	2,39	0,07887
4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,32	0,01056
5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2	0,066
6	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,07	0,06831
7	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	0,17655
8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	МАШ.-Ч	0,15	0,00495
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0521	0,001719
10	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А 3-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,0041	0,000135
11	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРПЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,016	0,000528
12	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,002	0,000066
13	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,075	0,002475
14	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,017	0,000561
15	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,032	0,001056
16	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,049	0,001617
17	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т	0,0035	0,000115
18	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,004	0,000132
19	39815	СОВОЛ ПЛАСТИФИКАТОРНЫЙ	Т	0,02	0,00066
20	44059	ВЕТОШЬ	Т	0,004	0,000132
1	E4602-009-01	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30-40 ММ	КГ	0,2	0,0066
1	E4602-009-02	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М3	0,0305	
1	E4602-009-03	ОТВЕРТКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	М2	3,3990	
1	E1502-015-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	4,4043	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	100,5054
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	100М2	4,4043	
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	74,24	316,973
4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	ЧЕЛ.-Ч	5,02	22,1094
5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МАШ.-Ч	0,26	1,1451
6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МАШ.-Ч	4,76	20,9643
7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	М3	0,2	0,880854
8	33205	СЕТКА ПКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,58	6,9587
9	E1502-031-01	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	Т	0,00012	0,000529
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	М2	5,28	23,2545
1	E1502-019-01	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 (4) ММ СТЕН	100М2	6,8887	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	254,883
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	100М2	11,2930	
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	56	632,408
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	2,2586
5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,15172
6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	1,67	18,8593
7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ МЕГАМИКС	МАШ.-Ч	0,16	1,8069
8	31434	ГРУНТОВКА	М3	0,63	7,1146
9	E1502-019-1	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	Т	0,825	9,3167
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	0,018	0,203274
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	100М2	-11,2930	
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	30	-338,79
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	-1,3552
5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,024	-0,271032
6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	1,002	-11,3156
7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ МЕГАМИКС	МАШ.-Ч	0,096	-1,0841
8	31434	ГРУНТОВКА	М3	0,378	-4,2688
9	E1504-005-01	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	Т	0,495	-5,59
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	9,6700	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	219,7117
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,111	1,0637
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0967
5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	МАШ.-Ч	0,1	0,967
6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,005	0,04835
7	44059	ВЕТОШЬ	М2	0,84	8,1228
8	59689	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,31	2,9977
9	E1504-025-11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН (СОПОЖОК)	Т	0,063	0,60921
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	1,6230	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34,1	55,3443
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,08115
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01623
5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	МАШ.-Ч	0,04	0,06492
6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0075	0,012172
7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0113	0,01834
8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	Т	0,005	0,008115
9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М3	0,0024	0,003895
10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	М2	0,84	1,3633
11	44059	ВЕТОШЬ	Т	0,01837	0,029815
12	E63-007-10	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	КГ	0,31	0,50313
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,0100	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	78,1	0,781
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,0035
4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,0035

1	2	3	4	5	6
2831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
E1501-090-0	08	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	МАШ-Ч	3,94	0,0394
1	8.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,0100	
3	8.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	201,14	2,0114
112	8.3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,0035
1522	8.4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0008
9219	8.5	ВОДА	МАШ-Ч	0,27	0,0027
12217	8.6	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,465	0,00465
29124	8.7	ФУГОМАССА	М3	1,5	0,015
35510	8.8	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	Т	0,04	0,0004
44059	8.9	ВЕТОШЬ	М3	0,1	0,001
44356	8.10	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	КГ	0,5	0,005
			М2	100	1
РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
ЖАЛОЗИ					
E56-012-05	8	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ И Р	М2	4,8000	
1	8.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,3000	
35100	8.2	ШРУУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	ЧЕЛ-Ч	73,2	21,96
			Т	0,004	0,0012
E56-012-11	9	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМП	30,0000	
1	9.1	СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ	100ШТ	0,2400	
1	9.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,6	5,904
35100	9.2	ШРУУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	Т	0,002	0,00048
			КОМП	24,0000	
E1001-060-0	1	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ (ПОЯС) НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	2,0090	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	10,0852
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,06027
2509	1.3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06027
29981	1.4	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ 170 ММ X 12 ММ	М	108	216,972
49882	1.5	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	1,7076
E1306-003-0	1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ШЕЛКАМИ	М2	28,9000	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	26,01
E1504-030-0	1	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (БАТАРЕЯ, ПЕРИЛА)	100М2	0,2890	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	11,7305
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,01156
1522	1.3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00289
2499	1.4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,00867
31392	1.5	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,7803
43231	1.6	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,007109
44059	1.7	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0867
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ					
E57-003-01	1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ; ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТИП-Л		
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,2140	
99999	1.2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	ЧЕЛ-Ч	3,77	8,0678
			Т	0,11	0,02354
E57-002-01	1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,3120	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	3,5537
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,04056
1522	1.3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,04056
99999	1.4	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	0,14664
E57-002-11	1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,1248	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	15,7947
1522	1.2	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,8	0,22464
2831	1.3	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	6,7092
99999	1.4	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	0,82368
E1101-002-0	1	УСТРОЙСТВО ПОДСТАВЛЯЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,2480	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	2,2464
404	1.2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	0,59904
6311	1.3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,02	1,273
9219	1.4	ВОДА	М3	0,35	0,4368
32105	1.5	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,002496
36138	1.6	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,001248
E1101-011-0	1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,3120	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	12,3271
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	0,39624
404	1.3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	2,8298
1522	1.4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,39624
9219	1.5	ВОДА	М3	3,5	1,092
12181	1.6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,63648
E1101-011-0	1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,3120	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,156
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,06552
404	1.3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2,32	0,72384
1522	1.4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,06552
12181	1.5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	0,51	0,15912
E1101-034-0	1	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,3120	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,84	6,1901
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,49	0,15288
1522	1.3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,06864
2509	1.4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,08424
81864	1.5	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	1,872
83171	1.6	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102	31,824
83918	1.7	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ (ТАРКЕТТ 1292X192X8ММ)	М2	104	32,448
E1101-039-0	1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,2140	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	1,6371
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,01712
2509	1.3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,01712
30391	1.4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0003	0,000064
		ПЛИНТУСА ИЗ МДФ, РАЗМЕРОМ 100X12 ММ	М	21,6140	
E1504-029-0	1	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,3120	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,32	3,8438
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,01248
1522	1.3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00312
2499	1.4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,00936
31520	1.5	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0006	0,000187
43236	1.6	ЛАК	Т	0,0208	0,00649
44059	1.7	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,0624
		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ, РАЗМЕРОМ 100X12 ММ	М2	6,0000	
E57-003-01	1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ; ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТИП-Р		
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,4040	
99999	1.2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	ЧЕЛ-Ч	3,77	1,5231
			Т	0,11	0,04444
E1101-039-0	1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,4040	
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	3,0906
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,03232
2509	1.3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,03232
30391	1.4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0003	0,000121
		ПЛИНТУСА ИЗ МДФ, РАЗМЕРОМ 100X12 ММ	М	40,8040	
E57-002-13	1	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	ТИП-МР		
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М2	0,7550	
E1101-031-0	1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ	Покр		
1	1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	358,34	270,5467
3	1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	100М2	0,7550	
112	1.3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	371	280,105
1522	1.4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	5,29	3,9939
1702	1.5	СТАНОК КАМНЕРАЗЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	1,32	0,9966
2499	1.6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,8758
9219	1.7	ВОДА	МАШ-Ч	2,45	1,8498
12182	1.8	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МАШ-Ч	0,36	0,2718
18062	1.9	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М3	3,85	2,9068
35510	1.10	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	2,8	2,114
36085	1.11	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М2	100	75,5
			М3	3,06	2,3103
			М3	0,01	0,00755

1	2	3	4	5	6
41	E57-003-02	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: МРАМОРНОЙ ПЛИТКИ			
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,7100	
41.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	ЧЕЛ.-Ч	14,28	10,1388
42	E1101-041-0	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	T	0,62	0,4402
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	M2	5,6800	
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	48,5072
42.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,0568
42.4	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МАШ.-Ч	0,01	0,0568
43		ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	M3	0,025	0,142
44	E69-009-02	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	M2	5,6800	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 Т	0,0520	
44.2	45106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	МУСОРА		
			ЧЕЛ.-Ч	248	12,896
			ШТ	1430	74,36
РАЗДЕЛ 4. ВИТРАЖ					
45	E1001-036-0	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2	0,1480	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	90,89	13,4517
45.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	3,92	0,58016
45.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,35	0,3478
45.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,15	0,3182
45.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,12	0,90576
45.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,57	0,23236
45.8	29121	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	МАШ.-Ч	9,42	1,3942
45.9	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	M2	100	14,8
45.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	M	30	4,44
45.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	240	35,52
45.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	КГ	0,84	0,12432
46		СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (АВТОМАТ 9 КГ) TOSHIBA	ШТ	17	2,516
			ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОРОСВЕЩЕНИЕ					
47	E67-004-05	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИК			
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,0800	
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,89	1,4312
47.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0064
48	П0803-594-0	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	МАШ.-Ч	0,08	0,0064
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,0800	
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	88	7,04
48.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	34,6	2,768
48.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1,55	0,124
48.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	31,5	2,52
48.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ.-Ч	1,55	0,124
48.7	65312	ТРУБКА ПОЛХЛОРВИНИЛОВАЯ	T	0,00315	0,000252
48.8	65758	ШПИЛЬКИ	КГ	2,8	0,224
49		СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИК 18W TL02 OL LED-1X18 IP40	ШТ	204	16,32
50		ЗВУКОВЫЕ КОЛОНКИ	ШТ	8,0000	
51		КОРОБ 25X16 ММ	КОМП	4,0000	
52		КОРОБ 25X25 ММ	M	100,0000	
			M	30,0000	
РАЗДЕЛ 6. САН.ТЕХ. ПРИБОРЫ					
3	E1701-001-1	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,2000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,89	2,178
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,85	0,17
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,046
3.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	МАШ.-Ч	0,62	0,124
3.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,0014	0,00028
3.7	34247	КАБОЛКА	T	0,0007	0,00014
3.8	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	T	0,0007	0,00014
3.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	T	0,002	0,0004
3.10	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	T	0,00003	0,000006
3.11	52038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,6	0,12
4		ДУШЕВОЙ ПОДДОН, СТАЛЬНОЙ МЕЛКИЙ С СИФОНОМ	T	0,0001	0,00002
5		СМЫВНОЙ БАЧОК ДЛЯ ЧАШАГЕН	КОМП	2,0000	
6	E1701-002-0	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	КОМП	2,0000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,6000	
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	7	4,2
6.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,06
6.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	2	1,2
6.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,00026	0,000156
6.6	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	T	0,00013	0,000078
6.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,13	0,078
			T	0,0001	0,00006
		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	КОМП	2,0000	
		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	4,0000	
		ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ) С РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ	12,0000	
		МУФТА Д-20 ММ	ШТ	4,0000	
		ЗАГЛУШКА Д-20 ММ	ШТ	4,0000	
		АДАПТЕР Д-20 ММ	ШТ	4,0000	

СОСТАВИЛ

ТУРДИБАЕВ С

"УТВЕРЖДАЮ"
 Ш. Рашидов Т
 2022 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
 КАКАЗЧИКА

гавили настоящей дефектный акти по объекту: ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИ КАБАШЛИКЧИ ТУМАКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛКЛИНИКА
 ЮСИНИ ЖОРИЙ ТАММИРЛАШ

этом выявили нижеследующие виды работ

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
		на ед. измерения	по проектным данным
3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВНТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
ПОТОЛОК			
ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100M2		4,4890
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 (3) ММ ПОТОЛКОВ	100M2		4,4890
ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2		-4,4890
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2		4,4890
СТЕНА			
ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100M2		0,0330
РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30-40 ММ	M3		0,0305
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	M2		3,3990
ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2		4,4043
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2		4,4043
НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2		6,8887
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 (4) ММ СТЕН	100M2		11,2930
ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2		-11,2930
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2		9,6700
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН (СОПОЖОК)	100M2		1,6230
РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2		0,0100
ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2		0,0100
РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
ЖАЛЮЗИ	M2		4,8000
СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ И Р	100ШТ		0,3000
ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМП		30,0000
СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ	100ШТ		0,2400
РУЧКИ ДЛЯ ЗАМКОВ	КОМП		24,0000
УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ (ПОЯС) НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М		2,0090
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ШЕТКАМИ	M2		28,9000
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (БАТАРЕЯ, ПЕРИЛА)	100M2		0,2890
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ			
ТИП-Л			
РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М		0,2140
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2		0,3120
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2		0,1248
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3		1,2480
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		0,3120
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2		0,3120
УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2		0,3120
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М		0,2140
ПЛИНТУСА ИЗ МДФ, РАЗМЕРОМ 100X12 ММ	M		21,6140
ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГУРНУТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100M2		0,3120
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ, РАЗМЕРОМ 100X12 ММ	M2		6,0000
ТИП-Р			
РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М		0,4040
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М		0,4040
ПЛИНТУСА ИЗ МДФ, РАЗМЕРОМ 100X12 ММ	M		40,8040
ТИП-МР			
РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 M2 ПОКРЫТИЙ		0,7550
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 M2 ДО 10 ШТ	100M2		0,7550
РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: МРАМОРНОЙ ПЛИТКИ	100М		0,7100
УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	M2		5,6800
ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	M2		5,6800
ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА		0,0520
РАЗДЕЛ 4. ВИТРАЖ			
УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 M2	100 M2		0,1480
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (АВТОМАТ 9 КГ) TOSHIBA	ШТ		1,0000
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОРОСВЕЩЕНИЕ			
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИК	100ШТ		0,0800
СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ		0,0800
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИК 18W TL02 OL LED-1X18 IP40	ШТ		8,0000
ЗВУКОВЫЕ КОЛОНКИ	КОМП		4,0000
КОРОВА 25X16 ММ	M		100,0000
КОРОВА 25X25 ММ	M		30,0000
РАЗДЕЛ 6. САН.ТЕХ. ПРИБОРЫ			
УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУТУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ		0,2000
ДУШЕВОЙ ПОДДОН, СТАЛЬНОЙ МЕЛКИЙ С СИФОНОМ	КОМП		2,0000
СМЫВНОЙ БАЧОК ДЛЯ ЧАШАГЕН	КОМП		2,0000
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ		0,6000
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	КОМП		2,0000
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		4,0000
ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ПЛАНГ) С РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		12,0000
МУФТА Д-20 ММ	ШТ		4,0000
ЗАГЛУШКА Д-20 ММ	ШТ		4,0000
АДАПТЕР Д-20 ММ	ШТ		4,0000

АКТ ПОДПИСАЛИ:

- Эмибекова М
- Королюков З
- Шоймонов О
- Масляков В
- Алиев Р

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
JIZZAX VILOYATI JIZZAX
SHAXAR "LOYIHA SMETA
EXPERTIZA"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЖИЗЗАХ
ШАХАР «LOYIHA SMETA
EXPERTIZA»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ

ОБЩЕСТВО С ОРГАНЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «LOYIHA SMETA EXPERTIZA» Республика Узбекистан.
МФО: 00681. ИНН: 304 422 814. X/P: 2020 8000 9053 7981 9001 ТЕЛ: (33) 417-00-70

№ 05-22
«11» январь 2022 йил.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«LOYIHA SMETA EXPERTIZA»
МЧЖ директори
Ш.Соатов

ЙИҒМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ

«Жиззах вилояти Шароф Рашидов тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли кўп тармоқли марказий поликлиника биносини жорий таъмирлаш»

ЭКСПЕРТИЗАГА БУЮРТМАЧИ.	-	« VALUE PROJECT MANAGER » ХК
ЛОЙИХА ТАШКИЛОТИ.	-	" VALUE PROJECT MANAGER " ХК (Лицензия № 001628 от 11.02-2021 г).
МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ	-	Бюджет маблағлари.
КУРУВЧИ	-	ЭРКИН ТАНЛОВ.

1.ЛОЙИХАЛАШ УЧУН АСОС:

1.1.Буюртмачининг смета хужжатларини ишлаб чиқариш учун лойиҳа топшириғи.

2.ЭКСПЕРТИЗА КЎРИГИГА ТАҚДИМ ҚИЛИНГАН ХУЖЖАТЛА

- 2.1. Қисқача тушунтириш ёзуви;
- 2.2. Смета хужжатлари, иш ҳажми ҳисоби жадвали;
- 2.3. Тасдиқланган нуқсон далолатномаси;
- 2.4. Буюртмачининг 2022 йил 10-январдаги №01-107-сонли хати;

3.ЛОЙИХА ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ҚИСКАЧА МАЗМУНИ:

3.1.«Жиззах вилояти Шароф Рашидов тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли кўп тармоқли марказий поликлиника биносини жорий таъмирлаш» объекти ишчи лойиҳа смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳа топшириғи бўйича ҳисоб китоблари асосида ишлаб чиқилган.

Буюртмачи ва лойиҳачи ташкилот мутахассислари томонидан юқорида номи қайд этилган объект бўйича жойда ўрганилиб чиқилган ва тегишли равишда ҳужжатлар расмийлаштирилган.

3.2.Ресурс сметалари ишлаб чиқилган, бажарилган ишлар ҳажми ҳисобланган.

4.ЛОЙИХА ХУЖЖАТЛАРИНИ КЕЛИШИШИ:

4.1.Ишчи лойиҳага тегишли ҳужжатлар буюртмачи томонидан келишилган, ўрнатилган тартибга кўра расмийлаштирилган ва тасдиқланган.

5.ЭКСПЕРТИЗА ТАКЛИФЛАРИ ВА ТАЛАБЛАРИ ҚУРИЛИШНИНГ ЛОЙИХА БЎЙИЧА ТАВСИЯВИЙ НАРХИ:

5.1. Ишчи лойиҳа экспертизага буюртмачининг эътирозларисиз тақдим қилинди.

5.2. Объектнинг қурилиш нархи “Qurilish iqtisodiyoti instituti” МЧЖ томонидан ишлаб чиқиладиган жорий нархдаги каталоглар (III квартал 2021-йил), амалдаги (ҳақиқий) нархларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва экспертизага тақдим қилинган.

Буюртмачи томонидан смета қиймати ҚҚС билан бирга ҳисоблаганда **149022,297** минг сўм тақдим этилган. Смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланмади.

6.ИШ ТУРЛАРИ ВА ҲАЖМЛАРИ ҚАЙДНОМАСИНИ АНИҚЛАШ АСОСЛАРИНИ БАҲОЛАШ:

6.1.Лойиҳа смета ҳужжатлари, ресурс сметалари, амалдаги қурилиш меъёрлари ва коидалари асосида ҳисобланган.

7.ХУЛОСА:

7.1. Экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда “Жиззах вилояти Шароф Рашидов тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли кўп тармоқли марказий поликлиника биносини жорий таъмирлаш” смета ҳужжатларини келгусида келишиш ҳамда тасдиқлаш учун буюртмачининг бошқа ҳаражатларисиз ва 15 % ҚҚС билан ҳисоблаганда умумий миқдорда **149022,297** минг сўм тавсия этилади.

Шу жумладан:

– Қурилиш материаллари, ашёлари ва конструкциялар нархи ҳамда транспорт сарф-ҳаражатлари билан биргаликда – **70468,614** минг сўми,

- асосий ойлик учун ижтимоий суғурта тўловлари ҳаражатлари билан ҳисоблаганда – **31877,085** минг сўмни
- машина ва механизимлар учун сарфланадиган ҳаражатлар – **850,831** минг сўмни,
- жихозлар нархи транспорт сарф-ҳаражатлари билан биргаликда – **7290,960** минг сўмни,
- пудратчининг бошқа сарф-ҳаражатлари 18,58% – **19097,115** минг сўмни,
- кўшилган қиймат солиғи 15% – **19437,691** минг сўмни ташкил этади.
- ишчи курувчиларнинг ўртача бир соатлик иш хақи “Qurilish iqtisodiyoti instituti” МЧЖ чиқараётган 2021–йил III чорак каталог асосида **11649,0267 x 1,12 = 13 046,9136** сўм ижтимоий суғуртага ажратма 12 % қабул қилинган. (Ижтимоий суғуртага ажратма фоизи пудратчининг ҳақиқий ҳаражатлари бўйича бухгалтерия ҳужжатлари асосида амалга оширилади).

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003–йилдаги №261 қарори билан тасдиқланган “Қурилиш объектлари нархини жорий шартнома нархларида аниқлаш тартиби тўғрисида вақтинчалик қоидалар”га ва ШНК 4.01.16.09 га биноан қурилишнинг нархи тавсиявийдир. Асосий қарорни буюртмачи ва бош пудрат корхонаси томонидан шартномавий муносабатлар орқали амалга оширилади.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги №15 сонли қарорининг II бўлим 8-бандига мувофиқ «Давлат экспертизаси кўригига тақдим этилган шаҳарсозлик ҳужжатлари сифати бўйича жавобгарлик буюртмачи (лойихалаш жараёнида тақдим этилган бошланғич маълумотлари ишончилиги нуқтаи назаридан) ва лойихачи (қабул қилинган лойиха ечимлари нуқтаи назаридан) зиммасига юкланади».

Эксперт



З.Музрабов