

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 15
НА ТЕКУЩЕМ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МОЩНОСТЬЮ 4500 КВТ 600 ОБ.МИН

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	113 749 564 сум
в том числе:	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	22 751 019 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	86 665 281 сум
ПЕРЕВОЗКА	4 333 264 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
				5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1109,626	20 516,82	22 751 019
			ИТОГО				22 751 019
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ЦЕНА1	Припой МФ	кг	1,5	24 755	37 133
2		ЦЕНА2	Краска ПЦ	кг	3	100 800	302 400
3		ЦЕНА3	Подшипник	шт	2	744 800	1 489 600
4		ЦЕНА4	Синтрофлекс	кг	2	325 000	650 000
5		ЦЕНА5	Кислород	м.куб	8	11 240	89 920
6		ЦЕНА6	Пропан	кг	4	7 522	30 088
7		ЦЕНА7	Стекло мздук ШС-8	м	5000	3 400	17 000 000
8		ЦЕНА8	Текетодить	кг	2	107 420	214 840
9		ЦЕНА9	Установка концы	м	8	34 000	272 000
10		ЦЕНА10	Лента ДСК	кг	45	58 560	2 635 200
11		ЦЕНА11	Растворитель	литр	12	15 400	184 800
12		ЦЕНА12	Смазка ГЛЗ	кг	1,5	15 400	23 100
13	31062	С111-9851	Изоль.лак МЛ-92	кг	95	125 000	11 875 000
14	31508	С111-838	Наконечники	шт	6	26 000	156 000
15	32252	С111-9762	Метилл	кг	5	15 000	75 000
16	85242	С182-522	Лента ЛС	метр	3853	13 400	51 630 200
			ИТОГО	СУМ			86 665 281
			ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	СУМ	5		4 333 264
			ВСЕГО	СУМ			90 998 545
			ВСЕГО	СУМ			113 749 564

Нуксон далолатнома.

13 январ 2022 йил

Жарқўрғон тумани

Бизлар ким далолатнома тузиб имзо чекувчилар Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиқ ўрибосари Т. Кўчкинов, ишлабчиқариш бўлим бошлиғи Х.Мирзаев, Аму-занг насос станциялар тизим бошлиғи Х. Худойкулов, Шерабод насос станциялар тизим бошлиғи А. Қиличев, Реле химоя ва тамирлаш участка бошлиғи Ф. Холмўминов, ЛЭП бошлиғи Ф. Давманов, Боботоғ доимий насос станция бошлиғи Ч. Шотўраевлар.








2022 йил суғориш мавсумида сув танқислигини юмшатиш мақсадида, шу сабабли кузги-қишки мавсумда насос станцияларни таъмирлаш учун Жарқўрғон туманидаги Боботоғ- доимий насос станциясини жойига бориб ўрганганимизда куйидаги таъмирлаш ишларини амалга ошириш лозимлиги аниқланди.

Насос станциялар 1983 йилда қурилган бўлиб, кўп йиллар ишлатилиши натижасида айрим эҳтиёт қисмлари ишга яроқсиз ҳолатга келган.

5. №1- насос агрегати бўйича

- Насос станциядаги №1 насос агрегатларининг 4500 кВт 600 айл/мин электро двигателини таъмирлаш учун электродвигателдаги 120 дона секциялари вақт ўтиши сабабли изоляция ҳолатини йўқотган, секциялар тўлиқ очилиб қайта изоляция қилиниб, жорий таъмирланиши лозимлиги аниқланди.

Ушбу юқоридагилар тўғри деб имзо чекувчилар.

	Т. Кўчкинов
	Х. Худойкулов
	А. Қиличев
	Х. Мирзаев
	Ф. Холмўминов
	Ф. Давманов
	Ч. Шотўраев