“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Ўзйўллойиҳа” ЛКИ ДУК
Бош муҳандиси
Ф. Мамарахимов
____
“ 25 ” _______ 01 _______2022 й.

4К762д “Қорасув - Бўка - Бекобод” автойўлидан – Парчаюз қишлоғига (78км) шахобча” автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини тўла таъмирлаш (асфальтобетон қопламали) ишчи ҳужжатларини ишлаб чиқишга

Т О П Ш И Р И Қ

(2 нусхада)

Тошкент 2022 йил

1.	**Буюртмачи**	“Ўзйўллойиҳа лойиҳа қидирув институти” ДУК 100000, Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тумани Мустакиллик шох кучаси 68-уй. Тел: 71-237-15-08 Ҳ/р: 2021 0000 7009 2163 2001 АТИБ «Ипотека банк» Яшнобод туман филиали МФО: 00959, ИНН 305 756 527
2.	**Лойиҳалаштириш учун асос**	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 сентябрдаги 130-сонли раёсати мажлисининг баёни.
3.	**Қурилиш тури**	Тўла таъмирлаш
4.	**Лойиҳалаштириш босқичлари**	Ишчи ҳужжатлар
5.	**Молиялаштириш манбаи**	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари
6.	**Лойиҳалаш ташкилоти**	Тендер асосида аниқланади.
7.	**Объектнинг лойиҳавий қуввати**	Умумий тахминий узунлиги 10,0 км (аниқ узунлигига топогеодезия ишлари даврида аниқлик киритилади)
8.	**Лойиҳаланаётган йўл таркиби**	Йўлнинг ахамиятлилиги - маҳаллий; 4К762д “Қорасув - Бўка - Бекобод” автойўлидан – Парчаюз қишлоғига (78км) шахобча” автомобиль йўлининг 0 км; 4К762д “Қорасув - Бўка - Бекобод” автойўлидан – Парчаюз қишлоғига (78км) шахобча” автомобиль йўлининг 10 км ;
9.	**Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар**	Технологик жараёнларга ва техникаларга қўйиладиган асосий талаблар дала кидирув ишлари, геологик изланишлар ва йулнинг диагностикаси натижалари асосида аниқланади ва лойиха ишларини чиқариш даврида инобатга олинади
10.	**Лойиҳанинг иш режими**	Лойихалаштирилаётган йўл йил давомида 365 кун эксплуатация килиниши кўзда тутилади.
11.	**Муҳандислик изланувчилари зарурияти**	Топогеодезия, мухандислик геология ва диагностика ишлари буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
12.	**Муҳандислик тармоқлари ва тизимлари**	Тунги ёритиш тизими, электр, газ ва алоқа тармоқларини кўчириш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда инобатга олинсин.
13.	**Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар**	Қоплама тури - асфальтобетон. Замонавий йўл қурилиш техникаси, жихозлари технологик процессслар қўлланилиши ишчи ҳужжатда инобатга олинсин. Қатнов қисми, мустахкамланган йўл хошияси, йўл чети ва йўл пойининг кенглиги ШНК 2.05.02-07 «Автомобиль йўллари» талабларига мос равишда бажарилсин. Ахоли пунктларидан ўтган қисмларида ШНК 2.07.01-03* талабларига мувофиқ лойихалансин. Ишчи ҳужжатларни ишлаб чиқиш Техник-иқтисодий асосда (ТИА) қабул қилинган техник ечимларга асосан амалга оширилсин. Трасса ўқини лойихалашда мавжуд йўл пойи ва йўл тўшамаси конструкциясидан максимал фойдаланилсин. Йўл тўшамаси конструкциясини лойихасида амалдаги меъёр талабларига асосланган холда замонавий йўл қурилиш материаллари (геосетка, геотекстил ва х.к.) дан фойдаланиш инобатга олинсин. Йўл режаси, йўл пойи ва йўл тўшамасининг андозавий кўндаланг кесимини Автомобиль йуллари Давлат қўмитасининг худудий бош бошкармалари, вилоят архитектура бошқармалари, йўллардан фойдаланувчи ташкилотлар, бошқа тегишли

		ташкилотлар ва буюртмачи билан келишган холда қабул қилинсин. Жиҳозлаш схемаси ЙҲХБ билан келишилсин. Қурилиш минтақасига тушган бино ва иншоотларни кўчириш махаллий хокимият томонидан, мавжуд мухандислик тармоқларини кўчириш ва қайта ўрнатиш ишлари техник шартлар асосида мақбул лойихавий ечимлар асосида қабул қилинсин. Тегишли ташкилотлардан хулоса олинсин.
14.	**Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати**	Шартномада аниқланади.
15.	**Объектнинг жойлашган ҳудуди**	Тошкент вилояти
16.	**Жойнинг тавсифи**	Текислик худуди
17.	**Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар**	Меъёрий хужжатлар талаблари асосида атроф-мухитга ўтказадиган таъсир баённомаси лойихаси ишлаб чиқиш ва экологик экспертизадан ўтказиш буюртмачи томонидан бажарилади.
18.	**Смета хужжатларини ишлаб чиқишга талаблар**	Смета хужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 11 июндаги 261-сонли қарорига мувофиқ нархларда хисоблаб чикилиши буюртмачи томонидан бажарилади.
19.	**Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар**	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф мухитни химоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин.
20.	**Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари**	Сейсмиклик даражаси - КМК, 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади. Тупроқ чўкиши дала қидирув ишлари асосида аниқланади. Қурилиш конструкциялари бўйича техник-мухандислик текшириш ишларини бажариш
21.	**Топшириш қабул қилиш тартиби**	Ишчи хужжатларга давлат экспертизаси хулосасини олиш ишлари ёрдамчи лойиҳачи томонидан бажарилади ва харажатлари қопланади. Ишчи ҳужжатлар ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Давлат экспертизасининг ижобий хулосаси олингандан сўнг ишчи хужжат 4 нусхада рус тилида ва электрон варианда (3 нусха DVD дискда) амалдаги стандартлар бўйича буюртмачига топширилиши лозим.

Буюртмачи:

“Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
Лойиҳа бош муҳандиси

____

«__25__»______08______2022 й.