

# “ТАСДИҚЛАЙМАН”

Иштихон ТЙФУК директори:

Ж.Дагаров.

2022 йил

М.ў

Митан шаҳарчаси “К.Каршиев” МФЙ Нуристон 2 кучасига пиёдалар йулагини  
қуриш ишларини бажариш учун

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Митан шаҳарчаси “К.Каршиев” МФЙ Нуристон 2 кучасига пиёдалар йулагини қуриш ишларини бажариш учун
2	Буюртмачи	Иштихон туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси
3	Буюртма учун асос	Митан шаҳарчаси “К.Каршиев” МФЙ Нуристон 2 кучасига пиёдалар йулагини қуриш ишларини бажариш
4	Объектнинг жойлашган манзили:	Самарканд вилояти Иштихон тумани Митан шаҳарчаси
5	Қатнашувчилар учун талаблар:	Мазкур объектга ухшаш ишларни бажарганлиги тугрисида 3 йиллик иш стажи, Корхона гувоҳнома ва устави, Солик инспекциясидан қарзи йуклиги тугрисида маълумот.
6	Тижорат тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, ҳақиқатда мутахассис ходимлари мавжудлиги
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар далолатномаси тақдим этилгандан кейин буюртмачи томонидан молиялаштириш ишлари амалга оширилса ойма-ой ҳисоб китоб қилинади
8	Иш тури	Митан шаҳарчаси “К.Каршиев” МФЙ Нуристон 2 кучасига пиёдалар йулагини қуриш ишларини бажариш
9	Ишни бажариш муддати.	2022 йил 5 январдан 2022 йил 5 мартгача.
10	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўла риоя қилиши шарт.
11	Молиялаштириш манбаи	Иштихон ТЙФУК нинг айланма маблағлари

Заказчик: Иштихон ТИФУК

Представляется ежемесячно финансирующему

Подрядчик:

при счётах выполненные работы

Ремонт местных внутрихозяйственных дорог Иштиханского района

Иштихон тумани Митан шахарчаси "К.Каршиев" МФЙ  
Нуристон 2 кучасига пиедалар йулигини куриш L=155  
М.

## ДАЛОЛАТНОМА

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на ед. измерения	по проектным данным	Цена ед.	Всего сумму
1	2	3	4	5	6	5	6
<b>ПИЕДАЛАР ЙУЛАГИ (ТРОТУАР)</b>							
29	E0601-097-01	УСТАНОВКА БАЗАЛЬТОВОЙ АРМАТУРА	Т	0,0996			1643024
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,78	2,967	18152,28	53860
29.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,009	127627	1144
29.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,013	54548	707
29.4	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,004	0,00040	6933334	2763
30	<b>СТОИМОСТЬ</b>	<b>БАЗАЛЬТОВОЙ АРМАТУРА</b>	<b>М</b>	<b>797,1</b>		<b>1565</b>	<b>1247425</b>
31	<b>СТОИМОСТЬ</b>	<b>СТОИМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ПОД ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ</b>	<b>М2</b>	<b>232,5</b>		<b>1450</b>	<b>337125</b>
32	E1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	2,325			4394777
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	94,51125	18152,28	1715595
32.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	10,9275	1081	11813
32.3	6325	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ БОЛЕЕ 40 ММ	М3	2,04	4,743	422117	2002101
		Перевозка Бетон на 69 км	Тн/км	11,3832	785	847	665268
32.4	9219	ВОДА	М3	3,5		730	0
33	E1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=24	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	2,325			16987731
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12	27,90	18152,28	506449
33.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	55,68	129,46	1081	139942
33.3	6325	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ БОЛЕЕ 40 ММ	М3	12,24	28,46	422117	12012606
		Перевозка Бетон на 69 км	Тн/км	68,299	4712,64	847	3991610
34	<b>СТОИМОСТЬ</b>	<b>СТОИМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ПОД ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ</b>	<b>М2</b>	<b>232,5</b>		<b>1450</b>	<b>337125</b>
		СТОИМОСТЬ ПРИВозНЫХ МАТЕРИАЛОВ - 5%					96222
		<b>ИТОГО: п. 2-5</b>					<b>23 121 754</b>
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,13%					3 960 756
		<b>ИТОГО: п. 2-7</b>					<b>27 082 510</b>
		НДС - 15%					4 062 377
		<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>					<b>31 144 887</b>

Составил:







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:01-12-2021 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 26106**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Ishtixon tumani Mitan shaharchasi K.Qarshiyev MFY, Nuriston 2 ko'chasini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Samarqand viloyati hokimligi Injineriing kompaniyasi.

**Bosh loyihachi** - "Yo'l loyiha byurosi" MCHJ

**Litsenziya** AL-001288

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet.

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 25839

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. 2021 yil 21-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Bosh Vazirining 01-05/1-2415 sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Samarqand viloyati hokimligi Injineriing kompaniyasi direktori S.Ziyadullayev tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.**

2.1. Kitob 1 - umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom -Ishchi loyiha.

2.3. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

1. "Nuriston 2" kuchasi K.Karshiyev MFY" Ishtixon tumani Mitan shaharchasi ichki yo'lini joriy ta'mirlash L=160m.

Loyihada qabul qilindi:

- Yo'l uzunligi 0,160 km.

- Yo'lning kengligi 6,0 m.

Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

Yo'l qismi:

"Nuriston 2" kuchasi K.Karshiyev MFY" Ishtixon tumani Mitan shaharchasi ichki yo'lini joriy ta'mirlash L=160 m.

Beton kolodes urnatish -3 dona  
LK-5 Irigatsiya lotklari urnatish – 26 dona  
Piyodalar yulagini kurish betondan -232,5 m2  
Eski mavjud asfalt koplamani freza bilan kirkish-308 m2  
Avtogreyder yordamida yul poyini tekkislash -960 m2  
KSHA dan asos kurish 16 sm kalinlikda -985,6 m2  
RP-300,35 bardyurlar urnatish -155 m  
Freza otxodidan tekkislovchi katlam kurish -15,4 m3  
Chakik toshdan 3 sm kalinlikda tekkislovchi katlam kurish -28,8 m3  
Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0.5 l-0,480 t  
Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm- 960 m2  
Yul belgilari urnatish -3 dona.

### **3.2. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. 2kv. 2021 yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand viloyat hokimligi Injenering kompaniyasi "Yagona buyurtmachi xizmati" direktori S.Ziyadullayev tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari, qurilish materiallari va asbob-uskunalar bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18152,28 so'm qabul qilindi.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Samarqand viloyati hokimligi Injinering kompaniyasi direktori S.Ziyadullayev tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 252308,104 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini



aniqlashtirish hisobiga 47262,406 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 205045,698 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 513,97 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 10252,285 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Ishtixon tumani Mitan shaharchasi K.Qarshiyev MFY, Nuriston 2 ko'chasini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich