

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
“Ўзйўллойиха” ЛКИ ДУК  
Бош муҳандиси  
Ф. Мамарахимов

“ 25 ” 2022 й.



4K702 “М39«б» автойўли (25 км) — Ҳасанбой қ. — Шўробозор қ”  
автомобиль йўлининг 5-9 км қисмини тўла таъмирлаш (асфальтобетон қопламали)  
ишчи ҳужжатларини ишлаб чиқишга

**Т О П Ш И Р И Қ**

(2 нусхада)


Тошкент 2022 йил

1.	Буюртмачи	“Ўзйўллойиха лойиха кидирув институти” ДУК 100000, Тошкент шаҳри, Мирзо Улугбек тумани Мустақиллик шох кучаси 68-уй. Тел: 71-237-15-08 Х/р: 2021 0000 7009 2163 2001 АТИБ «Ипотека банк» Яшнобод туман филиали МФО: 00959, ИНН 305 756 527
2.	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 сентябрдаги 130-сонли раёсати мажлисининг баёни.
3.	Қурилиш тури	Тўла таъмирлаш
4.	Лойиҳалаштириш босқичлари	Ишчи ҳужжатлар
5.	Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари
6.	Лойиҳалаш ташкилоти	Тендер асосида аниқланади.
7.	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Умумий тахминий узунлиги 4,0 км (аниқ узунлигига топогеодезия ишлари даврида аниқлик киритилади)
8.	Лойиҳаланаётган йўл таркиби	Йўлнинг ахамиятлиги - маҳаллий; 4К702 “М39«б» автойўли (25 км) — Ҳасанбой қ. — Шўробозор қ” автомобиль йўлининг 5 км; 4К702 “М39«б» автойўли (25 км) — Ҳасанбой қ. — Шўробозор қ” автомобиль йўлининг 9 км;
9.	Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Технологик жараёнларга ва техникаларга қўйиладиган асосий талаблар дала кидирув ишлари, геологик изланишлар ва йўлнинг диагностикаси натижалари асосида аниқланади ва лойиҳа ишларини чиқариш даврида инобатга олинади
10.	Лойиҳанинг иш режими	Лойиҳалаштириладиган йўл йил давомида 365 кун эксплуатация қилиниши кўзда тутилади
11.	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Топогеодезия ишлари бажарилсин. Мухандислик геология ва диагностика ишлари буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
12.	Мухандислик тармоқлари ва тизимлари	Тунги ёритиш тизими, электр, газ ва алоқа тармоқларини кўчириш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда инобатга олинсин.
13.	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Қоплама тури - асфальтобетон. Замонавий йўл қурилиш техникаси, жиҳозлари технологик процесслар қўлланилиши ишчи ҳужжатда инобатга олинсин. Қатнов қисми, мустаҳкамланган йўл хошияси, йўл чети ва йўл пойининг кенглиги ШНК 2.05.02-07 «Автомобиль йўллари» талабларига мос равишда бажарилсин. Аҳоли пунктларидан ўтган қисмларида ШНК 2.07.01-03* талабларига мувофиқ лойиҳалансин. Ишчи ҳужжатларни ишлаб чиқиш Техник-иқтисодий асосда (ТИА) қабул қилинган техник ечимларга асосан амалга оширилсин. Трасса ўқини лойиҳалашда мавжуд йўл пойи ва йўл тўшамаси конструкциясидан максимал фойдаланилсин. Йўл тўшамаси конструкциясини лойиҳасида амалдаги меъёр талабларига асосланган ҳолда замонавий йўл қурилиш материаллари (геосетка, геотекстил ва х.к.) дан фойдаланиш инобатга олинсин. Йўл режаси, йўл пойи ва йўл тўшамасининг андозавий кўндаланг кесимини Автомобиль йўллари Давлат кўмитасининг ҳудудий бош бошқармалари, вилоят архитектура бошқармалари,

		йўллардан фойдаланувчи ташкилотлар, бошқа тегишли ташкилотлар ва буюртмачи билан келишган холда қабул қилинсин. Жиҳозлаш схемаси ЙҲХБ билан келишилсин. Қурилиш минтақасига тушган бино ва иншоотларни кўчириш маҳаллий хокимият томонидан, мавжуд муҳандислик тармоқларини кўчириш ва қайта ўрнатиш ишлари техник шартлар асосида мақбул лойихавий ечимлар асосида қабул қилинсин. Тегишли ташкилотлардан хулоса олинсин.
14.	Лойихани ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади.
15.	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Тошкент вилояти
16.	Жойнинг тавсифи	Текислик ҳудуди
17.	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида атроф-муҳитга ўтказадиган таъсир баённомаси лойихаси ишлаб чиқиш ва экологик экспертизадан ўтказиш буюртмачи томонидан бажарилади.
18.	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 июндаги 261-сонли қарорига мувофиқ нархларда ҳисоблаб чиқилиши буюртмачи томонидан бажарилади.
19.	Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни химоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин.
20.	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмиклик даражаси - КМК, 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади. Тупроқ чўкиши дала кидирув ишлари асосида аниқланади. Қурилиш конструкциялари бўйича техник-муҳандислик текшириш ишларини бажариш
21.	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи ҳужжатларга давлат экспертизаси хулосасини олиш ишлари ёрдамчи лойихачи томонидан бажарилади ва харажатлари қопланади. Ишчи ҳужжатлар ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Давлат экспертизасининг ижобий хулосаси олингандан сўнг ишчи ҳужжат 4 нусхада рус тилида ва электрон варианда (3 нусха DVD дискда) амалдаги стандартлар бўйича буюртмачига топширилиши лозим.

Буюртмачи:

“Ўзйўллойиха” ЛҚИ ДУК  
Лойиха бош муҳандиси



«24» 01 2022 й.