



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Yig'ma ekspert xulosasi № 63766

Obyekt nomi ««Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazini kapital ta'mirlash»»

Buyurtmachi - "Toshkent shahar Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi"

Bosh loyihachi - "TURON CENTURI PROJECTS" MCHJ

Litsenziya №AL-002087 10.03.2022 yil

Moliyalashtirish manbai - byudjetdan tashqari fondlar

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 60705

1. Loyihalash uchun asos

Loyiha topshirig'i. Nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshirig'i. Nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan. Smeta hujjatlari.

- deklaratsiya qilingan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 508 535 503 so'm, QQS 15%, Buyurtmachining boshqa xarajatlari bundan mustasno, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 361 441 050 so'm

- Pudratchi xarajatlari 17,27% - 62 420 870 so'm

- uskunalar - 18 342 860 so'm

- SMR - 442 204 785 so'm

- QQS 15% - 66 330 718 so'm

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Batafsil loyiha: "Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazini kapital ta'mirlash", quyidagi hujjatlar asosida rasmiylashtiriladi: Buyurtmachining xati, nuqsonli dalolatnoma, loyiha topshirig'i.

Quyidagi ishlarni bajarish rejalashtirilgan: Quyidagi ishlarni bajarish rejalashtirilgan:

Deraza va eshik romlarini demontaj qilish. Keramik plitkalardan yasalgan devor qoplamalarini demontaj qilish. Devorlarning yuzasidan gipsni olib tashlash.

MDFdan, PVXdan bloklarni tashqi va ichki eshiklardagi qismlarga o'rnatish. Turar-joy va jamoat binolarida PVX profillardan yasalgan deraza bloklarini o'rnatish, aylanadigan (katlama, egilish va burilish).

Keramik plitkalardan plintlarni o'rnatish.

Devorlarni gipslash. Devorlarni, ustunlarni, pilasterlarni va yonbag'irlarning silliq qoplamasi (karnoq, plintus va burchak plitkalarisiz) g'isht va betonga quruq aralash yopishtiruvchi ustiga hojatxona plitkalarini o'rnatmasdan.

Qum, betonning pastki qatlamlari qurilmasi. Qoplama gidroizolyatsiya qurilmasi. Tsement pardasi uchun qurilma. Zamin uchun keramik plitkalardan quruq aralashmaning eritmasi bo'yicha qoplamalar qurilmasi.

Shiftga qaragan holda GKP Knauf ramka qurilmasi bilan. Knauf tizimi bo'yicha bitta metall ramkada devor qoplamasi. Devor va ustunlarni izolyatsiyalash. Devor va shiftlarning yuqori samarali kompozitsiyalari bilan bo'yash. Devor va shiftlarni bo'yash uchun tayyorlangan gips va prefabrik tuzilmalarni yuqori sifatli bo'yash uchun macun.

Elektr yoritgichi: devorga kengaytiruvchi dublonlar bilan qalqonlarni o'rnatish. O'rnatish kalitlari, avtomatik yoki avtomatik bo'lmagan, devor yoki ustundagi strukturaga o'rnatiladi. Devorlarda yoki jo'yaklarda gips ostida elektr sim yoki kabelni o'rnatish. Elektr simlarini yotqizilgan quvurlarga tortish. Chiroqlarni, kalitlarni, rozetkalarni o'rnatish.

Betonning pastki qatlamlari qurilmasi. Qoplama gidroizolyatsiya qurilmasi. Tsement pardasi uchun qurilma. Zamin uchun keramik plitkalardan quruq aralashmaning eritmasi bo'yicha qoplamalar qurilmasi. Kranlar, drenajlar, lavabolar, dush idishlarini o'rnatish.

Radiatorlarni olib tashlash. Quvurlarni quyma temir kanalizatsiya quvurlaridan demontaj qilish d-100mm. Chelik radiatorlarni o'rnatish. D-110mm, 50mm armatura o'rnatish bilan polietilen quvurlardan kanalizatsiya quvurlarini yotqizish. D-20mm, 25mm polietilen quvurlardan suv ta'minoti quvurlarini yotqizish.

Рабочий проект: «Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazini kapital ta'mirlash», выполнен на основании следующих документов: письма Заказчика, дефектного акта, задания на проектирование.

Предусмотрено выполнение следующих работ:

Демонтаж оконных и дверных коробок. Разборка облицовки стен из керамических плиток. Отбивка штукатурки с поверхности стен.

Установка блоков из МДФ, из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных).

Устройство плинтусов из керамических плиток.

Штукатурка стен. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону.

Устройство подстилающих слоев песчаных, бетонных. Устройство гидроизоляции обмазочной. Устройство стяжек цементных. Устройство покрытий, на растворе из сухой смеси, из керамических плиток для полов.

Облицовка потолка ГКЛ Кнауф с устройством каркаса. Облицовка стен по системе Кнауф по одинарному металлическому каркасу. Изоляция стен и колонн. Окраска в/э составами стен, потолков. Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, потолков.

Электроосвещение: Установка щитков на стене распорными дюбелями. Выключатели установочные автоматические или неавтоматические, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне. Монтаж эл.провода или кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах. Затягивание эл.проводов в проложенные трубы. Установка светильников, выключателей, розеток.

Устройство подстилающих слоев бетонных. Устройство гидроизоляции обмазочной. Устройство стяжек цементных. Устройство покрытий, на растворе из сухой смеси, из керамических плиток для полов. Установка смесителей, трапов, раковин, унитазов.

Демонтаж радиаторов. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д-100мм. Установка радиаторов стальных. Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб с установкой фасонных частей д-110мм, 50мм. Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/э труб д-20мм, 25мм.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Elektr yoritgichi:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshirig'i. Nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan. Smeta hujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlarda resursni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12% ushlab qolingan qurilish ishchilarining soatlik ish haqi 1 soat/soat uchun 29102,96 so'mni tashkil etadi (2022-yil 1-chorak katalogi).

Materiallar va konstruksiyalarning qiymati O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida qabul qilinadigan va O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan moddiy-texnika resurslarining amaldagi narxlari katalogidan hamda buyurtmachi bilan kelishilgan narxlardan olinadi.

Transport xarajatlarining qiymati materiallar narxining - 7% ni tashkil qiladi.

Transport xarajatlarining qiymati kabel va sim mahsulotlari narxining - 1,5% ni tashkil qiladi.

Transport xarajatlarining narxi uskuna narxining - 2% ni tashkil qiladi.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari qabul qilinadi - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 17,27%.

Ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan.

В ресурсной смете в текущих ценах учтено:

Часовая оплата рабочих- строителей с отчислением на соц.страхование 12%, составляет – 29 102,96 сум за 1 ч/час (Каталог1кв.2022года).

Стоимость материалов и конструкций взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз и утвержденные Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству и цены, согласованные с заказчиком.

Стоимость транспортных расходов принята в размере - 7 % от стоимости материалов.

Стоимость транспортных расходов принята в размере – 1,5 % от стоимости кабельно – проводниковой продукции.

Стоимость транспортных расходов принята в размере - 2 % от стоимости оборудования.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты – 17,27% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ekspertiza bo'yicha sharhlar mavjud:

Qayd etilishicha, ishchi loyiha buyurtmachining izohsiz ekspert tomonidan ekspertiza uchun taqdim etilgan.

Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti belgilangan tartibda loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazilgan izohlar va loyiha-smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritish bo'yicha tuzatadi. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza mulohazalariga ko'ra tuzatishlar kiritilmasdan buyurtmachiga berilgan bo'lsa, obyekt bo'yicha mazkur yig'ma xulosa haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Ekspertiza organlari pudratchining va buyurtmachining smetada ko'rsatilgan boshqa xarajatlari summalari uchun javobgar emas.

- Toshkent shahrida 2022-yilning 1-choragi uchun ish haqi 29102,96 so'm bo'lganligi uchun ZTR narxi 11544 so'mga arzonlashtirildi.

- ZTM narxi - 10 506 226 so'mga arzonlashtirildi.
- qurilish materiallari tannarxi - 51 712 581 so'mga arzonlashtirildi.
- "qurilish materiallari" uchun transport xarajatlari - 5 foiz miqdorida "O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasining 31.01.2011 yildagi 352/11-05-sonli xati"ga asosan qabul qilinadi.
- kabel va o'tkazgich mahsulotlarining tannarxi - 380 965 so'mga arzonlashtirildi.

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания:

Отмечается, что рабочий проект предоставлен на рассмотрение экспертизы без замечаний заказчика.

Заказчику и проектной организации в установленном порядке откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям экспертизы и внесении соответствующих изменений в ПСД. При невыполнении данного требования и выдачи заказчику проектно-сметной документации без внесенных исправлений по замечаниям экспертизы, данное сводное заключение по объекту считается недействительным.

За указанные в смете размеры прочих затрат подрядчика органы экспертизы ответственности не несут.

- стоимость ЗТР уменьшена на - 11 544 сум, так как зарплата 1квартала 2022года г.Ташкент составляет - 29102,96 сум.
- стоимость ЗТМ уменьшена на - 10 506 226 сум.
- стоимость строительных материалов уменьшена на - 51 712 581 сум.
- транспортные расходы на «строительные материалы» приняты - 5%, согласно «Письма Госкомархитектстроя РУз за № 352/11-05 от 31.01.2011г».
- стоимость кабельно проводниковой продукции уменьшена на - 380 965 сум.

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida ob'ektning umumiy qiymati - 94 482 622 so'mga kamaytirildi va buyurtmachining boshqa xarajatlari hisobga olinmagan holda amaldagi narxlarda - 414 052 882 so'm miqdorida QQS bilan belgilandi, shu jumladan:

ZTR - 83 987 601 so'm

ZTM - 1 167 358 so'm

Qurilish materiallari - 191 130 540 so'm

Kabel va o'tkazgich mahsulotlari - 5 457 635 so'm

Uskunalar – 17 983 200 so'm

(Mablag'lar yuk tashish xarajatlarini o'z ichiga olmaydi.)

ishchi loyihasi bo'yicha: «Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazini kapital ta'mirlash»

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan birga – 414 052 882 so'm

shu jumladan, qo'shilgan qiymat solig'isiz – 82 158 801 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari siz)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qaroriga asosan. 1-ilova 3-bobning 29-bandida davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarining ekspertizasi buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan "Obyektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash tartibi to'g'risidagi nizom"ga muvofiq, qurilishning tavsiya etilgan boshlang'ich qiymati qurilish ishlari bo'yicha qo'llanma hisoblanadi. mijoz uni raqobatbardosh savdolarida o'tkazishi. Ob'ektning yakuniy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan haqiqiy xarajatlar va bajarilgan ishlarning miqdori bo'yicha belgilanadi.

ShNK 4.01.16-09 ga binoan, tenderlar paytida qurilishning boshlang'ich qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 p.3.3 ga binoan. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта уменьшена на – 94 482 622 сум и определена в сумме – 414 052 882 сум в текущих ценах с НДС, без прочих затрат заказчика, в том числе:

ЗТР – 83 987 601 сум

ЗТМ – 1 167 358 сум

Строительные материалы – 191 130 545 сум

Кабельно-проводниковая продукция – 5 457 635 сум

Оборудование – 17 983 200 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

В ы в о д :

по рабочему проекту: «Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy

markazini kapital ta'mirlash»

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная
стоимость объекта с НДС – 414 052 882 сум

в том числе без НДС – 360 045 984 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 579 от 17.09.2021г. Приложение №1 глава 3 пункт 29 ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В соответствии с «Положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03 г. №261, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах. Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.


Согласно ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость строительства при проведении тендерных торгов определяется заказчиком.

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.3.3. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости объекта для её использования на ранних стадиях реализации проекта принимает Заказчик.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Djabbarova Lenura Appazovna



TURON-CENTURY
PROJECTS

Лицензия на осуществление проектной-сметной деятельности,
выданный Государственным комитетом архитектуры и строительства РУз,
№ АЛ-002087, выдана 10.03.2022г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ 275/001
от 20 сентябрь 2022 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ташкент – 2022 г.



**TURON-CENTURY
PROJECTS**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - г. ТАШКЕНТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Инженер-сметчик :



Облобердиев Ж.А.

Заказчик



Магмаров А.А.

Ташкент – 2022 г.

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - г. ТАШКЕНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на **ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТ,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
СТЕН ДЕМОНТАЖ КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК					
1	E56-001-02	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ	0,0900	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	382,36	34,4124
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,62	0,3258
1.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,92	0,2628
1.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,84	0,5256
1.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,063
1.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,76	0,9684
2	E56-009-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0400	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,89	7,2356
2.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,3808
2.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	0,42
3	E63-007-10 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	2,6000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,1	203,06
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,91
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,91
3.4	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,94	10,244
4	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	2,6000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	59,332
5	E1001-037-03ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1200	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,67	11,8404
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	0,3744
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	8,25	0,99
5.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,4608
5.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,12	0,3744
5.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,7092
5.7	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	12
5.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	63,96
5.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,2304
5.10	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	2,4
6	ЦЕНА	ЗАМКИ ДЛЯ МДФ ДВЕРИ	ШТ	4,0000	
7	E1001-034-06ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,2907	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,01	44,48
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	1,2297
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,66	0,191862
7.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	12,47	3,625
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	1,0378
7.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,22	5,5873
7.7	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	29,07
7.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	154,9431
7.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,558144
7.10	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	20,0583
8	E1001-047-01 ДОП. 4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0787	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201	15,8187
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,62	0,363594
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,082635
8.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	20,91	1,6456
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	0,280959
8.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	32,21	2,5349
8.7	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	62,96
8.8	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	31,6374

1	2	3	4	5	6
8.9	30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	43	3,3841
8.10	30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	23,0591
8.11	30883	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	7,87
8.12	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	65,2	5,1312
8.13	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	9,7195
9	E1101-039-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,7000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	16,52
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,042
9.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,042
9.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,16	0,112
10	ЦЕНА	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	ПМ	70,0000	
11	E1001-037-03ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0399	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,67	3,9369
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	0,124488
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	8,25	0,329175
11.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,153216
11.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,12	0,124488
11.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,235809
11.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	21,2667
11.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,076608
11.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	0,798
12	ЦЕНА	ЭШИК ШАХТАГА	ШТ	3,0000	
13	E1502-016-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	1,0400	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,4	78,416
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,07	6,3128
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,6448
13.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	5,668
13.5	12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,51	1,5704
13.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00007	0,000073
13.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00624
13.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	2,8808
14	E1501-019-05 ТЧ П.3.27-А КЗТР-1,05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,05.	100М2	1,0400	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,6535	174,3596
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	1,716
14.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0832
14.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,2808
14.5	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	1,352
14.6	9219	ВОДА	М3	0,93	0,9672
14.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВочНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,39
14.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,52
14.9	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	104
14.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,052
15	E1101-002-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	КЕРАМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	4,3390	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3	9,9797
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	1,3017
15.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,34712
15.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,95458
15.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	1,9092
15.6	9219	ВОДА	М3	0,15	0,65085
15.7	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	5,2068
16	E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ 5 СМ	М3	7,0000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	12,6
16.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	3,36
16.3	9219	ВОДА	М3	0,35	2,45
16.4	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	7,14

1	2	3	4	5	6
17	E1101-004-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100М2	1,4000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,97	37,758
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,602
17.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	4,37	6,118
17.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,252
17.5	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	1,5	2,1
17.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,35
17.7	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,008	0,0112
17.8	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,157	0,2198
17.9	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,0266
17.10	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,0798
17.11	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУСТОЙЧИВАЯ МАРКА А	Т	0,125	0,175
17.12	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,7
18	E1101-004-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05	100М2	1,4000	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,3	38,22
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,008
18.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,57	9,198
18.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,42
18.5	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	3,3	4,62
18.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,42	0,588
18.7	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,012	0,0168
18.8	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,234	0,3276
18.9	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУСТОЙЧИВАЯ МАРКА А	Т	0,189	0,2646
19	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,2000	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	47,412
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	1,524
19.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	10,884
19.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,524
19.5	9219	ВОДА	М3	3,5	4,2
19.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	2,448
20	E1101-027-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	1,4000	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	167,692
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,5	6,3
20.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,504
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	3,22
20.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,392
20.6	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	2,184
20.7	9219	ВОДА	М3	0,1	0,14
20.8	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	142,8
20.9	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	630
20.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,7
20.11	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,07
21	С	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 400Х400	М2	147,0000	
22	E1501-054-01 ДОП. 1	ПОТОЛОК ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	1,2500	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	572,87	716,0875
22.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	87,65	109,5625
22.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	226,8	283,5
22.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,35	66,6875
22.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0108	0,0135
22.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,003875
22.7	32297	ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т	0,083	0,10375
22.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т	0,0025	0,003125
22.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	118	147,5
22.10	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,08	1,35
22.11	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	382	477,5
22.12	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	180	225
22.13	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	90	112,5
22.14	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	127	158,75
22.15	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	226	282,5
23	E1507-022-02 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ (С 665) С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ	100 М2 СТЕН(ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	0,8800	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69	60,72
23.2	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,62	1,4256
23.3	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,87	0,7656

1	2	3	4	5	6
23.4	3326	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,1584
23.5	35395	ШУРУП ДЛЯ ГВЛ 3,9/30	ШТ	1943	1709,84
23.6	35401	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35	ШТ	149	131,12
23.7	35407	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 50 ММ	М	80	70,4
23.8	35409	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТИПА "ДИХТУНГСБАНД"	М	117	102,96
23.9	35410	ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ГВЛ 10 ММ	М2	112	98,56
23.10	35438	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР ГВ"	КГ	42	36,96
23.11	43841	ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ	М	151	132,88
23.12	43993	ГРУНТОВКА "ТИФЕНТРУНД", КНАУФ	КГ	11	9,68
23.13	43994	КЛЕЙ "ПЕРЛФИКС", КНАУФ	КГ	76	66,88
24	E2601-037-01 ДОП. 3	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ: СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1 М3	1,7500	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,04	35,07
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	1,2075
25	ЦЕНА К=19	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	35,0000	
26	ЦЕНА К=19	БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ПМ	1104,0000	
27	ЦЕНА К=19	ПРОФИЛЬ СТЕННЫЕ	ПМ	42,0000	
28	E1504-005-08 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,2500	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,43	111,7875
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,3125
28.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0375
28.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,275
28.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,08625
28.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,092	0,115
28.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,88	1,1
28.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,45
29	E1504-027-06 ДОП. 4	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,2500	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,5	20,625
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,0625
29.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0125
29.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,05
29.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,032	0,04
29.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,55
29.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,1875
30	E1504-005-07 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	2,3800	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,75	163,625
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	0,5474
30.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0714
30.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,476
30.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,14994
30.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,079	0,18802
30.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,88	2,0944
30.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,8568
31	E1504-027-05 ДОП. 4	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	2,3800	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	28,5362
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,0952
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0238
31.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0714
31.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,06902
31.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	1,0472
31.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,357
РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИКА					
32	П0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	3,0000	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	10,08
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,06
32.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	1,53
32.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,123
33	ЦЕНА	ЩИТКИ ШРВ-12	ШТ	3,0000	
34	П0803-526-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	27,0000	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	42,12
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,108
34.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	1,08
34.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,378
34.5	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	100ШТ	1,22	32,94
34.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	1,323
34.7	31087	КРАСКА	КГ	0,036	0,972
34.8	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,001	0,027
34.9	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	0,162
34.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,89
34.11	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,001	0,027
34.12	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,162
34.13	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,54
34.14	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	32,94
34.15	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	27
34.16	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,324
35	ЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ВА 44-33 ЗР С 63А	ШТ	3,0000	
36	ЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ВА 47-100 1Р 25А	ШТ	24,0000	

1	2	3	4	5	6
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
37	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	6,7000	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	247,9
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	35,309
37.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	34,907
37.4	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	12,06
37.5	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	8,71
37.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	2,01
37.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	2,077
37.8	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	187,6
37.9	63499	ГИЛЫЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,804
37.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	32,83
37.11	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	20,1
37.12	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,804
38	ЦЕНА	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ СЕЧЕНИЕМ 2X1,5 ММ ВВГНГ-0,66	М	330,0000	
39	ЦЕНА	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 ММ ВВГНГ-0,66	М	300,0000	
40	ЦЕНА	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ СЕЧЕНИЕМ 4X4 ММ ВВГНГ-0,66	М	40,0000	
41	Ц1007-068-01	КАБЕЛИ И ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КАНАЛАХ И БЛОКАХ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ, ТОННЕЛЯХ И В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 0,6	100М	1,0000	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,3	10,3
42	ЦЕНА	КАБЕЛЬ НА АНТЕНА ТЕЛЕВИЗОРА	М	100,0000	
43	Ц0802-412-01	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПВХ ТРУБЫ И. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	9,0000	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	50,49
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,18
44	ЦЕНА	ГОФРА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬ	ПМ	900,0000	
45	Ц0803-593-12	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 12	ШТ	1,0000	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,33	2,33
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,15	2,15
45.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	2,01	2,01
45.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	0,1
45.5	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	24,5	24,5
46	ЦЕНА	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 12	ШТ	1,0000	
47	Ц0803-594-06	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ [ШТАНГАХ], С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,6700	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111	74,37
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	44,4	29,748
48	ЦЕНА	ГАЛАГЕН	ШТ	67,0000	
49	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0900	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	2,898
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0072
49.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000284
49.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	9,18
50	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20 220В; 10А (ОДНОПОЛЮСНЫЙ)	ШТ	6,0000	
51	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20 220В; 10А (ДВУХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ	3,0000	
52	Ц0803-591-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100ШТ	0,4000	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	73,4	29,36
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,096
52.3	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	20,4	8,16
52.4	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	20,4	8,16
53	ЦЕНА	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕП. ЗАЩИТЫ IP20 (ОДНОПОЛЮСНАЯ)	ШТ	37,0000	
54	ЦЕНА	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕП. ЗАЩИТЫ IP20 (ДВУХПОЛЮСНАЯ)	ШТ	3,0000	
55	ЦЕНА	РАМКА НА РОЗЕТОК №2	ШТ	7,0000	
56	ЦЕНА	РАМКА НА РОЗЕТОК №4	ШТ	3,0000	
57	ЦЕНА	РАМКА НА РОЗЕТОК №5	ШТ	2,0000	
58	Ц0802-403-02	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	1,0000	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20	20
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,45	3,45
58.3	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,31
59	ЦЕНА	ЛЕД ПЛАНКА	ПМ	100,0000	
60	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0600	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	1,932
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0048
60.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000189
60.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	6,12
61	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ РЕВЕРСА ДУЖАВАЯ СТОЯКИ 3 ШТ РАЗМЕР 1,5X1,5	ШТ	6,0000	
62	Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	0,0473	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	0,08505
62.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,02268
62.3	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,016538

1	2	3	4	5	6
62.4	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	1,02	0,048195
62.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,000095
63	E1101-004-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100М2	0,0700	
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,97	1,8879
63.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,0301
63.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	4,37	0,3059
63.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0126
63.5	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	1,5	0,105
63.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0175
63.7	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,008	0,00056
63.8	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,157	0,01099
63.9	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,00133
63.10	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,00399
63.11	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУСТОЙЧИВАЯ МАРКА А	Т	0,125	0,00875
63.12	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,035
64	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0700	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	2,7657
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,0889
64.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	0,6349
64.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,0889
64.5	9219	ВОДА	МЗ	3,5	0,245
64.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	2,04	0,1428
65	E1101-027-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,0700	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	8,3846
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	0,2058
65.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0252
65.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,161
65.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,0196
65.6	9219	ВОДА	МЗ	3,85	0,2695
65.7	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ	М2	102	7,14
65.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06	0,2142
65.9	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,3	0,091
66	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,3000	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	2,1
66.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,03
66.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,6
66.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000078
66.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000039
66.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,039
66.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00003
67	ЦЕНА	ДУШАВАЯ СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	3,0000	
68	ЦЕНА	НАБОР ДЛЯ ДУШ	ШТ	3,0000	
69	ЦЕНА	ЗЕРКЛА	ШТ	3,0000	
70	E1701-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,3000	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,06	1,518
70.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,039
70.3	34247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00021
70.4	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0006
71	ЦЕНА	ТРАП Д 50	ШТ	3,0000	
72	ЦЕНА	АТСЕКАЙИШИ КРАН	ШТ	8,0000	
РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКАЯ ОБОРУДОВАНИЕ					
73	E1701-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,4000	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,99	3,596
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,084
73.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,08
73.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,028
73.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,056
74	ЦЕНА	РАКОВИНА МЕБЕЛЬНАЯ С СИФОНОМ	ШТ	4,0000	
75	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4000	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	2,8
75.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,04
75.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,8
75.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000104
75.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000052
75.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,052
75.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00004
76	ЦЕНА	СМЕСИТЕЛИ РАКОВИНА	ШТ	4,0000	
77	E1701-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,97	9,291
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,77	0,231
77.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,09
77.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,096

1	2	3	4	5	6
77.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,135
77.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	1,8
77.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000009
78	ЦЕНА	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА С ГОФРАМИ	ШТ	3,0000	
79	ЦЕНА	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ	ШТ	2,0000	
80	ЦЕНА	ЗАНАВЕСКА И ЖАЛЮЗИ	ШТ	1,0000	
САНТЕХНИКА					
81	E65-019-01	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,0900	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	110	9,9
81.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,2016
81.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	0,2016
82	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,1530	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,6	10,0368
82.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	0,47889
82.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,03213
82.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,1224
82.5	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	6,7626
82.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,000688
83	ЦЕНА	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ CLASSIK MM	ШТ	90,0000	
84	E65-002-02	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,2400	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,3	20,472
84.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,32	0,0768
84.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,0768
84.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,34	0,3216
85	E1604-003-02 ДОП. 9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1560	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,74	10,2554
85.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,04524
85.3	9219	ВОДА	МЗ	1,57	0,24492
85.4	45087	ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ (ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	5	0,78
85.5	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	99,8	15,5688
86	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д100 0,5М	ПМ	6,0000	
87	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 100 0,3М	ПМ	2,0000	
88	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д100	ШТ	6,0000	
89	E1604-003-01 ДОП. 9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1600	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,52	11,6032
89.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,0224
90	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д50	ПМ	14,0000	
91	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д50 0,5 М	ШТ	4,0000	
92	ЦЕНА	ТРОЙНИК 100/100	ШТ	5,0000	
93	ЦЕНА	МУФТА Д100	ШТ	5,0000	
94	ЦЕНА	САЛЬНИК Д 100	ШТ	20,0000	
95	ЦЕНА	САЛЬНИК Д50	ШТ	10,0000	
96	ЦЕНА	ТРОЙНИК 100/50	ШТ	3,0000	
97	ЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д 100	ШТ	1,0000	
99	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д50	ШТ	4,0000	
100	ЦЕНА	МУФТА Д 50	ШТ	6,0000	
101	ЦЕНА	ПЕРИХОД 100/120	ШТ	3,0000	
102	ЦЕНА	ОТВОД Д 50	ШТ	10,0000	
103	ЦЕНА	ОТВОД Д100 ГР 90	ШТ	3,0000	
104	ЦЕНА	МЕТАЛ ХОМУТ Д100	ШТ	14,0000	
105	ЦЕНА	СИЛИКОН	ШТ	10,0000	
106	ЦЕНА	ХОМУТ Д50	ШТ	20,0000	
107	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,5000	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	95,12
107.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,64	6,82
107.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	6,67
107.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00085	0,000425
108	ЦЕНА	ТРУБА ГВС 20	ПМ	50,0000	
109	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,7000	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	104,748
109.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,42	5,894
109.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	5,684
109.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000413
110	ЦЕНА	ТРУБА ГВС 25	ПМ	70,0000	
111	ЦЕНА	ПЛАНКА 20	ШТ	3,0000	
112	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д20	ШТ	20,0000	
113	ЦЕНА	ЗАГЛУШКА КРАН Д50	ШТ	1,0000	
114	ЦЕНА	МУФТА Д20	ШТ	50,0000	
115	ЦЕНА	МУФТА Д25	ШТ	60,0000	
116	ЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д20	ШТ	20,0000	
117	ЦЕНА	ОТВОД Д 20	ШТ	100,0000	
118	ЦЕНА	МУФТА Д32	ШТ	12,0000	
119	ЦЕНА	БАЧОНОК Д 25	ШТ	18,0000	
120	ЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д20	ШТ	2,0000	
121	ЦЕНА	ПРЕХОД 20/25	ШТ	4,0000	

1	2	3	4	5	6
122	ЦЕНА	ПРЕХОД 32/25	ШТ	4,0000	
123	ЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д20	ШТ	6,0000	
124	ЦЕНА	КРАН Д 20	ШТ	6,0000	

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - г. ТАШКЕНТ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

на ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТ.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2885,8783	29 102,96	83 987 600,73
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	110,6051	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		83 987 600,73
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
6	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	110,9146	1 200,00	133 097,52
12	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	36,917	14 558,00	537 437,69
13	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	12,1373	3 560,00	43 208,79
14	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	283,5	1 200,00	340 200,00
23	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,6248	1 750,00	18 593,40
24	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	79,0175	1 200,00	94 821,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		1 167 358,39
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
29	12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,5704	425 000,00	667 420,00
30	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	7,14	415 000,00	2 963 100,00
31	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	0,048195	472 500,00	22 772,14
32	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	12	643 975,00	7 727 700,00
34	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,55839	4 265 000,00	2 381 533,35
35	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,02793	4 265 000,00	119 121,45
36	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0135	22 500 000,00	303 750,00
37	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,000073	8 700 000,00	635,10
39	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3,2	6 500,00	20 800,00
41	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	12,06	22 500,00	271 350,00
42	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	41,1	6 500,00	267 150,00
43	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	8,71	8 700,00	75 777,00
44	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,423	22 500,00	32 017,50
45	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006712	435 000,00	2 919,72
46	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	7,14	234 500,00	1 674 330,00
47	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	142,8	234 500,00	33 486 600,00
52	30883	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	7,87	872 868,00	6 869 471,16
53	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	29,07	649 108,00	18 869 569,56
54	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ	10 ШТ	5,1312	5 000,00	25 656,00
55	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000182	26 000 000,00	4 732,00
56	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,003875	26 000 000,00	100 750,00
57	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,23619	9 500 000,00	2 243 805,00
58	31087	КРАСКА	КГ	2,982	26 000,00	77 532,00
59	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРЕТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	630	2 100,00	1 323 000,00
62	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	396,4454	650,00	257 689,51
65	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,30302	1 250 000,00	378 775,00
66	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,10902	1 350 000,00	147 177,00
67	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,39	1 650 000,00	643 500,00
68	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,000095	4 265 000,00	405,18
69	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,10375	1 560 000,00	161 850,00
71	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	147,5	16 500,00	2 433 750,00
72	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,8808	18 500,00	53 294,80
76	35395	ШУРУП ДЛЯ ГВЛ 3,9/30	ШТ	1709,84	200,00	341 968,00
77	35401	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35	ШТ	131,12	650,00	85 228,00
78	35407	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 50 ММ	М	70,4	450,00	31 680,00
79	35409	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТИПА "ДИХТУНГСБАНД"	М	102,96	450,00	46 332,00
80	35410	ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ГВЛ 10 ММ	М2	98,56	16 500,00	1 626 240,00

81	35438	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР ГВ"	КГ	36,96	1 650,00	60 984,00
84	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,7916	45 600,00	218 496,96
89	43993	ГРУНТОВКА "ТИФЕНГРУНД", КНАУФ	КГ	9,68	13 500,00	130 680,00
90	43994	КЛЕЙ "ПЕРЛФИКС", КНАУФ	КГ	66,88	1 650,00	110 352,00
93	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	104	234 500,00	24 388 000,00
94	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,7938	415 000,00	1 159 427,00
95	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,052	1 560 000,00	81 120,00
96	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	5,2068	75 600,00	393 634,08
97	45087	ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ (ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	1,58	14 500,00	22 910,00
104	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	477,5	1 200,00	573 000,00
105	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	225	1 200,00	270 000,00
106	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	112,5	1 200,00	135 000,00
107	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	158,75	1 200,00	190 500,00
108	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	282,5	1 200,00	339 000,00
111	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	6,7626	8 600,00	58 158,36
116	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,804	8 500,00	6 834,00
117	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000767	18 500 000,00	14 189,50
118	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4281	22 500,00	32 132,25
119	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	ШТ	32,97	48 500,00	1 599 045,00
124	ЦЕНА	ЗАМКИ ДЛЯ МДФ ДВЕРИ	ШТ	4	185 600,00	742 400,00
125	ЦЕНА	КРАН Д 20	ШТ	6	20 000,00	120 000,00
126	ЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д20	ШТ	26	1 000,00	26 000,00
127	ЦЕНА	ПРЕХОД 32/25	ШТ	4	1 500,00	6 000,00
128	ЦЕНА	ПРЕХОД 20/25	ШТ	4	1 500,00	6 000,00
129	ЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д20	ШТ	2	35 000,00	70 000,00
130	ЦЕНА	БАЧОНОК Д 25	ШТ	18	1 000,00	18 000,00
131	ЦЕНА	МУФТА Д32	ШТ	12	2 000,00	24 000,00
132	ЦЕНА	ОТВОД Д 20	ШТ	100	2 000,00	200 000,00
133	ЦЕНА	МУФТА Д25	ШТ	60	2 000,00	120 000,00
134	ЦЕНА	МУФТА Д20	ШТ	50	1 500,00	75 000,00
135	ЦЕНА	ЗАГЛУШКА КРАН Д50	ШТ	1	19 500,00	19 500,00
136	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д20	ШТ	20	1 650,00	33 000,00
137	ЦЕНА	ПЛАНКА 20	ШТ	3	20 000,00	60 000,00
138	ЦЕНА	ТРУБА ГВС 25	ПМ	70	11 500,00	805 000,00
139	ЦЕНА	ТРУБА ГВС 20	ПМ	50	7 500,00	375 000,00
140	ЦЕНА	ХОМУТ Д50	ШТ	20	8 000,00	160 000,00
141	ЦЕНА	СИЛИКОН	ШТ	10	29 000,00	290 000,00
142	ЦЕНА	МЕТАЛ ХОМУТ Д100	ШТ	14	13 500,00	189 000,00
143	ЦЕНА	ОТВОД Д100 ГР 90	ШТ	3	3 000,00	9 000,00
144	ЦЕНА	ОТВОД Д 50	ШТ	10	3 000,00	30 000,00
145	ЦЕНА	ПЕРИХОД 100/120	ШТ	3	25 600,00	76 800,00
146	ЦЕНА	МУФТА Д 50	ШТ	6	4 000,00	24 000,00
147	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д50	ШТ	4	6 500,00	26 000,00
149	ЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д 100	ШТ	1	13 500,00	13 500,00
150	ЦЕНА	ТРОЙНИК 100/50	ШТ	3	13 500,00	40 500,00
151	ЦЕНА	САЛЬНИК Д50	ШТ	10	1 500,00	15 000,00
152	ЦЕНА	САЛЬНИК Д 100	ШТ	20	2 000,00	40 000,00
153	ЦЕНА	МУФТА Д100	ШТ	5	6 500,00	32 500,00
154	ЦЕНА	ТРОЙНИК 100/100	ШТ	5	16 500,00	82 500,00
155	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д50 0,5 М	ШТ	4	15 000,00	60 000,00
156	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д50	ПМ	14	12 500,00	175 000,00
157	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д100	ШТ	6	29 500,00	177 000,00
158	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 100 0.3М	ПМ	2	15 000,00	30 000,00
159	ЦЕНА	ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д100 0.5М	ПМ	6	21 000,00	126 000,00
160	ЦЕНА	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ CLASSIK MM	ШТ	90	75 000,00	6 750 000,00
161	ЦЕНА	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ	ШТ	2	22 500,00	45 000,00
162	ЦЕНА	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА С ГОФРАМИ	ШТ	3	4 290 000,00	12 870 000,00
163	ЦЕНА	СМЕСТЕЛ РАКОВИНА	ШТ	4	352 000,00	1 408 000,00
164	ЦЕНА	РАКОВИНА МЕБЕЛЬНАЯ С СИФОНОМ	ШТ	4	1 245 000,00	4 980 000,00
165	ЦЕНА	АТСКАЙИШИ КРАН	ШТ	8	27 500,00	220 000,00
166	ЦЕНА	ТРАП Д 50	ШТ	3	120 000,00	360 000,00
167	ЦЕНА	ЗЕРКЛА	ШТ	3	280 000,00	840 000,00
168	ЦЕНА	НАБОР ДЛЯ ДУШ	ШТ	3	440 000,00	1 320 000,00
169	ЦЕНА	ДУШАВАЯ СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	3	1 100 000,00	3 300 000,00
170	ЦЕНА	ЛЕД ШЛАНКА	ПМ	100	11 000,00	1 100 000,00
171	ЦЕНА	РАМКА НА РОЗЕТОК №5	ШТ	2	26 000,00	52 000,00
172	ЦЕНА	РАМКА НА РОЗЕТОК №4	ШТ	3	23 000,00	69 000,00

173	ЦЕНА	РАМКА НА РОЗЕТОК №2	ШТ	7	15 000,00	105 000,00
174	ЦЕНА	ГАЛАГЕН	ШТ	67	104 500,00	7 001 500,00
175	ЦЕНА	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 12	ШТ	1	1 100 000,00	1 100 000,00
176	ЦЕНА	ГОФРА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬ	ПМ	900	850,00	765 000,00
178	ЦЕНА	ЭШИК ШАХТАГА	ШТ	3	550 000,00	1 650 000,00
179	ЦЕНА	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	ПМ	70	18 500,00	1 295 000,00
180	С	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 400Х400	М2	147	126 000,00	18 522 000,00
192	ЦЕНА К=19	БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ПМ	1104	6 000,00	6 624 000,00
193	ЦЕНА К=19	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	35	16 500,00	577 500,00
194	ЦЕНА К=19	ПРОФИЛЬ СТЕННЫЕ	ПМ	42	8 500,00	357 000,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			191 130 544,61
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
181	ЦЕНА	КАБЕЛЬ НА АНТЕНА ТЕЛЕВИЗОРА	М	100	1 500,00	150 000,00
182	ЦЕНА	ШИТКИ ШРВ-12	ШТ	3	50 000,00	150 000,00
183	ЦЕНА	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ СЕЧЕНИЕМ 2Х1.5 ММ ВВГНГ-0,66	М	330	5 005,22	1 651 721,61
184	ЦЕНА	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ СЕЧЕНИЕМ 4Х4 ММ ВВГНГ-0,66	М	40	32 147,83	1 285 913,04
185	ЦЕНА	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ СЕЧЕНИЕМ 2Х2.5 ММ ВВГНГ-0,66	М	300	7 400,00	2 220 000,00
ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:			СУМ			5 457 634,65
ОБОРУДОВАНИЕ						
186	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ РЕВЕРСА	ШТ	6	35 600,00	213 600,00
187	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20 220В; 10А (ОДНОПОЛЮСНЫЙ)	ШТ	6	22 600,00	135 600,00
188	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20 220В; 10А (ДВУХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ	3	28 500,00	85 500,00
189	ЦЕНА	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕП. ЗАЩИТЫ IP20 (ОДНОПОЛЮСНАЯ)	ШТ	37	28 600,00	1 058 200,00
191	ЦЕНА	ЗАНАВЕСКА И ЖАЛЮЗИ	ШТ	1	15 800 000,00	15 800 000,00
190	ЦЕНА	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕП. ЗАЩИТЫ IP20 (ДВУХПОЛЮСНАЯ)	ШТ	3	29 600,00	88 800,00
177	ЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 47-100 1Р 25А	ШТ	24	19 500,00	468 000,00
123	ЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 44-33 3Р С 63А	ШТ	3	44 500,00	133 500,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			17 983 200,00



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной
комиссии РНЦЭМП
Мадмаров А.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


На составление расчёта стоимости по объекту: «Капитальный ремонт 4-х палат РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - г. ТАШКЕНТ».

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование объекта	«Капитальный ремонт РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - г. ТАШКЕНТ
2.	Заказчик	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - г. ТАШКЕНТ
3.	Место строительство	г.Ташкент, Чиланзарский район.
4.	Основание для проектирования	ПП -283 от 16.06.2022г. Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов.
5.	Вид строительство	Кап ремонт
6.	Проектная организация	ООО «TURON CENTURY PROJECT».
7.	Подрядная организация	Определяется по конкурсу
8.	Сроки начало и окончание строительство	2022 год.
9.	Источник финансирование	Внебюджетные средства.
10.	Основные здание и сооружений	По дефектному акту.
11.	Требования к инженерным сетям	По требованию САНПИН
12.	Требования к технологическому оборудованию	По требованию САНПИН
13.	Требование по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	По требованию САНПИН
14.	НДС	15%
15.	Объем ПСД выдаваемой заказчику	Проектно-сметная документация в 2х экз. и электронная версия.

Зам директор по общим вопросам

Нач отдела текущ ремонта

Нач сантехника службы

 Umarov MZ
 Tugaybergdieva A
 Tohirov MS

Согласовано:

Директор РШТЁИМ г Ташкент



Утверждаю:

Директор
PLATINUM TECH
ENGINEER" МЧЖ ЭргашеваХ

[Signature]
06.09.2022

Протокол согласования цен

По объекту: «Капитальный ремонт РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - г. ТАШКЕНТ

№№	Наименование ресурса	Единица измер.	Стоимость ед. без учета НДС сум
1	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	м2	250 000,00
2	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	м2	250 000,00
3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	м2	1 780 177,89
4	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	м2	1 196 213,03
5	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	м2	250 000,00
6	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА С ГОФРАМИ	шт	3 100 000,00
7	РАКОВИНА МЕБЕЛЬНАЯ С СИФОНОМ	шт	1 450 000,00
8	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 12	шт	1 850 000,00
9	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 400X400	м2	250 000,00
10	ЗАНАВЕСКА И ЖАЛЮЗИ	шт	11 000 000,00
11	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ	м2	258 300,00



«PLATINUM TECH ENGINEER» mas'uliyati cheklangan jamiyati

Toshkent shahar, M. Ulug'bek tumani, Buyuk Ipak Yo'li ko'chasi, 156/14 uy. INN: 306122817
h/r: 20208000101021129001 AT «Xalq bank» Yashnobod filiali MFO: 00827 ОКЭД:43990

Директор РШТЁИМ г Ташкент

Исходя из вышеизложенного предоставляем Вам исправленный “Протокол согласования цен” для утверждения По объекту: «Капитальный ремонт РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - г. ТАШКЕНТ.

Утвержденные ранее цены на строительные ресурсы, механизмы и трудозатраты были оформлены в 2022 году к трех стороннему дополнительному соглашению. Просим Вас рассмотреть и утвердить новый протокол согласования договорных цен на 2022 г.



С Уважением

Эргашева Х



"УТВЕРЖДАЮ"

ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ

" 15 " 09 2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

РЕМОНТА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ - г. ТАШКЕНТ

наименование стройки (предприятия, здания, сооружения)

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
СТЕН ДЕМОНТАЖ КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК			
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ	0,09
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,04
3	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	2,6
4	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	2,6
ДВЕРЫ			
5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,12
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,2907
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0787
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,7
9	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0399
ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК			
10	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	1,04
11	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,05.	100М2	1,04
КЕРАМИЧЕСКИХ			
12	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	4,339
13	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ 5 СМ	М3	7
14	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100М2	1,4
15	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05	100М2	1,4
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,2
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	1,4
ПОТОЛОК			
18	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	1,25

19	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ (С 665) С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ	100 М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТ ОМ ПРОЕМ ОВ)	0,88
20	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ: СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1 М3	1,75
21	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	35
22	БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ПМ	1104
23	ПРОФИЛЬ СТЕННЫЕ	ПМ	42
24	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,25
25	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,25
26	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	2,38
27	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	2,38
РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИКА			
28	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	3
29	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	27
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
30	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	6,7
31	КАБЕЛИ И ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КАНАЛАХ И БЛОКАХ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ, ТОННЕЛЯХ И В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 0,6	100М	1
32	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПВХ ТРУБЫ И. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	9
33	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 12	ШТ	1
34	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ [ШТАНГАХ], С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,67
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,09
36	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100ШТ	0,4
37	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	1
38	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,06
ДУЖАВАЯ СТОЯКИ 3 ШТ РАЗМЕР 1,5Х1,5			
39	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,04725
40	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100М2	0,07
41	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,07
42	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,07
43	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,3
44	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМП Л.	0,3
РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКАЯ ОБОРУДОВАНИЕ			
45	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМП Л.	0,4
46	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4
47	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМП Л.	0,3
САНТЕХНИКА			
48	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,09

49	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,153
50	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,24
51	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОП РОВОДА	0,156
52	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОП РОВОДА	0,16
53	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,5
54	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,7

Зам дир по общим
вопросам

ММ

Умаров ИЗ

Нач сан-тех службы


Т

Тохилов ШС

Нач отд текущ. ремонта

Х

Худойбергдиев АА



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8572-8062-2998-1b08-4dc7-1257-6430
Хужжат яратилинган сана: 2022-03-10
Ариза рақами: 47408398

Хужжат берилган: "TURON-CENTURY PROJECTS"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 309235927

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"TURON-CENTURY PROJECTS" mas'uliyati cheklangan jamiyati ra объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 10-03-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002087

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309235927

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 14-MAVZE, SEVINCH MFY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

6796





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TURON-CENTURY PROJECTS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TURON-CENTURY PROJECTS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

29.01.2022

1090493

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309235927

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, r. Ташкент, Юнусабадский район, кв.
14, Севинч МСГ, - Дом, - ,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI RESPUBLIKA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM ILMIY MARKAZI

Toshkent 100115, Kichik xalqa yo'li ko'chasi №2 Tel.: 71-277-90-05, 78-150-46-00 Faks: (378) 150-46-05

№ 02-05/1935
« 24 » 09 2022 yil.

**“Шахарсозлик хужжатлари
экспертизаси” ДУК
Сирдарё вилояти филиали
Директорига Б.Х.Гаимовга**

Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази маъмурияти Сиздан, Марказнинг 4та палатасини капитал таъмирлашга “TURON-CENTRY PROJECTS” МЧЖ лойиха корхонаси томонидан тайёрланган лойиха-смета хужжатларини экспертизадан ўтказиб, эксперт хулоса беришингизни сўрайди.

“TURON-CENTRY PROJECTS” МЧЖси томонидан тўловни тўланиши кафолатлайди.

/ **РИШТЁИМ рахбари**

Алимов Д.А. **Алимов Д.А.**

Ижрочи. Орипхонова Д.Х.

Тел.: 78) 150-43-75

1230000

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ҚАРОРИ

АҲОЛИГА ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЎҒРИСИДА

Аҳолига тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишни янада яхшилаш ва яқинлаштириш, шунингдек, 2022 йил 18 март куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг соғлиқни сақлаш соҳаси вакиллари билан «Тиббиётдаги ислохотлар — инсон қадри учун» мавзусидаги очиқ мулоқоти доирасида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида:

1. Республика тез тиббий ёрдам маркази (кейинги ўринларда — Марказ) ва унинг 14 та ҳудудий филиали тез тиббий ёрдам хизмати ҳамда тиббий автохўжаликлар негизида ташкил қилинсин ва тез тиббий ёрдамнинг ягона вертикал бошқарув тизими йўлга қўйилсин.

2. Белгилансинки:

Марказ Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва вилоятлардаги тез тиббий ёрдам фаолиятини республика бўйича мувофиқлаштиради ва назорат қилади;

тез тиббий ёрдам хизмати ходимлари ҳамда махсус автотранспорт воситалари (эҳтиёт қисмлар, ёқилғи-мойлаш материаллари ва бошқалар), дори воситалари ва сарфлаш материаллари, тиббий жиҳозлар таъминоти Марказнинг ҳудудий филиалларига ўтказилади;

Марказ ва унинг ҳудудий филиалларида ситуацион мувофиқлаштирувчи бўлимлар ташкил этилиб, туман (шаҳар) ва ҳудудлардаги тез тиббий ёрдам тизими фаолиятини таҳлиллар асосида бошқаради ва такомиллаштириш бўйича таклифлар киритади;

Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги автохўжаликлар таркибидаги тез тиббий ёрдам автотранспорт воситалари Марказнинг ҳудудий филиаллари таркибига ўтказилади ҳамда автотранспорт воситаларига техник хизмат кўрсатиш аутсорсинг шартномалари асосида амалга оширилади;

тез тиббий ёрдам автотранспорт воситаларида ёқилғи-мойлаш материалларининг сарфи электрон дастур орқали назорат қилинади.

3. Соғлиқни сақлаш вазирлиги (Б. Мусаев) бир ой муддатда Марказ ва унинг ҳудудий филиаллари уставлари ва тузилмаларини тасдиқласин. Бунда, Марказ директориға, зарур ҳолларда, тасдиқланган тузилмаларға ходимларнинг чекланган умумий сони ва иш ҳақи фонди доирасида ўзгартиришлар киритиш ҳуқуқи берилсин.

4. Соғлиқни сақлаш вазирлиги (Б. Мусаев) Молия вазирлиги (Т. Ишметов), Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги (Н. Хусанов) билан биргаликда соғлиқни сақлаш тизими ходимларининг белгиланган умумий чекланган сони ҳамда давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида Марказ ва унинг ҳудудий филиаллари, Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази ва унинг ҳудудий филиаллари, марказий туман (шаҳар) шифохоналари ҳамда Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги автохўжаликларнинг янгиланган штат нормативларини ишлаб чиқсин ва 2022 йил 1 сентябрга қадар тасдиқласин.

5. Қуйидагилар:

Тез тиббий ёрдам сифатини яхшилаш ва аҳолиға янада яқинлаштиришға оид чора-тадбирлар дастури (кейинги ўринларда — Дастур) 1-иловаға мувофиқ;

Тез тиббий ёрдам хизматини ислох қилишға қаратилган чора-тадбирларни амалға ошириш бўйича ишчи гуруҳ (кейинги ўринларда — Ишчи гуруҳ) таркиби 2-иловаға мувофиқ;

Тез тиббий ёрдам тизимида мавжуд автотранспорт воситалари паркини босқичма-босқич янгилаш режаси 3-иловаға мувофиқ тасдиқлансин.

6. Ишчи гуруҳ (О. Фазилкаримов):

Дастурда белгиланган чора-тадбирлар ижросининг таҳлил қилинишини;

Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида мақбуллаштириладиган бўлим ва ташкилотларнинг белгиланишини ҳамда мулкый, молиявий ва меҳнат муносабатлари белгиланган тартибда ҳал этилишини;

тез тиббий ёрдам хизмати бўйича аҳолиға қулай ва сифатли хизмат кўрсатилиши бўйича чора-тадбирларнинг амалға оширилишини таъминласин.

7. Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Молия вазирлигининг тез тиббий ёрдам бўйича электрон автоматлаштирилган бошқарув тизимини Тошкент шаҳри тажрибаси асосида республиканинг бошқа ҳудудларида 2023 йил 1 сентябрга қадар тўлиқ жорий қилиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

Бунда, 2022 йил 1 декабрга қадар Андижон, Жиззах, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари, 2023 йил 1 сентябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Сирдарё, Тошкент, Фарғона ва Хоразм вилоятлари туман (шаҳар)ларидаги диспетчерлик хизматлари тугатилиб, Тошкент шаҳри тажрибаси асосида Марказнинг ҳудудий филиалларида ягона «Call-марказ»лар фаолияти йўлга қўйилсин.

18. ✓

Белгилансинки, тез тиббий ёрдам бўйича электрон автоматлаштирилган бошқарув тизимини жорий этиш Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

8. Қуйидагилар:

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, Тошкент шаҳри ва вилоятлар ҳокимлари — «Call-марказ»ларни ташкил этиш, жиҳозлаш ва уларнинг инфратузилмасини яратиш (электр, сув, юқори тезликдаги Интернет, телефон, рация алоқаси ва бошқалар) ҳамда атрофни ободонлаштиришга;

соғлиқни сақлаш вазири Б.А. Мусаев — «Call-марказ»ларни жиҳозлаш талабларини белгилаш, уларнинг хизмат кўрсатиш ҳажми ва юқори сифатини таъминлашга шахсан масъул этиб белгилансин.

9. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ «Call-марказ»ларда:

чақирувларни қабул қилувчи ходимлар билан бирга шифокор ходимлардан иборат махсус тиббий маслаҳат хизмати фаолияти ташкил этилади;

раҳбар лавозимларига IT-парклардаги иқтидорли ёшлар орасидан муносиб номзодлар тайинланади;

саралаш орқали бемор аҳволи, касаллик тури ва оғирлик даражасига қараб чақирувларга тегишли тиббий бригадаларни йўналтириш тизими жорий этилади;

тез тиббий ёрдамнинг туман (шаҳар) ёки ҳудуд чегарасидан қатъи назар беморгача масофанинг яқинлигига қараб тиббий бригадани йўналтириш йўлга қўйилади.

10. Ишчи гуруҳ (О.Фазилкаримов) жойларда тез ва шошилиш тиббий ёрдам хизмати фаолиятини такомиллаштириш бўйича қуйидагиларни назарда тутувчи чора-тадбирлар дастури амалга оширилишини таъминласин:

а) Марказ ва унинг ҳудудий филиалларини 4-иловага мувофиқ жойлаштириш, уларни замонавий бино ва иншоотлар билан таъминлаш;

б) Марказнинг ҳудудий филиаллари ва «Call-марказ»ларни жиҳозлаш, инфратузилмасини яратиш (сув, электр, алоқа, Интернет, локал тармоқ ва бошқалар);

в) тез тиббий ёрдам хизмати ходимларини ҳамда автотранспорт воситалари, эҳтиёт қисмлар, ёқилғи-мойлаш ва бошқа материаллар, дори воситалари, сарфлаш материаллари ва тиббий жиҳозлар таъминотини ҳудудий филиалларга ўтказиш;

г) марказий туман (шаҳар) шифохоналари қабулхоналарини шошилиш хизмат кўрсатишга ва юқори технологик тиббий жиҳозларни ўрнатишга мослаштириш;

д) тез тиббий ёрдам автотранспорт воситаларига радиоалоқа воситалари ва GPS-трекерлар ўрнатиш;

е) тез тиббий ёрдам бригадаларини планшетлар билан таъминлаш;

ж) Марказнинг ҳудудий филиалларида электрон автоматлаштирилган бошқарув тизимини Тошкент шаҳри тажрибаси асосида жорий этиш;

з) тез тиббий ёрдам автотранспорт воситаларига техник хизмат кўрсатиш, уларни ёқилғи-мойлаш материаллари билан таъминлашни аутсорсингга ўтказиш ҳамда электрон тизим орқали назорат қилишни ташкиллаштириш.

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларига мазкур бандда назарда тутилган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан 2022 йил 1 декабрга қадар ҳамда 2023 йил 1 сентябрга қадар мутасадди раҳбарлар ҳисоботини эшитиш тавсия этилсин.

11. Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Республика шошилиш тиббий ёрдам ўқув-машғулот маркази Республика тез тиббий ёрдам маркази ходимларининг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш мактаби (кейинги ўринларда — Мактаб) этиб қайта ташкил этилсин ва Марказ тасарруфига ўтказилсин.

Белгилансинки, Мактаб тез тиббий ёрдам хизмати ходимларининг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш учун ажратилган Давлат бюджети маблағлари ва қонунчилик билан тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштирилади.

12. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Кадастр агентлиги (Ф. Пулатов) билан биргаликда 2022 йил якунига қадар 10 мингта қўчага ном бериш ишларини якунласин.

13. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги (Ш. Шерматов) тез тиббий ёрдам хизматини ташкил этиш ва рақамлаштириш учун Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан камида 85 миллиард сўм миқдордаги маблағларни Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Тез тиббий ёрдамни ривожлантириш жамғармасига йўналтирсин.

14. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Жаҳон банки шошилиш хизматларни ривожлантириш лойиҳаси доирасида 5 миллион АҚШ доллари миқдоридаги маблағларни тез ва шошилиш тиббий ёрдамни рақамлаштириш тадбирларига йўналтириш тўғрисидаги таклифига розилик берилсин.

15. Соғлиқни сақлаш муассасаларининг эскирган ва фойдаланилмаётган автотранспорт воситаларини кимошди савдоларида сотишдан тушган маблағлар тез тиббий ёрдам хизмати автопаркини янгилаш мақсадлари учун Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Тез тиббий ёрдамни ривожлантириш жамғармаси ҳисоб рақамига йўналтирилсин.

16. Соғлиқни сақлаш вазирлигига тез тиббий ёрдам бўйича электрон автоматлаштирилган бошқарув ҳамда ягона қўнғироқларни қабул қилиш тизимларини республиканинг барча ҳудудларида босқичма-босқич жорий этиш учун Тошкент шаҳрида мазкур тизимларни жорий қилишга жалб қилинган тизим интегратори билан тўғридан-тўғри шартнома тузишга рухсат берилсин. Бунда, кўрсатилган хизмат тарифлари Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳамда Монополияга қарши курашиш қўмитаси билан келишилган ҳолда Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланади.

17. Соғлиқни сақлаш вазирлиги (Б. Мусаев) 2022 йил якунига қадар мавжуд ўринлар ва штат бирликлари доирасида:

марказий туман (шаҳар) шифохоналарининг шошилиш тиббий ёрдам бўлимларидаги ўринлари педиатрия, терапия ва хирургия бўлимлари таркибига ўтказилиб, беморларни касалликнинг оғирлик даражаси бўйича саралайдиган (триаж) туну-кун ишлайдиган шошилиш қабул бўлимларини;

Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази, унинг ҳудудий филиаллари ҳамда барча туманлараро қўшма шикастланишлар ва ўтқир қон-томир касалликлари марказларида шошилиш қабул бўлимларини;

Тошкент шаҳри Шайхонтоҳур туманидаги 1-сон, Яшнобод туманидаги 4-сон, Юнусобод туманидаги 7-сон шаҳар клиник шифохоналари ҳамда Учтепа туманидаги Тошкент шаҳар тез тиббий ёрдам клиник шифохонаси таркибига алоҳида юридик мақомга эга бўлмаган туманлараро қўшма шикастланишлар ва ўтқир қон-томир касалликлари марказларини ташкил этсин.

18. Марказ ва Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази, уларнинг ҳудудий филиаллари ҳамда туманлараро қўшма шикастланишлар ва ўтқир қон-томир касалликлари марказларида давлат томонидан кафолатланган бепул тиббий хизмат турларидан ташқари хизматларни пуллик асосда ташкил этишга рухсат берилсин.

19. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги (Ш. Вафаев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов), Соғлиқни сақлаш вазирлиги (Б. Мусаев) янги ташкил этилаётган туманлараро қўшма шикастланишлар ва ўтқир қон-томир касалликлари марказларини жиҳозлаш учун Жаҳон банкининг «Ўзбекистонда COVID-19 коронавирус инфекциясига қарши курашиш бўйича шошилиш чораларни қўриш» лойиҳаси доирасида иқтисод қилинган маблағларни йўналтирсин.

20. Соғлиқни сақлаш вазирлиги (Б. Мусаев):

Молия вазирлиги (Т. Ишметов), Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги (Н. Хусанов) билан биргаликда 2022 йил 1 сентябрга қадар шошилиш қабул бўлимларининг янгиланган штат нормативларини тасдиқласин;

Молия вазирлиги (Т. Ишметов) билан биргаликда 2022 йил 1 декабрга қадар марказий туман (шаҳар) шифохоналарининг ўринлар фондини аҳоли сони ва касалликлар йўналишларидан келиб чиқиб қайта кўриб чиқсин.

21. Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим қарорларига 5-иловага мувофиқ қўшимча ва ўзгартириш киритилсин.

22. Соғлиқни сақлаш вазирлиги манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда икки ой муддатда қонунчилик ҳужжатларига ушбу қарордан келиб чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритсин.

23. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб соғлиқни сақлаш вазири Б.А. Мусаев белгилансин.

24. Қарорнинг ўз вақтида ва самарали ижро этилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов ва Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчисининг биринчи ўринбосари Л.Н. Тўйчиев зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ш.,
2022 йил 16 июнь,
ПҚ-283-сон

Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2022 йил 16 июндаги
ПҚ-283-сон қарорига
1-ИЛОВА

Тез тиббий ёрдам сифатини яхшилаш ва аҳолига янада яқинлаштиришга оид чора-тадбирлар

ДАСТУРИ

Т/р	Чора-тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Бажариш муддати	Маблағ	Молиялаштириш манбалари	Ижро учун масъуллар
-----	---------------------	-------------------------	-----------------	--------	-------------------------	---------------------



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

РШТЁИМ рахбари

Алимов Д.А.

Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021й ЎРҚ 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисида» Қонуни талаблари асосида бугунги кунда зарур бўлган Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги Республика Шошилишч Тиббий Ёрдам Илмий Марказ эҳтиёжи учун 4та палатани капитал таъмирлаб бериш хизмати бўйича эълон бериб танлаш ўтказиш юзасидан харид комиссиясининг йиғилиши

БАЁННОМА № 38

08.09 2022йил

Раислик килувчи:

Аъзолари

Иқтисодий масалалар бўйича рахбар ўринбосари

Тошкент шаҳри

Мадмаров А.А.

Умаров М.З.

Ёкубов Х.Х.

Тохиров Ш.С.

Худойбердиев А.А.

Йиғилиш кун тартибида кўриладиган масала:

РШТЁИМ Марказнинг умумий масалалар бўйича рахбар ўринбосари Умаров М.З. билдиргисига асосан, Марказ эҳтиёжи учун 4та палатани капитал таъмирлаб бериш хизмати бўйича ҳужжатларни Қонунга мувофиқ махсус ахборот портали орқали давлат харидларининг электрон тизимида жойлаштириш ва таклифларни баҳолаш мезонларни кўриб чиқиш, иштирокчилар томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймасликни таъминлаш масаласи кўрилди.


Ушбу мақсадда режага мувофиқ белгиланган нархлар асосида харид комиссияси раиси бошчилигида комиссия аъзоларига таништирилди:


№	Товар, иш-хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Маъқулланган баҳо
1	Марказ эҳтиёжи учун 4та палатани капитал таъмирлаб бериш хизмати	ИШ -ХИЗМАТ	Умумий суммаси- 414 052 882 сум

Харид комиссияси раиси ва комиссия аъзолари

ҚАРОРИ


Харид комиссияси раиси ва комиссия аъзолари танлаш ҳужжатлари билан таништирилди ва барча комиссия аъзолари томондан махсус ахборот порталига жойлаштириш учун маъқулланди

 Мадмаров А.А.

 Умаров М.З.

 Ёкубов Х.Х.

 Тохиров Ш.С.

 Худойбердиев А.А.

902.029
РШТЎИМ директори
Д.А.Алимовга

масофа
[Signature]

Б И Л Д И Р Г И

Сиздан, Хирургия биносининг 3 қаватдаги I шошилич хирургия бўлимининг 25 палатасида, Терапия биносининг 3 қаватидаги ОНК – 2 бўлимининг 16 палатасида ва 2 қаватдаги Кардиотерапия жонлантириш бўлимининг 2 та палаталарини капиталъ таъмирлашга рухсат беришингизни сўрайман.

Умумий масалалар бўйича
директор муовини

[Signature]
Умаров М.З.

29. 04. 2015 1806