



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 06-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64212

Obyekt nomi «4k-273 "Kitob sh.-Palandara q.-Narimon q." km 3-4 oralig'ida piyodalar yo'lagi qurish»

Buyurtmachi - "Qashqadaryo AYHBB Kitob" TYFUK"

Bosh loyihachi - O'zyo'lloyiha loyiha -qidiruv instituti DUK Qashqadaryo filiali

Litsenziya AL000495 16.01.2020

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 59787

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 19 sentyabrdagi 259-sonli xati

1.2 "Qashqadaryo Qashqadaryo AYHBB bosh muxandisi F.Xudoyqulov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo Qashqadaryo AYHBB bosh muxandisi F.Xudoyqulov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

4k-273 "Kitob sh.-Palandara q.-Narimon q." km 3-4 oralig'ida piyodalar yo'lagi qurish

Tuproq bilan to'ldirish ishlari

Tekislash ishlari

10 sm qalinlikda qum-shag'al aralashmasidan asos qurish

10 sm qalinlikda sementobeton qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 106 025,788 ming so'm

shu jumladan:

4k-273 "Kitob sh.-Palandara q.-Narimon q." km 3-4

oralig'ida piyodalar yo'lagi qurish - 106 025,788 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 731,851 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyiha smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarida aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlar "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarida e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **106 025,788** ming so'm miqdori tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **731,851** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 **4k-273 "Kitob sh.-Palandara q.-Narimon q." km 3-4 oralig'ida piyodalar yo'lagi qurish** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 106 025,788 ming so'm

shu jumladan:

4k-273 "Kitob sh.-Palandara q.-Narimon q." km 3-4

oralig'ida piyodalar yo'lagi qurish - 106 025,788 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 731,851 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

**«O'ZYO'LLOYIHA»
LOYIHA-QIDIRUV
INSTITUTI
Davlat unitar korxonasi**



**“O'ZYO'LLOYIHA”
PROJECT DESIGN
INSTITUTE
STATE UNIT ENTERPRISE**

100000, Toshkent sh., Mustaqillik shox ko'chasi, 68uy Tel: (71) 237-09-77 Email : uzyolloyiha@gmail.com

**4К-273 "КИТОБ Ш.-ПАЛАНДАРА Қ.-
НАРИМОН Қ." АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИНГ
3-4 КМ ОРАЛИҒИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

ТОШКЕНТ – 2022 й.

«O'ZYO'LLOYIHA»
LOYIHA-QIDIRUV
INSTITUTI
Davlat unitar korxonasi
Qashqadaryo viloyati filiali



“O'ZYO'LLOYIHA”
PROJECT DESIGN
INSTITUTE
STATE UNIT ENTERPRISE
Kashkadarya regional branch

Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 23-уй Тел: (+998 97) 315 00 50

**4К-273 "КИТОБ Ш.-ПАЛАНДАРА Қ.-
НАРИМОН Қ." АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИНГ
3-4 КМ ОРАЛИҒИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Қашқадарё филиал бошлиғи:

Лойиха Бош мутахассиси:



И.Хазраткулов

И.Джураев

ҚАРШИ – 2022 й.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ А/Д 4К-273 "КИТОБ Ш.-ПАЛАНДАРА Қ.-НАРИМОН Қ." КМ 3-4

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по составленной локальной ресурсной ведомости.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = Трзб \times Сч \times Ксс,$$

где:

Трзб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Кашкадарьинской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : Ф,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Кашкадарьинской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Кашкадарьинской области;

Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Трудозатраты по ресурсной смете – Трзб = 731,851 чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$Сзп = 731,851 \times 18337,930 : 1000,000 = 13420,632 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$13420,632 \times 12,000 : 100 = 1610,476 \text{ тыс. сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное

страхование составила - 13420,632 + 1610,476 = 15031,108 тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сзм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по ресурсной смете:

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - Сзм = 20 878,054 тыс. сум (расчет № 1).

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики Узбекистан, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций; $C_{mn} = N \times Ц_{ср}$,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет: **39 562,627** тыс.сум (расчет № 2).

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений составляет: **0,00** тыс.сум (расчет № 3).

I – IV. Структура прямых затрат

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	13 420,632	17,78
	Отчисление на социальное страхование	1 610,476	2,13
2	Эксплуатация машин и механизмов	20 878,054	27,66
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	39 562,627	52,42
4	Оборудование	0,000	0,00
	Итого:	75 471,789	100,0

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма заказчика, в презлах **22,16%** от суммы прямых затрат.

Пп - 75471,789 x 22,16 : 100 = **16 724,548** тыс.сум
Итого: 75471,789 + 16724,548 = **92 196,337** тыс.сум

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0 % от страховой суммы (0 % от полной стоимости объекта):

Ср - 92196,337 x 0 x 0 = **0,000** тыс.сум
Итого: 92196,337 + 0,000 = **92 196,337** тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

СМР с НДС = 92196,337 x 1,15 = **106 025,788** тыс.сум

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ




Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ А/Д 4К-273 "КИТОБ Ш.-ПАЛАНДАРА Қ.-НАРИМОН Қ." КМ 3-4

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	13 420,632
	Отчисление на социальное страхование	1 610,476
2	Эксплуатация машин и механизмов	20 878,054
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	39 562,627
4	Оборудование	0,000
Итого:		75 471,789
5	Прочие затраты подрядчика 22,16%	16 724,548
6	Затраты на страхования объекта	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		92 196,337
НДС 15%		13 829,451
Всего СМР с НДС		106 025,788

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ПОДРЯДЧИК



М.П.

СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ А/Д 4К-273 "КИТОВ Ш.-ПАЛАНЦАРА К.-НАРИМОН К" КМ 3-4

N или п.п.	Историческое наименование объекта	Основная затрата, т.сум	Зас. машин и механизмов, т.сум	Строительные материалы, т.сум	ИТОГО	Прочие затраты и расходы подрядчика 22,16%	Затраты на страхование строительств объекта %	Всего СМР с НДС 15 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ А/Д 4К-273 "КИТОВ Ш.-ПАЛАНЦАРА К.-НАРИМОН К" КМ 3-4	15 031,108	20 878,054	39 562,627	75 471,789	16 724,548	0,00	106 025,788
	Итого	15 031,108	20 878,054	39 562,627	75 471,789	16 724,548	0,000	106 025,788



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 для определения стоимости строительства текущих цен
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ А/Д 4К-273 "КИТОВ Ш.-ПАЛАНДАРА К.-НАРИМОН К." КМ 3-4

№	№ локальных смет и наименования работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Нормативная трудоемкость объекта (Т) чел/час	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты (Ф) час	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев (Змс), тыс сум/месяц	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс) коэфф.	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сзм) тыс сум	Затраты на строительные материалы, изделия (См) тыс сум	Оборудование тыс сум	Прочие затраты и расходы (Лойна- смета харажат-лари) %	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) % (Буюртмачининг бошка харажатлари)	Затраты на страхование строительства объекта %
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ А/Д 4К-273 "КИТОВ Ш.-ПАЛАНДАРА К.-НАРИМОН К." КМ 3-4	731,851	166,25	3048,68086310	1,12	20878,054	39562,627		22,16		
	Всего	731,851				20 878,054	39 562,627				



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ А/Д 4К-273 "КИТОБ Ш. ПАЛАНДАРА К. НАРИМОН К." КМ 3-4
(наименование стройки)

Форма № 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование)

Основание ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Единица измерения	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА					
УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
1	E0101-197-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 МЗ ГРУНТА	0,5000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,11	4,555
1.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,1	3,05
1.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	19,66	9,83
2	E310-1005	ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 1 КМ	Т	800,0	
2.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0263	21,04
3	E0101-016-02	РАБОТА НА ОТВАЛЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ	1000МЗ	0,5000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	1,825
3.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,04
3.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,97	1,985
4	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРАМИ	1000М2	0,9980	
4.1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	0,42914
4.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	0,66866
5	E0101-182-02	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 30 СМ (8 ПРОХОД)	1000МЗ	0,5000	
5.1	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	0,055
5.2	2832	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,38	0,69
5.3	9219	ВОДА	МЗ	4	2
6	E0101-182-08	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-2 (ДОБАВЛЯТЬ 7 ПРОХОД)	1000МЗ	0,5000	
6.1	2832	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	9,66	4,83
7	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1000МЗ	1000МЗ	0,5000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	6,955
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	6,955
7.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	6,955
7.4	9219	ВОДА	МЗ	100	50
8	E2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГПС ТОЛЩИНОЙ 12 (10) СМ ПОД ТРОТУАРЫ	100М2	9,98	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	242,514
8.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,15	11,477
8.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	12,974
8.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	4,6906
8.5	9219	ВОДА	МЗ	2	19,96
8.6	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	15,24	152,0952
9	E2707-002-02	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1 (ВЫКЛЮЧАТЬ 2СМ)	100М2	-9,9800	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,08	-10,7784
9.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	-1,996
9.3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	3	-29,94
10	E1101-002-09	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛВ 15 (МБ 200) ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	МЗ	99,800	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	179,64
10.2	404	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	47,904
10.3	9219	ВОДА	МЗ	0,33	34,93
10.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,1906

1	2	3	4	5	6
10.3	56138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ПИРНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0998
11	С	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПНА	М2	1265,4	
12	К0001-080-10	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15 (МБ 200)	100М3	1,0180	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	301,71	307,14
12.2	112	АВТОКОВРУЧКИ 5 Т	МАШ.-Ч	17,31	17,62
12.3	278	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	23,55	23,97
12.4	0210	ВОДА	М3	21	21,38
12.5	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	53	53,95
12.6	12000	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	80	81,44
12.7	34520	ЩЕЛКОПОРТОЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	28,6	29,11

РАЗМЕР ПРИНЯТЫХ НАЧИСЛЕНИЙ -

75 471 782

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ А/Д 4К-273 "КИТОВ Ш-ПАЛАНДАРА К-НАРИМОН К" КМ 3-4

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1-0

Объект -

Текущий ремонт

Номер -

Условие: Дефектный акт

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обеспечение)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность		всего
1	2	3	4	5	6		8

Ресурсы по нормам СНиП

Затраты труда

1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	731,8506	20538,482	15031100,37
			Итого по трудовым ресурсам	СУМ			15031100,37

Строительные машины и механизмы

1		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (п.с.)	маш.-ч	6,42914	331522	142269,3511
2		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	27,101	326042	8836064,242
3		162	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0,04	64949	2597,96
4		163	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	21,04	64949	1366526,96
5		258	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч	5,70366	329849	1881346,547
6		278	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДНОВЫЕ 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	маш.-ч	23,97	63787,8	1528993,566
7		404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	маш.-ч	47,904	500,94	23997,02976
8		621	Катки дорожные самоходные гусеничные 8 т	маш.-ч	12,974	159410	2068185,34
9		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	11,7006	83358	975338,6148
10		1941	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 0,65 м³	маш.-ч	9,83	253687	2493743,21
11		2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	маш.-ч	5,52	282426	1558991,52
			Итого по строительным машинам	СУМ			20878054,34

Строительные материалы, изделия и детали

1		9219	Вода	м³	128,27	1 000	128270
2		11004	Песок для строительных работ	м³	53,95	93 119	5023770,03
3		12303	Гравийно-песчаная смесь	м³	122,1552	30 745	3755661,824
4		12699	Щебень из природного камня для строительных работ	м³	81,44	93 119	7583611,36
5		32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,1996	7800000	1556880
6		34520	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	29,11	640 358	18640821,38
7		36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	м³	0,0998	3435000	342813
			Итого по материальным ресурсам	СУМ			37031827,41

Ресурсы по проекту

1	С		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА	М2	1265,4	2 000	2530800,000
			Итого ресурсы по проекту	СУМ			2530800,000
			ИТОГО				75 471 782,13

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Расчёт
Стоимости перевозки материальных ресурсов
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АД 4К-273 "КИТОБ Ш.-ПАЛАНДАРА К.-НАРИМОН К." КМ 3-4

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его марок	Ед. изм. изм-рение	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Стоимость мат. без перевозки на ед. изм-р	Объёмный вес т/м3	Расход транс. перевозки			Общая цена материала на ед. измерения
							Раст	на тн/км	Всего перевозка	
1	Материальные ресурсы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цехов. для строительных работ	м3	53,95	Китоб ИКТУК (Киймшав)	77 138,0	1,5	14	761,0	15981,0	93 119
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	122,1552	Китоб ТИФУК	23 105,00	1,6	5	955,0	7640,0	30 745
3	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	81,44	Китоб ИКТУК (Киймшав)	77 138,0	1,5	14	761,0	15981,0	93 119
4	Шлак поргудиллещент общестроительного и специального назначения марок 400	т	29,11	Китоб тумани	634 783,0	1	5	1115,0	5575,0	640 358

СОСТАВИЛ



“БЕЛИШИЛИДИ”
Китоб тумани йўналишдан фойдаланиш унитар
корхонаси директори

С. Султонов
2022 йил

Китоб йўли корхонаси 169-сонли йўл бўлими хизмат кўрсатишдан 4К 273 «Китоб ш. - Паланчара к. - Нарингон к.» автомобиль йўлининг 0-22 км қисмлари ҳолатини жорий таъмирлаш

маблаглари ҳисобидан қилинган бўйича

“Тасдиқлайман”
Қашқадарё вилояти автомобил йўллари ҳудудий бош
бошқармаси бош муҳандиси

Ф. Худойчулов
2022 йил

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз кўйида номоз чекувчилар, Қашқадарё АЙХБ бошқармаси техник назорат бўлими бошлиғи Б. Фаёнова, Китоб тумани йўли корхонаси бош муҳандиси К. Камолов, Ишлаб чиқариш-техник ва фойдаланиш бўлими бошлиғи С. Шўхуров, 169-сонли йўл бўлими бошлиғи Л. Ахмедов, бўлими йўл устаси Ш. Ахмедов, Ўзбекистон лойиҳа-қурилиш институтини ДУК Қашқадарё вилояти филиали мутахассислари С. Сайнобиев ва И. Жўраевлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 31 декабрдаги 352-сонли қарори бўйича шикоятлиридан жорий таъмирлаш ишлари таъминоти кирувчи ишларини 2022 йилда бажариладиган жорий таъмирлаш ишлари смета кузжатларини тайёрлаш мақсадида, маълум автомобиль йўлларининг ҳолатини ўрганиб чиқиб кўйидаги қамчилик ва нуқсонларни аниқладик:

№	Йўлнинг ҳолатини				Узун- лиғи км	Йўл ээлементларининг маълум ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлари	Иш ҳажми- ларининг ҳисоблаш	Ўғров бич- лиғи	Мисқори (ҳажми)	Техник баҳо м.с.м
	км	Параллел	Боғи	Оқир							
дан	гўша	ПК -	ПК -	ПК -	км	ТУПРОҚ КУТАМАСИ					
1	0	5	40+40	50+50	1	Травтлар қуриладиган жойини кутариш	Травтлар қуриладиган жойини туПРОҚ билан тулдирди		М3		500
2	0	5	40+40	50+50	1		Травтларни таглини текшириш автогрейдер билан		М2		998
Травтлар асосини ГПС билан кутариш											
3	0	5	40+40	50+50	1		Травтлар асосини кутариш		М2		998
4	0	5	40+40	50+50	1		Травтлар асосини кутариш 10 см ГПС тулаш				
5	0	5	40+40	50+50	1	Травтлар асосини билан билан кутариш	Травтлар асосини билан билан кутариш 10 см қатин пк.дв		М3		100

Қашқадарё АЙХББ техник назорат
бўлими бошлиғи:

Б. Фаёнова

Китоб ТИФУК бош муҳандиси.

Страница 2

Китоб ТИФУК

ИЧТ ва Фойдаланиш бўлими бошлиғи

169- сонли-йўл бўлими бошлиғи

Қашқадарё филиали бош мутахассиси

Қ.Қамоллов

О.Мухаммадиева

Д.Аллаёров

С. Сайнабиева



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
QASHQADARYO VILOYATI
QARSHI SHAHAR
"EXPERTISE GROUP"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЫЙСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОД КАРШИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"EXPERTISE GROUP"

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши миссир Н.Каримов кучмен 298 уш
Tel:0378 221 13 77 факс:0378 221 13 77
E-mail: Fax:143@bk.uz

Лицензия
КТС-00128
от 11.03.2021 года

Р/с:20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Принесен банк АТИБ Филтал
Кашкарлыкской области

24 марта 2022 г.

г. Карши

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «EXPERTISEGROUP»
С. Хикматов

Экспертное заключение № МК-05/1-2022 экс.

По проверке расчётов представленных **Шахрисабз ТЙФУК** на определение расчетных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов.

Разработчик: **Шахрисабз ТЙФУК**

1.1. Письмо-заказ № 21 от 08.02.2022 года «О проведении экспертизы».

2. Исходные данные для расчёта.

- 2.1. Справка о стоимости дизтоплива и других ГСМ.
- 2.2. Счет-фактура на приобретение ГСМ, запчасти, автошин.

3. Результаты экспертного рассмотрения:

- 1. Расчеты по определению расчетных текущих цен механизмов выполнены в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению расчетных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов» утвержденные приказом «Госкомархитектстрой» Республики Узбекистан от 15.12.2003г. №75.
- 2. В процессе экспертизы откорректированы расчеты затрат на перебазировку и др. в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций».

4.ВЫВОДЫ:

4.1. Представленные расчеты Шахрисабз ТИФУК на определение стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущих ценах рекомендуются к утверждению по следующим ценам в прямых затратах без НДС.

Стоимость 1 маш.час эксплуатации машин и механизмов
в прямых затратах без НДС

№п/п	Наименование машин и механизмов	Ед.изм	Заявлено (сум)	Рекомендовано (сум)
1	Автогрейдер ДЗ-122	маш.час	167616	164946
	В том числе: в горных условиях	маш.час	193321	190201
2	Автогрейдер GM-165	маш.час	332830	331522
3	Асфальтоукладчик ФОГЕЛЬ Супер 1800-1	маш.час	365966	341182
4	Каток SHANTUI SR20VR(20тн)	маш.час	325458	282426
5	Автокран КАМА353605 16тн.	маш.час	727859	177050
6	Автокаток XD 81 Е 6тн.	маш.час	163428	159410
	В том числе: в горных условиях		173011	168993
7	Экскаватор VOLVO EM 145 В	маш.час	269051	253687
	В том числе: в горных условиях	маш.час	276947	260214
8	Амкадор 702 АЕ-01	маш.час	139994	130910
	В том числе в горных условиях	маш.час	161976	149306
9	Фреза ХМ 0505	маш.час	204005	- 186460

4.2. В соответствии с ШНК 4.01.16-09 применение указанных цен для Шахрисабз ТИФУК на определение стоимости эксплуатации машин и механизмов, носит рекомендательный характер, а также при взаиморасчетах за выполненные работы в обязательном порядке подлежит согласованию с заказчиком (протольно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядчик.

4.3.Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность представленных первичных исходных данных возлагается на руководителей Шахрисабз ТИФУК.

С участием эксперта Ю. Мамадиева:

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
QASHQADARYO VILOYATI
QARSHI SHAHAR
"EXPERTISE GROUP"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОД КАРШИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"EXPERTISE GROUP"

EXPERTISE
GROUP
ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳри, Карши тумани, 295-й
Тел: 0375 2214277 факс: 0375 221 15 97
E-mail: PAX192@bk.ru

Лицензия
ICP-000134
от 31.03.2021 года

У/К 2020090603340012001
5500000190, ИНН: 308148916
Юридический адрес: 1717000000
Кашкадарьинская область

25 августа 2021 г.

г. Карши

Директор ООО «EXPERTISEGROUP»

С. Хикматов

Экспертное заключение № МК-27-2021_{экс.}

по проверке расчетов представленных Шахрисабз ТИФУК на определение расчетных текущих цен на перевозку грузов автомобильным транспортом.

Разработчик: Шахрисабз ТИФУК.

1.1. Письмо-заказ № 269 от 17.08.2021 года «О проведении экспертизы».

2. Исходные данные для расчета.

2.1. Расчеты на определение расчетных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом.

2.2. Счет-фактура на приобретение ГСМ, запчасти, автошин.

2.3. Справка о балансовой стоимости автотранспорта, машин и механизмов.

3. Результаты экспертного рассмотрения:

1. Расчеты по определению расчетных текущих цен на перевозку грузов выполнены в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению расчетных текущих цен на перевозку грузов для строительства» утвержденные приказом «Госкомархитектстроя» Республики Узбекистан от 15.12.2003г. №75.

В процессе экспертизы откорректированы расчеты затрат на топливо, затрат на гидравлическую жидкость и др. в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций».

4. ВЫВОДЫ:

4.1. Представленные расчеты Шахрисабз ТИФУК на определение стоимости перевозки грузов автотранспортом в текущих ценах рекомендуются к утверждению по следующим ценам в прямых затратах без НДС.

**Стоимость 1 маш.час и 1тн.км перевозки автотранспортом
в прямых затратах без НДС.**

№	Расстояние перевозки (км)	ед.изм.	Заявлено (Сумм)		Рекомендовано (Сумм)	
			м/час	тн.км	м/час	тн.км
1.	А/самосвал MAN TGS.33.400 25тн	маш.час/тн.км	275388	541	166564	2159
	-при расстоянии – 1 км	маш.час/тн.км	339734	429	191191	1330
	-при расстоянии – 2 км	маш.час/тн.км	412082	390	206734	1103
	-при расстоянии – 3 км	маш.час/тн.км	451736	371	215181	1013
	-при расстоянии – 4 км	маш.час/тн.км	471588	358	222034	959
	-при расстоянии – 5 км	маш.час/тн.км	596010	329	228768	893
	-при расстоянии – 10 км	маш.час/тн.км	534746	331	261703	761
	-при расстоянии – 20 км	маш.час/тн.км	579315	329	272957	728
	-при расстоянии – 30 км	маш.час/тн.км	530674	348	275864	718
	-при расстоянии – 40 км	маш.час/тн.км	674442	339	286236	694
	-при расстоянии – 50 км	маш.час/тн.км	575257	345	295526	676
	-при расстоянии – 100 км	маш.час/тн.км	571918	345	298375	669
2	А/самосвал HOWO 25 тн	маш.час/тн.км	256104	3725	135600	1758
	-при расстоянии – 1 км	маш.час/тн.км	321453	2707	161377	1123
	-при расстоянии – 2 км	маш.час/тн.км	395114	2341	177674	948
	-при расстоянии – 3 км	маш.час/тн.км	435428	2177	186553	878
	-при расстоянии – 4 км	маш.час/тн.км	455519	2082	193751	833
	-при расстоянии – 5 км	маш.час/тн.км	581772	1862	200895	784
	-при расстоянии – 10 км	маш.час/тн.км	519639	1848	235346	684
	-при расстоянии – 20 км	маш.час/тн.км	565076	1808	247134	659
	-при расстоянии – 30 км	маш.час/тн.км	516310	1836	250202	651
	-при расстоянии – 40 км	маш.час/тн.км	662637	1767	261060	633
	-при расстоянии – 50 км	маш.час/тн.км	561747	1798	270782	619
	-при расстоянии – 100 км	маш.час/тн.км	558408	1787	273781	614
3	А/самосвал МАЗ 10 тн	маш.час/тн.км	89305	2041	76354	2021
	-при расстоянии – 1 км	маш.час/тн.км	131347	1751	96310	1376
	-при расстоянии – 2 км	маш.час/тн.км	156191	1602	107811	1198
	-при расстоянии – 4 км	маш.час/тн.км	175648	1527	109338	1151

-при расстоянии – 5 км	маш.час/тн.км	200770	1460	111539	1115
-при расстоянии – 10 км	маш.час/тн.км	214868	1432	133947	874
-при расстоянии – 15 км	маш.час/тн.км	258542	1379	139852	943
-при расстоянии – 20 км	маш.час/тн.км	272056	1360	140292	935
-при расстоянии – 30 км	маш.час/тн.км	302204	1343	144504	918
-при расстоянии – 40 км	маш.час/тн.км	330507	1322	152590	895
-при расстоянии – 50 км	маш.час/тн.км	329795	1319	155276	887
-при расстоянии – 100 км	маш.час/тн.км	327879	1312	158272	878

4.2. В соответствии с ШНК 4.01.16-09 применение указанных цен для Шахрисабз ТЙФУК на определение стоимости перевозки грузов автотранспортом носит рекомендательный характер, а также при взаиморасчетах за выполненные работы в обязательном порядке подлежит согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядчик.

4.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность представленных первичных исходных данных возлагается на руководителей Шахрисабз ТЙФУК.

С участием эксперта Ю. Мамадиева:

«SHAHARSOZLIK
Hujjatlari
EKSPERTIZASI» DUK
QASHQADARY VILOYATI FILIALI



КАШКАДАРЬНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ГУП
«ЭКСПЕРТИЗА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

180100, Qarshi shahri, I. Karimov kochasi, 60-uy, Tel/Faks 83752210665, 83752211090
E-mail kashdavekspertiza@mail.ru

Qarshi shahar

«TASDIQLAYMAN»
Filial direktori

25 февраля 2022 г.

Экспертное заключение № К- 13/1-22

По проверке калькуляции себестоимости цен (гравийно-песчаной смеси) ГПС,
выпускаемые Китабский ТИФУК.

1. Разработчик: Китабский ТИФУК.

2. Представленные материалы:

- 2.1. Письмо-казак № 35 от 14.02.2022 г. «О проведении экспертизы».
- 2.3. Расчет на разработку гравийно-песчанной смеси (ГПС).
- 2.4. Счет-фактура на приобретение материалов.


3. Результаты экспертного рассмотрения:

- 3.1. Расчет выполнен согласно «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» (со всеми дополнениями и изменениями), утвержденного Постановлением КМ Р.Узб от 05.02.1999г. №54 и других нормативных документов «Госкомархитектстроя» Республики Узбекистан.
- 3.2. Норма расхода сырья на приготовление 1тн а/бетонной смеси приняты согласно ШНК 4.02.27-05.

Стоимость затрат на сырье, материалы и запчасти принято согласно представленных
счёт-фактура.

4. Выводы:

Представленная калькуляция себестоимости на разработку ГПС в прямых затратах без
НДС, после корректировки исходных данных разработанные Китабский ТИФУК
рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения со следующими показателями:



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомендовано (сум)
1	Гравийно-песчанная смесь (ГПС)	м3	26726	23105

4.2. Произведенные расчеты калькуляции в текущих ценах, выполненные согласно ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» носит рекомендательный характер и применяется по согласованию заказчика и изготовителя.


4.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей Китабский ТИФУК.

Главный специалист:

Ведущий специалист:

Раджабов У.М.

Мамадиев Ю.М.



«SHAHARSOZLIK
HUYJATLARI
EKSPERTIZASI» DUK
QASHQADARY VILOYATI FILIALI



КАШКАДАРЬИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ГУП
«ЭКСПЕРТИЗА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

180100, Qarshi shahri, I. Karimov ko'chasi, 60-uy, Tel/Faks 83752210665, 83752211090
E-mail kashdavekspertiza@mail.ru

Qarshi shahar



27 апреля 2020 г

Экспертное заключение № К -10/1-20

По проверке калькуляции на асфальтобетонные смеси, железобетонные изделия, бетоны и инертных материалов, выпускаемых предприятиями Китоб ЙКТУК.

1. Разработчик: Китоб ЙКТУК.

2. Представленные материалы:

- 2.1. Письмо-заказ № 14 от 05.02.2020 г. «О проведении экспертизы».
- 2.2. Калькуляции на изготовление асфальтобетонные смеси, железобетонных изделий, бетонов и инертных материалов, выпускаемые предприятиями Китоб ЙКТУК.
- 2.3. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы.
- 2.4. Копия счет-фактура на материалы.

3. Результаты экспертного рассмотрения:

- 3.1. Расчет выполнен согласно «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» (со всеми дополнениями и изменениями), утвержденного Постановлением КМ РУз от 05.02.1999г №54 и других нормативных документов «Госкомархитектстроя» Республики Узбекистан.
- 3.2. Затраты на оплату труда приняты согласно бухгалтерским данным с учетом отчислений на единый социальный платеж.
- 3.3. Нормы расхода сырья на изготовление 1шт железобетонных изделий и 1м3 бетонов принята согласно стандарт Республика Узбекистана
- 3.4. Стоимость затрат на сырьё, материалы, запчасти и другие покупные комплектующие изделия принята согласно представленных счёт-фактур.
- 3.5. Затраты на топливно-энергетические ресурсы приняты согласно представленных счёт-фактур.

4. Выводы:

4.1. Представленная калькуляция себестоимости на изготовление 1 шт железобетонных изделий, 1м³ бетонов и инертных материалов по прямым затратам (без учета расходов периода и рентабельности) без НДС, после корректировки исходных данных разработанные Книтоб ИКТУК рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения со следующими показателями:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомендовано (сум)
----------	--------------	-------------	-------------------	------------------------

По карьеру (Киёмшайх) Книтоб ИКТУК

1	Г П С	м ³	65984	43568
2	Щебень	м ³	118803	77138
3	Песок	м ³	118803	77138

Приготовление 1м³ бетона на смесителе СБ-75

1	Бетон М – 150 (В-10)	М ³	394267	381069
2	Бетон М – 200 (В-15)	М ³	434959	418100
3	Бетон М – 250 (В-20)	М ³	472299	452152
4	Бетон М – 300 (В-25)	М ³	513126	489413
5	Бетон М – 400 (В-30)	М ³	550442	523440

Изготовление ж/б изделий

1	Ограждение I группы БДО -5 (1,35м ³)	шт	1054589	993190
2	Ограждение I группы БДО -3 (0,892м ³)	шт	688659	654599
3	Сигнальные столбики (0,041м ³)	шт	44846	43060
4	Километровые столбики (0,0587м ³)	шт	94954	92194
5	Ж/Бетонная труба ТДК 2,5X100 (0,99м ³)	шт	1327908	1252744
6	Ж/Бетонная труба ТДК 2,5X150 (1,85м ³)	шт	2527383	2405250
7	Тротуарная плитка 1х0,5х0,075 (0,0375м ³)	шт	46424	45312
8	Блок ограж. тротуаров ж/б ИОТ-300.30 (0,148м ³)	шт	169316	161098
9	Латок кюветный ж/бетонный ЛК-6.6 (0,55м ³)	шт	613458	564872

3
По АБЦ Гузар КИТОБ ЙКТУК

№	Наименование	Ед. изм.	Заиндлено (сум)	Рекомендовано (сум)
1	Мелкозернистая, горячая, щебеночная, плотная асфальтобетонная смесь, тип Б марки I (битум Жаркургон)	тн	429091	374844
2	Крупнозернистая, горячая, щебеночная, пористая асфальтобетонная смесь марки I (битум Жаркургон)	тн	357859	298622
3	Крупнозернистая, горячая, щебеночная, высокопористая асфальтобетонная смесь марки I (битум Жаркургон)	тн	330497	284409
4	Мелкозернистая, горячая, щебеночная, плотная асфальтобетонная смесь, тип Б марки I (битум Туркменбашни)	тн	469440	416372
5	Крупнозернистая, горячая, щебеночная, пористая асфальтобетонная смесь марки I (битум Туркменбашни)	тн	385806	327262
6	Крупнозернистая, горячая, щебеночная, высокопористая асфальтобетонная смесь марки I (битум Туркменбашни)	тн	365182	309469

4.2. Произведенный расчет калькуляции договорных отпускных цен на изготовление вышеуказанных матрицлов согласно ПППК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» носит рекомендательный характер и применяется по согласованию заказчика и изготовителя.

4.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей КИТОБ ЙКТУК

Экономист:

Зайдуллаев Ж.И.