



Тошкент вилояти

Тошкент вилояти Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 06-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64159

Ob'ekt nomi: «Каркадарё вилояти Дехқонobod туманига қарашли Бозортепа МФЙ Бозортепа кишлоғида жойлашган 6 давлат МТТ ни Хожатхона биносини жорий тамирлаш»»

Buyurtmachi - Қашқадарё вилояти Дехқонobod тумани мактабгача таълими бўлими

Bosh loyihachi - МЧЖ «ОПТИМАЛ АРХИТЕКТ ГРУП»

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-001431

30-12-2021й

Moliyalashtirish manbai - Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 61185

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Loyiha uchun bo'shanligi xarajatlarini hisoblash uchun loyiha topshirishi byurotmachi Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani maktabgacha ta'limi bo'limi tomonidan tasdiqlangan va loyiha tashkiloti «Optimal Architect Group» MCHJ tomonidan 2022 yilda ke'linilgan.

2. Ekspertiza uchun etilgan materiallar

- 2.1. Loyiha va ijkro sxemasi buyicha nusxasini dalolatnoma, Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani maktabgacha ta'limi bo'limi tomonidan tasdiqlangan va loyiha tashkiloti «Optimal Architect Group» MCHJ tomonidan 2022 yilda ke'linilgan.
- 2.2. Takdim etilgan смета хужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва бюртмачи харажатларисиз 48 329,699 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар руьихати ва зарурий манбалар руьихати.

3. Loyiha uychimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Takdim etilgan смета хужжатлари ва tasdiqlangan nusxasini dalolatnomaда куйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - бетон фундамент куйиш;
 - гиштли девор кутарыш ишлари;
 - ашик ромларини урнатиш;

- 6.1. Объект учун жорий жарыяларда тахмин хужжатлар киймати хисоблаш кўра «Каркадаре вилоти Дехконобод туманига карашли Бозортепа МФЙ Бозортепа кийматида жойлашган 6 давлат МТТ ни Хожатхона биносини жорий тамирлаш», экспертиза

7. Хулосалар.

- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи хужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.
- 5.4. Хужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган. билан биргаликда аниқлаштириши керак.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш наххи буюртмачи ва пудратчи Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 20,95% миқдорида қабул қилинди.
- 5.2. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш наххи буюртмачи ва пудратчи Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 20,95% миқдорида қабул қилинди.
- 5.1. Тақдим этилган хужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартриш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета хужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 48 329,699 минг сўм жорий жарыяларда тақдим қилинган киймати 2 261,399 минг сўмга қамайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 46 068,3 минг сўмни ташкил этди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш наххи буюртмачи ва пудратчи Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 20,95% миқдорида қабул қилинди.
- 5.4. Хужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган. билан биргаликда аниқлаштириши керак.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи хужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

6. Экспертиза натижалари.

- Лойиха учун бошланғич харажатларни хисоблаш учун топширифи, объектдаги нуқсонли далолатнома буюртмачи Каркадаре вилоти Дехконобод тумани мактабга таълими бўлими томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

5. Лойиҳани келишилганлиги то'g'risida hujjatlar.

4. Лойиҳаланаётган объектнинг муhandislik ta'minoti:

- 3.2. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий жарыяларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий жарыяларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон хўкumatининг айрим қарорларига ўзгартришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий жарыяларда аниқлаш қондалари".
- Хисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, махсулотлар ва асбоб-ускуналар киймати хар чоракда ишлаб чиқилган жорий жарыялар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги жарыялар, заводларнинг улгуржи ва сотиш жарыяларига мувофиқ белгиланади.
- -том қисмини профнастил листдан урнатиш ишлари;
- -ички ва ташқи деворларни штукатурка ва буюк ишлари;
- -сантехника ўскуналарини урнатиш;
- -бетонли пол қуйиш ва плитка ётқизиш ишлари ва бошқалар.

Bosh mutaxassis: ABДУВАЛИYEVA NARGIZA ANARBAYEUNA

- натижаларини ҳисобга олган ҳолда ККС билан ва бюртмачи харажатларисиз 46 068,3 минг сўм миқдорда харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нарҳларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий хужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда бюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

ТАШКЕНТ - 2022

АБДУРАХМАНОВ.Ш.И

Чопиёв.З.Б




ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК

ДИРЕКТОР

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОПЛАНИЗАЦИИ №6 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
КАШКАДАРЬНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕКХАНАБАДСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ МСГ
ВОЗОРПЕНА В СЕЛЕ "ВОЗОРПЕНА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

OPTIMAL
ARCHITECT GROUP



РАЗРАБОТЧИК ООО "OPTIMAL ARCHITECT GROUP"
ЛИЦЕНЗИЯ ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РАБОТЫ № АЛ-001431
РАЗРАБОТАНО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом заказа № _____ от _____ 2022 г. на составление сметной документации, проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №-6
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАШКАДАРЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕХКАНАБАДСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ МСТ ВОЗОРТЕПА В
СЕЛЕ "ВОЗОРТЕПА"**

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют

485,64

чел/час.

Расчет заработной платы принят по КATALOGу текущих цен... за 2 квартал 2022 года - 27
755,77 сум/час без учета начисление на социальное страхование по г.Ташкенту

Цены на строительные материалы и материальные ресурсы приняты по каталогу текущих
цен за 2 квартал 2022 года., утвержденного Гос.комитета Р.Уз.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам по
прототипным ценам ЦЭРНИКС на 01.01.2020г

Прочие затраты Подрядчика (Пп) определены в пределах 20,95% от суммы прямых затрат

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532
«Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет
государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в
строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен
из-за короткого срока строительства.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №-6
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАШКАДАРЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕХКАНАБАДСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ МСТ ВОЗОРТЕПА В СЕЛЕ
"ВОЗОРТЕПА"**

определилась в сумме 46068,300 тыс.сум

(Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч шесть сот шестьдесят тысяч
двадцать восемь рублей три копейки) сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №6
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАШКАДАРЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕХКАНАБАДСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ МСТ ВОЗОРТЕПА В СЕЛЕ
"ВОЗОРТЕПА"**

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	9974,349
	Отчисление на социальное страхование	1196,922
2	Эксплуатация машин и механизмов	299,585
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг (5%)	21649,765
	Транспортные расходы на перевозку	0,000
4	Оборудование с учетом транспортных услуг (2%)	0,000
Итого:		33120,621
5	Прочие затраты подрядчика (20,95%)	6938,770
6	Затраты на страхование объекта (0,4%)	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без учета НДС		40059,391
Итого стоимость в договорных текущих ценах с учетом НДС		46068,300
7	Прочие затраты и расходы Заказчика (0 %)	0,000
Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС и с учетом прочих затрат Заказчика:		46068,300

АБДУРАХМАНОВ Ш.И

ЧОРИЕВ З.Б



СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ № 6 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАШКАДАРЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕХКАНАБАДСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ МСТ ВОЗОРТЕПА В СЕЛЕ "ВОЗОРТЕПА"

Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчиком и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

1. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{\text{зп}} = \text{Трзб} \times C_{\text{ч}} \times K_{\text{сс}},$$

где:

Трзб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{\text{ч}}$ – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя

из уровня среднеэкономической заработной платы строительных строителей;

$K_{\text{сс}}$ – коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_{\text{ч}} = \text{Зм} : \Phi,$$

Расчет заработной платы принят по Каталогу текущих цен... за 2 квартал 2022 года - 27 755,77 сум/час без учета начисления на социальное страхование по г. Ташкенту

Трудозатраты по ресурсной смете – Трзб = 485,6420 чел.-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$C_{\text{зп}} = 485,6420 \times 20538,48 : 1000 = 9974,349 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$9974,349 \times 12 : 100 = 1196,922 \text{ тыс. сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное

$$\text{страхование составила} - 9974,349 + 1196,923 = 11171,272 \text{ тыс. сум}$$

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машинно-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектурной ценны машинно-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{\text{эм}} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр},$$

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	9974,349	30,12
	Отчисление на социальное страхование	1196,922	3,61
2	Эксплуатация машин и механизмов	299,585	0,90

I – IV. Структура прямых затрат

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений составляет:

тыс.сум (расчет № 3).

IV. Затраты на приобретение оборудования

Общая стоимость кабельно-проводниковой продукции с учетом транспортных услуг составляет:

0,000 тыс.сум (расчет № 2).

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет:

21649,765 тыс.сум (расчет № 2).

Ц_{ср} – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

где:

С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп} – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: С_{мп} = N × Ц_{ср},

где:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики Узбекистан, по формуле:

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - С_{эм} = 299,585 тыс.сум (расчет № 1).

ЭМ = маш/час (расчет № 1).

Количество маш/часов по ресурсной смете:

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Ц_{пр} – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

где:

3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	21649,765	65,37
4	Транспортные расходы на перевозку		0,00
Итого:		33120,621	100,0

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах 20,95% от суммы прямых затрат.

$$\text{Пп} - 33120,621 \times 20,95 : 100 = 6938,770 \text{ тыс.сум}$$

$$\text{Итого: } 33120,621 + 6938,770 = 40059,391 \text{ тыс.сум}$$

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80

$$\text{Ср} - 40059,391 \times 0 \times 0 = 0,000 \text{ тыс.сум}$$

Всего стоимость в текущих ценах без учета НДС:

$$\text{Итого: } 40059,391 + 0,000 = 40059,391 \text{ тыс.сум}$$

Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС:

$$\text{II} = 40059,391 \times 1,15 = 46068,300 \text{ тыс.сум}$$

ПРОВЕРИЛ

СОСТАВИЛ



ЧОПИБ 3.Б

АБДУРАХМАНОВ Ш.И

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №6 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕХКАНАБАДСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ МСГ
ВОЗОРТЕПА В СЕЛЕ "ВОЗОРТЕПА"**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	485,641776	20538,48	9974343,90
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	21,708688		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.Ч	485,642		9974343,90

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОПОПРАВЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,027120	121002,00	3281,57
2	АЛФАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	1,334000	1200,00	1600,80
3	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	3,981562	1803,00	7178,76
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,531272	1095,00	1676,74
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,250430	1586,00	1983,18
6	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,146040	128088,00	146793,97
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,036650	187923,00	6887,38
8	КОТУЛЫ ВИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,740000	3164,00	2341,36
9	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,019800	11102,00	219,82
10	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,203220	18892,00	3839,23
11	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,029150	1531,00	44,63
12	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,332640	1531,00	5102,27
13	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДВУСТОЯННОГО ТОКА	МАШ.-Ч	2,241603	8901,00	19952,51
14	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,067840	91121,00	6181,65
15	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,845606	91121,00	77052,46
16	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,093600	71069,00	6652,06
17	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,120000	1718,00	8796,16
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			299584,56

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20	М3	1,632000	330435,00	539269,92
2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20	М3	0,448800	367826,00	165080,31
3	ВОДА	М3	4,100826	1000,00	4100,83
4	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЫЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	2,273440	1100000,00	2500784,00
5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,892950	320000,00	605744,00
6	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,006972	320000,00	2231,04
7	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,129000	320000,00	41280,00
8	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,144000	320000,00	46080,00
9	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	2,024000	2500,00	5060,00

1	2	3	4	5	6
10	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИТАЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	0,124000	320000,00	39680,00
11	ФУТОМАССА	Т	0,003840	7500000,00	28800,00
12	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	153,600000	300,00	46080,00
13	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	12,800000	1500,00	19200,00
14	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КТ	60,000000	800,00	48000,00
15	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КТ	КТ	0,063600	5500,00	349,80
16	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000242	16500000,00	3993,00
17	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,000870	11000000,00	9572,20
18	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004149	8600000,00	35680,56
19	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,200000	3100,00	3720,00
20	ДЮБЕЛИ С КАПИРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,000081	31000000,00	2514,10
21	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСНЕНАЯ ХЛОПНАЯ МАРКА А	КТ	0,000409	4500,00	1,84
22	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСНЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,000277	6000000,00	166,32
23	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	5,508000	35652,00	196371,22
24	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУНИА, СУРКИ ЖЕЛЕЗНЫЕ	Т	0,000092	36000000,00	3312,00
25	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,019530	9500000,00	185535,00
26	КРАСКА "SAND-TEX"	КТ	36,360000	7500,00	272700,00
27	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000052	8650000,00	447,21
28	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000010	9850000,00	97,52
29	ЗАМАЗКА СУРЬКОВАЯ	КТ	0,400000	3210,00	1284,00
30	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000046	9800000,00	450,80
31	КЛЕЙ 88-СА	КТ	0,030400	4800,00	1459,20
32	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,015810	1200000,00	18972,00
33	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КТ	Т	0,009350	8600000,00	80408,28
34	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ	Т	0,038701	8600000,00	332828,60
35	6,3-6,5 ММ	Т	0,004784	6860000,00	32816,17
36	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,002000	7800000,00	1560,00
37	ШВЕЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,000327	12000000,00	3920,40
38	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,004052	20000000,00	81031,40
39	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,154000	4500,00	693,00
40	КАБОЛКА	Т	0,000140	16000000,00	2240,00
41	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КТ	0,033100	8500,00	281,35
42	БАЛКИ ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЕФНЫЙ	ШТ	1,500000	9000,00	13500,00
43	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,002758	14230000,00	39247,76
44	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,021730	3800000,00	82574,00
45	КАНАТЫ ПЕНЫКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000017	11000000,00	181,50
46	ОПИСКИ ДРЕБЕСНЫЕ	М3	0,174840	22000,00	3846,48
47	ПОЛОЖА	М2	2,707740	1500,00	4061,61
48	ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,460400	24500,00	35779,80
49	ОЧЕС ЛЫНЯНОЙ	КТ	0,046000	16500,00	759,00
50	ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,000143	3400000,00	486,20
51	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,036336	3400000,00	123542,40
52	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,258321	3400000,00	878291,40
53	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,085236	3400000,00	289802,40
54	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,030933	3400000,00	105172,20

1	2	3	4	5	6
55	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,007791	3400000,00	26489,40
56	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,188493	3400000,00	640876,20
57	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,009240	3400000,00	31416,00
58	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,158854	3400000,00	540103,60
59	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,053570	3400000,00	182138,00
60	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D120/D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	6,293300	26000,00	163618,00
61	АТМ ДЛЯ ВОДЫ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ D 50X3,0 ММ SDR 17 PN 8	М	2,838000	27350,00	77619,30
62	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	КТ	15,240000	15500,00	236220,00
63	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,001046	340000,00	355,66
64	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,000148	3500000,00	5194,00
65	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,011610	10782609,00	125186,09
66	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	5,565000	28000,00	155820,00
67	АРМАТУРА	Т	0,112602	10782609,00	1214143,34
68	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	6,640000	66000,00	4382400,00
69	БЕТОПШ	КТ	0,144100	2000,00	288,20
70	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	9,600000	55000,00	528000,00
71	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛ	2,000000	380000,00	760000,00
72	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,013000	9800000,00	127400,00
73	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	2,000000	185000,00	370000,00
74	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,527500	365000,00	557537,50
75	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,207900	415000,00	86278,50
76	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	0,275400	22000,00	6058,80
77	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	3,883520	45000,00	174758,40
78	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,046200	4200,00	194,04
79	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	М	6,060000	8500,00	51510,00
80	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,000677	21000000,00	14214,61
81	ТВОЗД/И ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,000111	18600000,00	2070,18
82	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,009550	31000,00	296,05
83	ОТДЕЛЫВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И ПРОФИЛИ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001210	12000000,00	14520,00
84	ЦИПТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	8,706130	72000,00	626841,36
85	КАРНИЗЫ	М	0,042570	1,00	0,04
86	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА	М	0,033000	1000,00	33,00
87	НАКОНЕЧНИКИ	КТ	0,052600	15000,00	789,00
88	ШВРВУЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000160	35000000,00	5600,00
89	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ ² , ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,001760	54800,00	96,45
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ					
СУМ					
18049106,52					
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАВНАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,008000	10782609,00	86260,87
2	АЛЮМИНЕР D-20MM	ШТ	2,000000	1700,00	3400,00
3	ОТВОД ПИР D-20MM	ШТ	4,000000	539,00	2156,00

1	2	3	4	5	6
4	БЕТИЛЬ ППР Д-15ММ	ШТ	2,000000	19870,00	39740,00
5	ПЛАНТ СМЕСИТЕЛЬЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	2,000000	6000,00	12000,00
6	ОТВОД П/Э Д-50ММ	ШТ	2,000000	3100,00	6200,00
7	СИФОН	К-Т	2,000000	8000,00	16000,00
8	КОРБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	ШТ	6,000000	1000,00	6000,00
9	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛУМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПТВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2Х2,5ММ ²	М	20,000000	1097,39	21947,82
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ПОВОРОТНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ НА ТОК 6А, ТИП 0-4-Б-01-6/220	ШТ	6,000000	8500,00	51000,00
11	СВЕТИЛЬНИКИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПОЙ LED-12W	ШТ	6,000000	25652,00	153912,00
12	ФРАМУЖНЫЕ ВЛОКИ ИЗ АКФА	М2	0,720000	630000,00	453600,00
13	ПРОФИЛ ПН 67/27	М	38,000000	4000,00	152000,00
14	САМОРЕЗЫ	ШТ	30,000000	100,00	3000,00
15	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,036540	10782609,00	393996,53
16	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,007400	10782609,00	79791,31
17	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,110100	10782609,00	1187165,25
18	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,028000	10782609,00	301913,05
ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					СУМ
					2970082,83
СОСТАВИЛ					
АБДУРАХМАНОВ Ш.И.					
ПРОВЕРИЛ					
ЧОПИБ З.Б.					

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №-6
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАШКАДАРЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЕКХАНАБАДСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ МСГ
"ВОЗОРТЕПА В СЕЛЕ "ВОЗОРТЕПА"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(показатель ресурсная смета)

№

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

1	2	3	4	5	6
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на ед.	по проектным данным
				Количество	

1	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕАХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	63,14	0,4100
2	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	14,16	0,1600
3	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	2,0048	0,1600
3.1			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,04	0,4864	
3.2			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОПАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,04	0,4864	
3.4			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,18	1,9488	
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ							
4	E1101-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	МЗ		1,4340		
РУС 05.01.21 N 9							
4.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	10,3606		
4.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,4	3,4416		
4.3		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОПАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,46	0,65964		
4.4		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	1,3336		
4.5		ВОДА	МЗ	0,15	0,2151		
4.6		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	1,8355		
ЛОП. 3							
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	10,3606		
5.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,4	3,4416		
5.3		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	16,78	0,515146		
5.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,019955		
5.5		ВОДА	МЗ	0,283	0,008688		
5.6		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,000553		
5.7		КАТАНКА ГОРЯЧАКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,00086		
5.8		ПОТОЖА	М2	88,2	2,7077		
5.9		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И	МЗ	0,22	0,006754		
5.10		ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	1,3754		
6	E0601-024-01	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100МЗ		0,0084		
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	358,02	3,0074		
6.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,87	0,192108		
6.3		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	18,21	0,152964		
6.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,27	0,019068		
6.5		ВОДА	МЗ	0,077	0,000647		
6.6		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,07	0,000588		
6.7		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И	МЗ	0,86	0,007224		
6.8		ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	40	0,336		
7	E0601-024-01	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100МЗ		0,0897		
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	358,02	32,1144		
7.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,87	2,0514		
7.3		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	18,21	1,6334		
7.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,27	0,203619		
7.5		ВОДА	МЗ	0,077	0,006907		
7.6		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,07	0,006279		
7.7		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И	МЗ	0,86	0,077142		
7.8		ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	40	3,588		
8	E0601-034-09	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100МЗ		0,0036		
8.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1593	5,7348		
8.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	66,99	0,241164		
8.3		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	77,95	0,28062		
8.4		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	191,59	0,689724		
8.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,74	0,006264		
8.6		ВОДА	МЗ	0,231	0,000832		

1	2	3	4	5	6
8.7	30407	30652	Т	0,000229	ТВОЗИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
8.8	30652	30652	Т	0,000277	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИМАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1
8.9	32524	32524	Т	0,077	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ
8.10	35310	35310	Т	0,25	ЭЛЕКТРОУЛЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342
8.11	36025	36025	МЗ	0,23	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III
8.12	36032	36032	МЗ	1,4	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА
8.13	36061	36061	МЗ	2,51	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА
8.14	51619	51619	М2	183	ШИТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
9	СЧЕНА-1	ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0080	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ
10	СЧЕНА-2	ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0280	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ
11	Е0601-041-01	ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100МЗ	0,0147	УСТРОЙСТВО ПЕРЕРЫТИЙ БЕЗВАЛЮЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ
ЛОП. II					
ГОСАРХИТЕКТУР. № 429 ОТ 15.12.17 Т.					
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	951,08	13,9809
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,17	0,458199
11.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	47,96	0,705012
11.4	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРПОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,02058
11.5	9219	ВОДА	МЗ	0,257	0,003778
11.6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III	МЗ	6,22	0,091434
11.7	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,99	0,014553
11.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III	МЗ	0,53	0,007971
11.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,61	0,038367
11.10	44011	АРМАТУРА	Т	7,66	0,112602
11.11	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	86,1	1,2657
12	СЧЕНА-3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1101	
13	Е1202-002-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЪЕМОЗАПОЛНЯЮЩАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,3700	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	11,063
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,518
13.3	913	КОТЛЫ ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,74
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРПОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0925
14	Е1202-001-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЦЕМЕНТНАЯ С	100М2	0,0400	
МИНУСТРОЙ РВЗ 05.01.21 N 3					
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,2	1,528
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55	0,062
14.3	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРПОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,016
14.4	9219	ВОДА	МЗ	0,225	0,009
14.5	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАЮЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА-25	МЗ	3,1	0,124
14.6	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИННОЕ	Т	0,05	0,002
РАЗДЕЛ 3. СТЕН					
15	Е0802-001-01	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	4,1200	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,4	22,248
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	1,648
15.3	9219	ВОДА	МЗ	0,44	1,8128
15.4	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,394	1,6233
15.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАЮЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,24	0,9888
16	Е0802-007-01	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0130	
МОНУСТРОЙ РВЗ N 886(ПР)					
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	0,82849
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,00702
16.3	2499	АВТОМОБИЛИ ВОРПОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,00403
16.4	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,013
17	Е0601-034-09	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100МЗ	0,0081	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1593	12,9033
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	66,99	0,542619
17.3	403	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	77,95	0,631395
17.4	2016	УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	191,59	1,5519
17.5	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРПОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,74	0,014094
17.6	9219	ВОДА	МЗ	0,231	0,001871
17.7	30407	ТВОЗИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0635	0,000514
17.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,002025
17.9	35310	ЭЛЕКТРОУЛЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342	Т	0,23	0,001863
17.10	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III	МЗ	8,6	0,06966
17.11	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,4	0,01134

1	2	3	4	5	6
17.12	36061	БОЛЕЕ, III СОРТА	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И	М3	2,51
17.13	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2	1,4823
18	СЧЕНА-4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0074	
19	СЧЕНА-5	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0365	
20	Е1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРЯСЫ	М3	0,0770	
20.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	1,7325
20.2	3	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,02772
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,02772
20.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000438	0,000955
20.5	36028	БРЯСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,003	0,07161
20.6	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,93	0,07161
20.7	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,00077
20.8	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,000232
21	Е1001-002-01	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,2271	
21.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	5,4708
21.2	3	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,084027
21.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,04962
21.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,001635
21.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАСЛОЙ 1,8 КТ	Т	0,00863	0,00863
21.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,000955
21.7	36024	БРЯСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,036336
21.8	36028	БРЯСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,013626
21.9	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	0,188493
21.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,000445
22	Е1001-087-01	ОТДЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУСРЛАТОВ	10М3	0,0227	
22.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,5	0,193035
22.2	3	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,003861
22.3	9219	БОЛА	М3	0,23	0,005223
22.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУАЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,00122
22.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,000386
23	Е58-012-03	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРЯСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ АСБЕСТОПЕЛЕННЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,1100	
23.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,8	2,068
23.2	3	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,0319
23.3	1522	ПОДРЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,0209
23.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,011
23.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,00066
23.6	36025	БРЯСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,54	0,0594
23.7	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,48	0,0528
24	Е0904-002-01	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2	0,1100	
24.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,5	3,905
24.2	3	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,93	0,3223
24.3	521	ДРЕВН. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	0,2651
24.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,21	0,0231
24.5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРочНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРочНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,18	0,0198
24.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,0352
24.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0022	0,000242
24.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРичНЕВАЯ	Т	0,00047	0,000052
24.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00009	0,00001
24.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00004	0,00001
24.11	33816	ШВЕЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00297	0,000327
24.12	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,4	0,154
24.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342	Т	0,00061	0,000067
24.14	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00015	0,000017
24.15	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРЯСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,0013	0,000143
24.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,42	0,0462
24.17	50756	ОТДЕЛЫНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,011	0,00121
24.18	96384	КАНАТ ЛЬВОННОЙ СВЯЗКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИЯ 6х19(1+6+12)+1 О.С. ОДИНКОВАНЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВАНОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,016	0,00176
25	СЧЕНА-6	САМОРЕЗЫ	ШТ	30,0000	
26	Е1001-088-01	ОТДЕЗАЩИТА ОБРЕШТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,0110	
26.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,61	0,34771
26.2	3	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,79	0,00869
26.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,56	0,00616
26.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУАЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,00253
26.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,00066

1	2	3	4	5	6
27	E1201-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЮЗОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,1000	
27.1	ПУЗ 05.01.21 N 3				
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	3,141
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,025
27.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,05	0,005
27.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,009
27.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	МАШ-Ч	0,0038	0,00038
27.6	32507	ПОКРОВИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,0169
27.7	58052	ПОЛИСТИРЕНОВАЯ ЛЕНТА	М	0,33	0,033
28	E1201-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЮЗОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,1290	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	4,0519
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,03225
28.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,05	0,00645
28.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,01161
28.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	МАШ-Ч	0,0038	0,00049
28.6	32507	ПОКРОВИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,021801
28.7	51652	КАРНИЗЫ	М	0,33	0,04257
29	E1501-091-01	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ЛЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,0640	
29	ДОП. 9	КАРКАСА			
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	13,0624
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,07	0,06848
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	0,7552
29.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,61	0,03904
29.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	5,12
29.6	29160	ВИНТЫ САМОАРЕЗАЮЩИЕ	МАШ-Ч	2400	153,6
29.7	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	12,8
30	СИЕНА-7	ПРОФИЛЬ ПН 67/27	М	38,0000	
31	E0802-002-03	КЛАДКА ПЕРЕКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ	100M2	0,1290	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	170,17	21,9519
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,22	0,5448
31.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,01419
31.4	9219	ВОДА	МАШ-Ч	0,3	0,0387
31.5	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	5,04	0,65016
31.6	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,09	0,01161
31.7	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,3	0,2967
32	E0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕКОРЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	2,3	2,2000
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	9,746
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,44	0,968
32.3	9219	ВОДА	МАШ-Ч	0,26	0,572
32.4	16070	КАМНИ ЛЕКОРЕТОННЫЕ	М3	0,92	2,024
32.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	0,242
33	E1101-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100M2	0,0540	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,7	0,4158
33.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	0,05022
33.3	9219	ВОДА	МАШ-Ч	0,22	0,01188
33.4	45055	ГРАВий ДЛя СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	0,2754
34	E1101-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,4400	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	0,792
34.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	0,2112
34.3	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	0,4488
34.4	9219	ВОДА	М3	0,35	0,154
35	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,0540	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	2,1335
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	0,06858
35.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	0,48978

1	2	3	4	5	6
35.4	9219	45034	ВОДА	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДЮЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3
35.5					3.5
36	E1101-01-02	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЫЖКИ	100M2	0,0540	0,11016
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	0,027
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,01134
36.3	404	ВЫБОРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	0,12528
36.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДЮЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,51	0,02734
37	E1101-02-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,0540	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	6,4681
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	0,15876
37.3	112	АВТОПОПРУЖИНИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,01944
37.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,1242
37.5	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,01512
37.6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	3,85	0,2079
37.7	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛЯЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ	М3	102	5,508
37.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М2	3,06	0,16524
37.9	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДЮЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,0702
38	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ	100M2	0,0072	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	0,750816
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	0,096048
38.3	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,014328
39	СЕНА-8	ФРАМУЖНЫЕ БЛОКИ ИЗ АКФА	М2	0,7200	
40	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ	100M2	0,0664	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	0,750816
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	0,096048
40.3	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,014328
40.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДНОЦВЕТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,00413	0,000274
40.6	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	6,64
41	E1502-016-03	ОШТУКАТУРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,4050	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	34,7652
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	2,5474
41.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6	М3	1,87	0,75735
42	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100M2	0,0300	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	6,1218
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	0,0618
42.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,003
42.4	12147	РАСТВОР ОДНОЦВЕТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,129
43	E1504-005-03	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛТАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,3100	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	13,299
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,0527
43.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0062
43.4	2499	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0465
43.5	31034	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ.-Ч	0,063	0,01953
43.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,01581
43.7	35538	ШУКРА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,84	0,2604
43.8	44059	БЕТОШ	М2	0,31	0,0961
44	E1501-090-01	ОБЛИЗОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАМОЛЧЕННЫЕ ШВОБ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИПЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,0960	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201,14	19,3094
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,0336
44.3	112	АВТОПОПРУЖИНИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00768
44.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,02592
44.5	9219	ВОДА	М3	0,465	0,04464
44.6	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДНОЦВЕТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,5	0,144
44.7	29124	ФУТОМАССА	М3	0,04	0,00384
44.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,0096
44.9	44059	БЕТОШ	КТ	0,5	0,048
44.10	44356	ПЛИТКИ РАДОВЫЕ	М2	100	9,6
45	E1507-017-04	ОБЛИЗОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,0530	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	8,2309
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,03657

1	2	3	4	5	6
45.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3.21	0.17013
45.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.55	0.02915
45.5	2509	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЛТОВЫЕ ГРЯЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.69	0.03657
45.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1.2	0.0636
45.7	30407	ГРЯЗИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.001	0.000053
45.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0.41	0.02173
45.9	40955	ВОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0.0028	0.000148
45.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИПОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	5.565
45.11	45401	ГВОЗДИ ОТЛЕЖОЧНЫЕ	Т	0.0021	0.000111
46	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		0.5000
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70.88	35.44
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2.78	1.39
46.3	9219	ВОДА	М3	0.35	0.175
46.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1.89	0.945
47	E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М		0.2800
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	8.96
47.2	9219	ВОДА	ЧЕЛ.-Ч	0.052	0.01456
47.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.67	0.1876
48	E1504-034-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100М2		0.5300
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54.01	28.6253
48.2	9219	ВОДА	М3	0.44	0.2332
48.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	53
48.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60.6	32.118
48.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2.5	1.325
48.6	35538	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	1.06
48.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25.4	13.462
49	E1504-034-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100М2		0.0700
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54.01	3.7807
49.2	9219	ВОДА	М3	0.44	0.0308
49.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	7
49.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60.6	4.242
49.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2.5	0.175
49.6	35538	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	0.14
49.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25.4	1.778
50	E1101-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3		1.6000
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2.4	3.84
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.55	0.88
50.3	9219	ВОДА	М3	0.15	0.24
50.4	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1.28	2.048
51	E0601-001-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДЛОТКИ	100М3		0.0160
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	2.88
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18.13	0.29008
51.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛИВНИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0.768
51.4	2509	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЛТОВЫЕ ГРЯЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.13	0.00208
51.5	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	1.632
51.6	9219	ВОДА	М3	0.2	0.0032
52	E2201-021-03	УКЛАДКА ГРЯЗЬПОДЪЕЗДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ		0.0060
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194	1.164
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30.8	0.1848
52.3	2499	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЛТОВЫЕ ГРЯЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.52	0.00312
52.4	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	М	1010	6.06
53	E0803-593-06	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ		0.0600
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88.3	5.298
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45.1	2.706
53.3	2510	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЛТОВЫЕ ГРЯЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1.36	0.0816
54	E0803-591-03	СВЕТИЛЬНИКИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПОЙ LED-12W	100ШТ		0.0600
55	E0803-591-03	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕЙСЕРНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОЛИТЕРМЕТРИЧЕСКИЕ И ТЕРМЕТРИЧЕСКИЕ	100ШТ		0.0600
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76	4.56
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.2	0.012
55.3	2510	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЛТОВЫЕ ГРЯЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.006
56	СЦЕНА-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛНОСННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ПОВОРОТНЫЙ	ШТ		6.0000
57	E0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ	100М		0.2000
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	7.4
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5.27	1.054
57.3	2510	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЛТОВЫЕ ГРЯЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.006
58	СЦЕНА-10	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПВБ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2Х2,5ММ2	М		20.0000
59	СЦЕНА-11	КОРБОКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	ШТ		6.0000

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 13. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ					
60	E1701-001-13	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10КОМП.Л.	0,2000	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,54	3,308
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,32	0,064
60.3	321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,04
60.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,026
60.5	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,038
60.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
60.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУНΙΑ, СУРЬК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0002	0,00004
60.8	31611	ЗАМАЗКА СУРЬКОВАЯ	Т	0,0002	0,00004
60.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КТ	2	0,4
60.10	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГOTOBOK МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0001	0,00002
60.11	34247	КАБЛОКА	Т	0,0007	0,00014
60.12	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КТ	0,1	0,02
60.13	44497	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМП.Л	10	2
60.14	65851	ШРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00014
61	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000	1,4
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	1,4
61.2	321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,02
61.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4
61.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУНΙΑ, СУРЬК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000052
61.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000026
61.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КТ	0,13	0,026
61.7	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	2
61.8	65851	ШРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00002
62	СЧЕНА-11	СИФОН	К-Т	2,0000	
63	СЧЕНА-12	ОТВОД П/Э Д-50ММ	ШТ	2,0000	
64	E1604-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,0300	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	141,52	4,2456
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,8	0,414
64.3	116	АЛРЕАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	0,4002
64.4	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,0102
64.5	9219	ВОДА	М3	2,94	0,0882
64.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3х58,5 ММ	Т	0,00072	0,000022
64.7	30649	ИЗБЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛАШЕНАЯ ХЛОПЧАТАЯ МАРКА А	КТ	0,00099	0,000297
64.8	31692	КЛЕЙ 88-СА	КТ	0,43	0,0129
64.9	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КТ	0,52	0,0156
64.10	38268	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 50Х3,0 ММ SDR 17 PN 8 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	94,6	2,838
64.11	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,085	0,00255
64.12	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КТ	0,47	0,0141
65	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,0700	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	13,3168
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,64	0,9548
65.3	116	АЛРЕАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	0,9338
65.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0021
65.5	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0154
65.6	9219	ВОДА	М3	0,47	0,0329
65.7	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3х58,5 ММ	Т	0,00085	0,00006
65.8	30649	ИЗБЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛАШЕНАЯ ХЛОПЧАТАЯ МАРКА А	КТ	0,00016	0,000112
65.9	31692	КЛЕЙ 88-СА	КТ	0,25	0,0175
65.10	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КТ	0,25	0,0175
65.11	38015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D120 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	89,9	6,293
65.12	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,007
65.13	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КТ	0,55	0,0385
66	СЧЕНА-12	ШЛАНГ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	2,0000	
67	СЧЕНА-13	ВЕНТИЛЬ ПИР Д-15ММ	ШТ	2,0000	
68	СЧЕНА-14	ОТВОД ПИР Д-20ММ	ШТ	4,0000	
69	СЧЕНА-15	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ	2,0000	
ИТОГО ПО ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМОСТИ:					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	485,6418	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,7087	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	112	АВТОПОПРАВЩИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02712	
4	116	АЛРЕАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	1,334	
5	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	3,9816	
6	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,5313	
7	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,2504	
8	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.)	МАШ.-Ч	1,146	
9	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03665	
10	913	КОЛЫ ВИТАМЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,74	
11	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0198	
12	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02915	
13	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,02915	
14	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,3326	
15	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,2416	

1	2	3	4	5	6
16	2499	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,06784
17	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,845606
18	2510	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,0936
19	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		5,12
20	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		1,632
21	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		4,108
22	9219	БОЛА	М3		2,2734
23	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ		1,8929
24	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		0,006972
25	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3		0,129
26	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		0,144
27	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3		2,024
28	16070	КАНИН ЛЕГКОБЕТОННЫЙ	М3		0,124
29	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА- 25	М3		0,00384
30	29124	ФУТОМАССА	М3		153,6
31	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ		0,00384
32	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ		12,8
33	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "СРАЗУИТ" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	ШТ		60
34	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГOTOBOK МАССОЙ 1,8 КГ	КТ		0,0636
35	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ		0,000242
36	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т		0,00087
37	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,004149
38	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИСТИРЕНОВЫЕ	Т		1,2
39	30451	ДЮБЕЛИ С КАПИРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОИМАХ) 3Х38,5 ММ	10 ШТ		0,000081
40	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	КТ		0,000409
41	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	КТ		0,000277
42	30732	ПИЛИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛЯЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ	М2		5,508
43	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУНИА, СУРЬИЖ ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,000092
44	31054	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,01953
45	31088	КРАСКА "SAND-TEK"	Т		36,36
46	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КТ		0,000052
47	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,00001
48	31611	ЗАМАЗКА СУРЬКОВАЯ	Т		0,4
49	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КТ		0,00046
50	31692	КЛЕИ 88-СА	Т		0,0304
51	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	КТ		0,01581
52	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГOTOBOK МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,00935
53	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,038701
54	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,004784
55	33138	СТЕКЛО ЖИЛИЩНО-КАЛИЙНОЕ	Т		0,002758
56	33816	ШВЕДЛЕРЫ N 40 СТАЛИ МАРКИ СТО	Т		0,002
57	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУАЗАЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА В	Т		0,000327
58	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	Т		0,004052
59	34247	КАБОЛКА	М3		0,154
60	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	Т		0,00014
61	34402	ВАЛИК ПАРАЛЛОГРАМНЫЙ РЕБЕРНЫЙ	КТ		0,0331
62	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 3+2	ШТ		1,5
63	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	Т		0,002758
64	35504	КАНАТЫ ПЕНЫКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	М3		0,02173
65	35510	ОЛИКИ ДЕРЕВЕСНЫЕ	Т		0,000017
66	35516	ПОЖОА	М3		0,17484
67	35538	ШКАРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		2,7077
68	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	М2		1,4604
69	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		0,000143
70	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3		0,036336
71	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		0,258321
72	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3		0,085236
73	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3		0,030933
74	36053	ДЮБЕЛИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,007791
75	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЮБЕЛИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3		0,188493
76	36060	ДЮБЕЛИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3		0,00924
77	36061	ДЮБЕЛИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,158854
78	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЮБЕЛИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3		0,05357
79	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D12, СТЕНКА 1,9/	М		6,293
80	38268	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ D 50X3,0 ММ SDR 17 PN 8 АТМ D12 ВОДЫ	М		2,838
81	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	М		15,24
82	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫЩЕН, СОРТ ВЫСШИЙ	КТ		0,001046
83	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,000148
84	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т		0,01161
85	43960	ПАНЕЛИ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	Т		5,565
86	44011	АРМАТУРА	М2		0,112602
87	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2		6,64
88	44059	БЕТОШ	КТ		0,1441

1	2	3	4	5	6
89	44356	ПЛИТКИ ПЯДЬОВЫЕ	М2	2	9,6
90	44497	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛ		
91	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,013	2
92	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ		1,5275
93	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3		0,2079
94	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		0,2754
95	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		3,8835
96	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3		0,0462
97	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	М		6,06
98	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	КТ		0,000677
99	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т		0,000111
100	45401	ТВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,00955
101	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ		0,00121
102	50756	ОТДЕЛНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕМЕНТЫ И СООРУЖЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СЫВШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т		8,7061
103	51619	ШТИТЫ ИЗ ДУСЛОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		0,04257
104	51652	КАРНИЗЫ	М		0,033
105	58052	ПОЛИСТИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА	М		0,0526
106	64476	НАКОПЧИКИ	КТ		0,00016
107	65851	ШУВУЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00176
108	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М		
109	СЦЕНА-1	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т		0,008
110	СЦЕНА-15	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ		2
111	СЦЕНА-14	ОТВОД ПИР Д-20ММ	ШТ		4
112	СЦЕНА-13	ВЕНТИЛЬ ПИР Д-15ММ	ШТ		2
113	СЦЕНА-12	ШЛАНГ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ		2
114	СЦЕНА-12	ОТВОД ПИР Д-50ММ	ШТ		2
115	СЦЕНА-11	СИФОН	КТ		2
116	СЦЕНА-11	КОРОВАКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	ШТ		6
117	СЦЕНА-10	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С Алюминиевыми жилами плоские марки АПВ с числом жил и сеч 2Х2,5ММ2	М		20
118	СЦЕНА-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛНОСНОВИЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ПОВОРОТНЫЙ БЫЗВОЗВРАЩАЮЩИЙ НА ТОК 6А, ТИП 0-4-В-01-6/220	ШТ		6
119	СЦЕНА-8	СВЕТИЛЬНИКИ С ЭНЕРГОСЭВЕРЕЖАЮЩЕЙ ЛАМПОЙ LED-12W	ШТ		6
120	СЦЕНА-8	ФРАМЖУЖНЫЕ ВЛОКИ ИЗ АКФА	М2		0,72
121	СЦЕНА-7	ПРОФИЛ ПН 67/27	М		38
122	СЦЕНА-6	САМОРЕЗЫ	ШТ		30
123	СЦЕНА-5	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,03654
124	СЦЕНА-4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,0074
125	СЦЕНА-3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,1101
126	СЦЕНА-2	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,028

АБДУРАХМАНОВ ШИ

ЧОПБВ 3.5



**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №6 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
КАШКАДАРЬНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕХКАНАБАДСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ МСТ
ВОЗОРТЕПА В СЕЛЕ "ВОЗОРТЕПА"**

наименование строжки (предприятия, здания, сооружения)

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ТУАЛЕТ, ТУАЛЕТ

(наименование объекта)

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	4	5	6
			Количество	на единицу	На весь объем

1.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАПЕЗЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 2	100М3	0,41		
2.	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАПЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТА ГРУНТОВ 1	100М3	0,16		
3.	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,16		
4.	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	1,434		
5.	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100М3	0,0307		
6.	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДАВЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100М3	0,0084		
7.	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДАВЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100М3	0,0897		
8.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0036		
9.	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,008		
10.	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,028		
11.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100М3	0,0147		
12.	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1101		
13.	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,37		
14.	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,04		
15.	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	4,12		
16.	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,013		

1	2	3	4	5	6
17.	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ	T	0,0074		
18.	КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ				
19.	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ	T	0,03654		
20.	КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ				
21.	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	0,077		
22.	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	0,2271		
23.	ОТНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЗЛАТОВ	10M3	0,02271		
24.	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	0,11		
25.	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100M2	0,11		
26.	САМОРЕЗЫ	ПШ	30		
27.	ОТНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,011		
28.	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОбОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,1		
29.	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОбОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,129		
30.	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ	100M2		0,064	
31.	ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	ПРОВОД			
32.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			
33.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			
34.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			
35.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			
36.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			
37.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			
38.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			
39.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			
40.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			
41.	ОБЛИЦОВКА ФАД	ПРОВОД			

1	2	3	4	5	6
42.	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,03		
43.	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,31		
44.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,096		
45.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,053		
46.	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,5		
47.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	0,28		
48.	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100M2	0,53		
49.	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100M2	0,07		
50.	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	1,6		
51.	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100M3	0,016		
52.	УКЛАДКА ТРЯВОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРЯВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	KM	0,006		
53.	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ПШ	0,06		
54.	СВЕТИЛЬНИКИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПОЙ LED-12W	ПШ	6		
55.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕЙСЕРЫ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУТЕРМЕТЧЕСКИЙ И ТЕРМЕТЧЕСКИЙ	100ПШ	0,06		
56.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛОСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ПОВОРОТНЫЙ ВРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ НА ТОК 6А, ТИП 0-4-Б-01-6/220	ПШ	6		
57.	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100M	0,2		
58.	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПШ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2X2,5MM2	M	20		
59.	КОРБОКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	ПШ	6		
60.	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10КОМШЛ	0,2		
61.	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ПШ	0,2		
62.	СИФОН	К-Т	2		
63.	ОТВОД П/Э Д-50ММ	ПШ	2		
64.	ПРОКЛАДКА ТРЯВОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРЯВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100M	0,03		
65.	ПРОКЛАДКА ТРЯВОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРЯВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100M	0,07		

1	2	3	4	5	6
66.	ШЛАНГ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	2		
67.	ВЕНТИЛЬ ППР Д-15ММ	ШТ	2		
68.	ОТВОД ППР Д-20ММ	ШТ	4		
69.	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ	2		

УТВЕРЖДАЮ

Кашкадарьинская обл., район Дехканабад

2022г. 12.12.2022



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
№6- РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЕХКАНАБАДСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ
МСТ ВОЗОРТЕПА В СЕЛЕ "ВОЗОРТЕПА"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

1	№ п.п.	3	Наименование работ и затрат	4	5	6
				Единица измерения	на ед. измерения	по проектным данным
					количество	

1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ГРАНИЦАХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С	100М3	0,4100			
2	ЗАШЫКА ВРУЧНУЮ ГРАВИЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТА ГРУНТОВ 1	100М3	0,1600			
3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШНЕВМАТИЧЕСКИМ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,1600			
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ						
4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	1,4340			
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0307			
6	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100М3	0,0084			
7	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100М3	0,0897			
8	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0036			
9	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ	Т	0,0080			
10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ	Т	0,0280			
11	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ	100М3	0,0147			
12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ	Т	0,1101			
13	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЪЕЗДНАЯ	100М2	0,3700			
14	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЦЕМЕНТНАЯ С	100М2	0,0400			
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ						
15	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	4,1200			
16	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0130			
17	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0081			
18	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ	Т	0,0074			
19	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ	Т	0,0365			
РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ						
20	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРСБЕВ	М3	0,0770			
21	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,2271			
22	ОТНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЕРЛАТОВ	10М3	0,0227			
23	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРСБОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ:	100М2	0,1100			
24	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ	100М2	0,1100			
25	САМОРЕЗЫ	ШТ	30,0000			
26	ОТНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,0110			
27	УСТРОЙСТВО ЖЕЛТОВЫХ ПОДБЕСНЫХ	100М	0,1000			
28	УСТРОЙСТВО ЖЕЛТОВЫХ ПОДБЕСНЫХ	100М	0,1290			
29	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,0640			
30	ПРОФИЛ ПН 67/27	М	38,0000			
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ						
31	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ	100М2	0,1290			

32	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	2.2000	6
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ				
33	УСЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0.0540	
34	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	0.4400	
35	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0.0540	
36	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100М2	0.0540	
37	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЭТАЖНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0.0540	
РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ				
38	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ	100М2	0.0072	
39	ФРАМУЖНЫЕ БЛОКИ ИЗ АКФА	М2	0.7200	
40	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ	100М2	0.0664	
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
41	ОШТУКАТУРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100М2	0.4050	
42	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100М2	0.0300	
43	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0.3100	
44	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАБИТИРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0.0960	
45	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРАКАС БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0.0530	
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
46	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0.5000	
47	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0.2800	
48	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100М2	0.5300	
49	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100М2	0.0700	
РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА				
50	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	МЗ	1.6000	
51	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДЛОТКИ	100М3	0.0160	
РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
52	УКЛАДКА ТРЯВОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0.0060	
РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
53	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0.0600	
54	СВЕТИЛЬНИКИ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПОЙ LED-12W	ШТ	6.0000	
55	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУТЕРМИЧЕСКИЙ И ТЕРМИСТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0.0600	
56	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛНОСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ПОВОРОТНЫЙ	ШТ	6.0000	
57	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ	100М	0.2000	
58	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2X2.5ММ2	М	20.0000	
59	КОРОВА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	ШТ	6.0000	
РАЗДЕЛ 13. САПТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ				
60	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0.2000	
61	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0.2000	
62	СИФОН	К-Т	2.0000	
63	ОТВОД Ш/Э Д-50ММ	ШТ	2.0000	
64	ПРОКЛАДКА ТРЯВОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0.0300	
65	ПРОКЛАДКА ТРЯВОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0.0700	
66	ШЛАНГ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	2.0000	
67	ВЕНТИЛЬ Ш/Э Д-15ММ	ШТ	2.0000	
68	ОТВОД Ш/Э Д-20ММ	ШТ	4.0000	
69	АДАНТЕР Д-20ММ	ШТ	2.0000	

