

Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича
№ 47076 сонли ШАРТНОМА

2022й <<6>> 10

202-11-166-МТ/2022 -сон

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи **"ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ"** (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари Л.Алимов биринчи томон ва иккинчи томондан ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Кукон шаҳар МТБ номидан (келгусида «Бююртмачи» деб аталади) раҳбари И.Мирзаева ўрталарида куйидаги мақсадларда тузилди.

1.Шартнома предмети

- 1.1.«Иш бажарувчи» «Бююртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиҳа-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради: 16 МТТ биносини жорий таъмирлаш
- 1.2. Мазкур шартноманинг умумий киймати 203 000 000 сўм. Икки юз уч миллион сум *(рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади)* сўмни ташкил қилади.
- 1.3.Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.
- 1.4. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: _____ октябрь _____

2. Ҳисоб-китоб шартлари.

- 2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нарҳларда, бажарилган ишлар далолатномаси,смет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб "Бююртмачи" томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нарҳларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нарҳлар юқори деб топилса, ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.
- 2.2 «Бююртмачи» олдидан 30 % миқдорида туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 10 кун ичида ҚКС сиз тулов амалга оширилади.
- 2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жаренида «Бююртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари кийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар киймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

- 3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли,техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
- 3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки хаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Бююртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми«Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун«Бююртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.
- 3.3 «Бююртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
- 3.4 «Бююртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиҳа-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

4. Жарималар кўланилиши

- 4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Бююртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар(хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Бююртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 50 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима кўллаб, конунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.
- 4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган жорий таъмирлаш ишларини умумий кийматини 0.5% миқдорида ҳар бир муддати ўтган куни учун «Бююртмачи»га жарима тўлайди.
- 4.3 Қабул қилинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда ҳар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан "Бююртмачи" томонидан 0.4 % миқдорида "Иш бажарувчи" га пеня тўланади.
- 4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Бююртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5.<Форс-мажор>

- 5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,енғин,зилзила,бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

- 6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.

- 6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил « 31 _____ » декабргача .Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.
- 6.3 Шартнома куйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
- а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;
 - б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда хужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
 - в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
 - г) бюджетдан маблағ олувчи харажатлар сметасига еки лойиха-смета хужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
 - д) нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки қупайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
- Изох: **б, в, г, д** пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

- 7.1 Шартнома юзасидан келиб чиккан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси конунларига асосан Иктисодий судлари орқали хал қилинади.
- 7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган хужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.
- 7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли хужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу хужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
- 7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
- 7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб **тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан** ўтказилгандан сўнг амалга киритилади
- Шартнома юзасидан келиб чиккан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаганда иктисодий суди орқали хал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ


8.1 Тарафлар коррупцияга қарши шартлашади ва ушбу шартлашув мазкур шартноманинг ажралмас қисми бўлиб қолади.

9. Томонларнинг юридик манзили ва реқвизитлари:

«Пудратчи» "ZAMON QURILISH TA" MIR MCHJ"	«Буюртмачи» Кукон шаҳар МТБ (бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: _____ Кукон шаҳар Оқарик кучаси	Манзил: Кукон шаҳар Туркистон 134
Тел./факс: _____	Тел./факс _____
х/в : 2020 8000 2006 0563 0001	ш/х* 100022860304057091100251048
Банк номи : _____ Кишлоқ қурилиш банк Кукон филиали	бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305153107
МФО 00630 _____ СТИР 303 851 538	ОКОНХ_85100 _____
	Молия вазилиги газначилиги ягона ҳисобварағи 23402000300100001010
	Банкнинг номи Тошкент шаҳар Марказий банк МФО 00014 Молия вазирлиги газначилиги СТИР 201122919
Раҳбар _____ Ф.И.Ш. _____ (имзо)	Раҳбар _____ И.Мирзаева (имзо)



Бош ҳисобчи С.Мамажонов



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi : Shartnoma №47076

2. Loyihaning nomi

“ ZAMON QURILISH TA”MIR МЧЖ va Qo‘qon shahar maktabgacha ta’lim bo‘limi o‘rtasida “16 МТТ биносини жорий таъмирлаш uchun.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Qo‘qon shahar maktabgacha ta’lim bo‘limi tomonidan ishlab chiqilgan va tizimga 2022 yil 06 oktyabr kuni kiritilgan.

4. Loyiha yuzasidan berilgan xuquqiy xulosa

Mazkur shartnoma O‘zbekiston Respublikasi amaldagi qonunlari xamda «Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy xukukiy bazasi to‘g‘risida» gi konuni asosida o‘rganildi. Shartnoma loyixasi amaldagi konun xujjatlari talablariga javob beradi xamda xamda konunga mos xolda tuzilgan. Tomonlarning shartnomada kursatilgan javobgarligi va uzaro nizolarni xal kilish O‘zbekiston Respublikasi «Fuqarolik kodeksi» xamda «Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy xukukiy bazasi to‘g‘risida» gi qonuni asosida tuzilganligi xakida xulosa kilaman.

Qo‘qon shahar yuridik xizmat ko‘rsatish
markazi bosh yuristkonsulti:



O.Sulaymonov.



«ТАСДИКЛАЙМАН»
Кукон шаҳар мактабгача таълим
булими раҳбари
И.Мирзаева

Кукон шаҳар мактабгача таълим булими ташкил этилган,
танлов утказувчи комиссия аъзоларини йигилиши.

Баёни № 40

« 6 » _октябрь_ 2022 йил

Кукон шаҳар

Катнашдилар: И.Мирзаева

Танлов раиси МТБ раҳбари

Аъзолари: С.Мамажонов

Танлов аъзоси бош хиссоби

Д.Гафуров

Танлов аъзоси муҳандис

Л.Кодиров

Танлов аъзоси

З.Сулаймонкулова

Танлов аъзоси

Куриладиган масала :

Кукон шаҳар Хокимлиги мактабгача таълим булими тасарруфидаги 16 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш ишларини бажариб берувчи пудратчи ташкилотларни танлов асосида аниклаш.

Кун тартибидаги масала юзасидан Мактабгача таълим булими раҳбари танлов раиси И.Мирзаева суз олиб, танлов аъзоларига бизнинг 16 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш зарур.

16– мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий тамирлаш баркарор ишлашга тайёрлаш мақсадида 203 894 246 сум маблаг ажратилган.

Ушбу ажратилган маблага 16 – мактабгача таълим ташкилотига келаётган тарбияланувчиларга шарт шароит яратиш мақсадида юкорида номлари курсатилган ишларни амалга ошириб таъмирлаш юзасидан 16 – мактабгача таълим ташкилотини буюртмаси асосан «Ал-Меъмор-А» МЧЖ томонидан смета хужжатлари тайёрланган ва ушбу смета «Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси» ДУК томонидан экспертизадан утказилган.

Бу ташкилотлар томонидан тайёрланган смета ва экспертиза хулосаларига асосан 16 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш учун пудратчи ташкилотларни аниклаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 апрелдаги Давлат харидлари тизимини такомиллаштириш ҳамда буларга кичик бизнес субъектларини жалп қилишни кенгайтириш тугрисидаги 684 – сонли Давлат қонунига тегишли қарорларига асосан Мактабгача таълим булими томонидан **2022 йил «26» сентябрь кунги № 22110012155523-сонли** лот рақами билан Ўзбекистон Республикаси товар хом ашё биржасини электрон порталига 16 – мактабгача таълим ташкилотни биносини жорий таъмирлаш ишларини бошлангич нархи 203 894 246 сум деб элонга жойлаштирилди.

Товар хом ашё биржасига берилган элонга ва тайёрланган сметага асосан таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун қуйидаги даъвогарлардан тушган таклифлар борлигини уқиб эшиттирди:

1«ZAMON QURILISH TA`MIR » МЧЖ.	203 000 000 сумга	17 кун
2«Тулабой ёгдуси » МЧЖ.	200 000 000 сумга	20 кун
3«Окжар сифат сервис »МЧЖ	199 000 000 сумга	28 кун
4«BINOKOR ZAMONA»МЧЖ	201 000 000 сумга	30 кун

16 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш учун шартнома тузишни сураб таклиф тушганлигини айтиб утиб қуйидагиларга алоҳида тухталиб утди:

Таклиф берган пудратчи ташкилотлар ичида ушбу бажариладиган таъмирлаб бериш учун юкорида айтиб утилган ташкилотларни хизмат нархлари ва сифатлилиги талабга жавоб бериши тугрисида танлов аъзоларини таништирди. Икки кун мухокама давомида танлавлар буйича ҳеч қандай этирозлар тушмади

Мазкур даъвогарлар томонидан таклиф этилаётган биносини жорий тамирлаб бериш хизмат сифати юкорилигини ҳамда шу соҳада малакали мутахассислари фаолият курсатаётканлигини ҳисобга олиниб, қуйидаги ташкилот билан шартнома тузиш тугрисида уз таклифини билдирди.

« ZAMON QURILISH TA'MIR » маъсулияти чекланган жамияти.

Сунг суз навбати МТБ муҳандиси Д.Гофуровга берилди. У уз сузида. Юкоридаги билдирилган фикрларга тула қушилиб Мазкур « ZAMON QURILISH TA'MIR » маъсулияти чекланган жамиятининг хизмат курсатиш нархларини арзонлиги, тезлиги ва шу соҳада малакали мутахассислари етарлилиги тугрисида гапирда ҳамда хизмат сифатлилиги танлов аъзолари томонидан маъқулланди.

Танлов аъзолари бир фикрга келиб юкоридаги ташкилот билан шартнома тузишлигини лозим деб топди.

Юкоридагиларга асосланиб йигилиш

Қарор қилади:

1. Қукон шаҳар Ҳокимлиги мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 16 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий таъмирлаб берувчи пудратчилардан «ZAMON QURILISH TA'MIR» маъсулияти чекланган жамияти танлов голиби деб ҳисоблансин.
2. 16 – мактабгача таълим ташкилотининг бажариладиган таъмирлаш ишлар учун пудратчи ташкилоти ва Қукон шаҳар мактабгача таълим бўлими уртасида 203 000 000 сумга шартнома тузилсин ва молиялаштириш амалга оширилсин
3. 16 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун тегишли ҳужжатларни қонунда белгиланган тартибда расмийлаштириш вазифаси МТБ бош ҳисобчиси С.Мамажонов зиммасига юклатилсин.
4. Мазкур йигилиш баёнини ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман.

Танлов раиси

Аъзолари:



И.Мирзаева

С.Мамажонов
Д.Гафуров

Л.Кодиров

З.Сулаймонкулова

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155523 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 03.10.2022

Время рассмотрения 03.10.2022 16:19

Закупочная комиссия Кукон шахар Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEVA IRODA ISMOILOVNA	МТБ рахбари	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Секретарь комиссии	MELIBAYEVA NASIBA NEMATOVNA	котиба	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	QODIROV LAZIZJON AXADOVICH	Иктисодчи	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	SULAYMANKULOVA ZAXRO ABDULLAYEVNA	Бош хисобчи уринбосари	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	GAFUROV DILSHOD BAXTIYOROVICH	мухандис	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	MAMAJONOV SARVARJON SIDIQOVICH	Бош хисобчи	Кукон шахар мактабгача таълим булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.10.2022 года № лота 155523.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий 16 мтт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	203 894 246.00
Стартовая сумма	203 894 246.00
Валюта	UZS

Чоп

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома ташкилот 2 йилдан куп иш фаолиятига эга булиши ,электрон ретингда мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	mavjud	20	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	20	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	бор	20	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	20	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи 12 ой мобайнида бажарилган ишлар учун ёзма кафолат хати бериш керак .Агар шу муддат ичида носослик холати аникланса пудратчи хисобидан бартараф этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	mavjud	16	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	17	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	бор	17	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	20	Экспертная		

Критерий №3 Машина механизмлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар хамда юк автомашиналари уз балансида борлиги устунлик беради

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	mavjud	17	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	17	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	бор	17	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	19	Экспертная		

Критерий №4 Ишчилар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчи ходимлар олий маълумотли ходимлар етарлилиги, ИНП га утказилганлиги, статга топширилганлиган холати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	mavjud	16	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	17	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	бор	17	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	19	Экспертная		

Критерий №5 Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонани охирги йиллик балланс хисоботлари. Курилиш ташкилотини хисоб ракамида конкурсдаги курилиш ишлари суммасини 50 % микдорда пул маблаг мавжуд булиши ёки шу микдорда маблаг борлиги тугрисида банк хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	mavjud	20	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	19	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	бор	19	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	203 894 246.00	203 000 000.00 UZS	203 000 000.00	00.00	203 000 000.00	03.10.2022 11:32:38	19.60591
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	203 894 246.00	201 000 000.00 UZS	201 000 000.00	00.00	201 000 000.00	30.09.2022 21:03:32	19.801
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	203 894 246.00	200 000 000.00 UZS	200 000 000.00	00.00	200 000 000.00	02.10.2022 18:53:56	19.9

"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	203 894 246.00	199 000 000.00 UZS	199 000 000.00	00.00	199 000 000.00	02.10.2022 20:59:26	20
--	-------------------	-----------------------	----------------	-------	-------------------	------------------------	----

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZAMON QURILISH TA`MIR MCHJ	78.4	19.60591	98.00591
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	71.2	19.801	91.001
OOO TO`LABOY YOG`DUSI	72	19.9	91.9
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	72	20	92

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155523 от 03.10.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий определила победителем:

ZAMON QURILISH TA`MIR MCHJ
303851538

и резервный исполнитель: "OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302584292)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEVA IRODA ISMOILOVNA	Согласен	
Член комиссии	QODIROV LAZIZJON AXADOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULAYMANKULOVA ZAXRO ABDULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	GAFUROV DILSHOD BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMAJONOV SARVARJON SIDIQOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Республика Узбекистан
Ферганская область

О.О.О.

«Ал-Меъмор-А»

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015)

Рабочая документация

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №16 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

После замечаний экспертизы

Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах

Том I Книга 1 –

Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Локальные ресурсные ведомости
Ведомость потребности ресурсов
Дефектный акт

Директор проектного института:  А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования г. Коканда

г. Коканд 2022 год

Пояснительная записка

После замечаний экспертизы

Согласно задания на проектирование проведён расчёт предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №16 в г. Коканде Ферганской области

Стоимость определена согласно проектно-сметной документации.

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 044 993,43 сум.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Госкомархитектстрой» - согласно каталога текущих цен и протокола согласования цен от 9.08.2017 года утвержденного заказчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы по производству и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года

№547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет **205 894,247 тыс.сум** с НДС и прочими затратами заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Составил



M. Turdaliyev
М. Турдалиев

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации 16 в г. Коканде
Ферганской области
После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1 930,284
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	96 925,500
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	7 234,937
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	253,315
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	41 727,757
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	37 256,926
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	4 470,831
7	Итого прямых затрат:	147 818,478
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р. Узбекистан Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями)	28 662,003
9	Итого затрат с п.1 по п.8	176 733,796
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	203 243,865
10	Прочие затраты и расходы заказчика	2 000,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 310,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат).	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	650,380
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	203 894,246
14	Прочие затраты заказчика	2 000,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	205 894,247

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования:

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Меймор-А":

А. Ахмедов



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование объекта: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №16

Наименование локальной сметы: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ								100634958
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	1,21		558617	675927	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	55,7931	12114,89	675927	
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,32		1665303	532897	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	41,1936	12114,89	499056	
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,15	0,688	0	0	
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,464	63964	29679	
2.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	2,89	0,9248	4500	4162	
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,04		439525	17581	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	1,4512	12114,89	17581	
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02		2461850	49237	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,586	12114,89	43444	
4.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,97	0,0794	0	0	
4.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0794	63964	5079	
4.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1586	4500	714	
5	E10-1-36-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,945		67517426	63803968	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	109,0719	12114,89	1321394	
5.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,95	5,62275	0	0	
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,78	3,5721	5340	19075	
5.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	6,426	2500	16065	
5.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	62,37	3800	237006	
5.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	503,685	75	37776	
5.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,8144	28500	51710	
5.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	25		39000	975000	
5.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	100	94,5	647047	61145942	
6	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,04		75280975	3011239	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	3,5788	12114,89	43357	
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,146	0	0	
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,3876	5340	2070	

6.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,1536	2500	384
6.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	21,32	75	1599
6.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,0768	28500	2189
6.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	9		39000	351000
6.8	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	100	4	652660	2610640
7	E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	0,61		6351925	3874674
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	383,06	233,6666	12114,89	2830845
7.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,16	0,7076	0	0
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,7076	5340	3779
7.4	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	4,4	2,684	387500	1040050
7.5	9219	ВОДА	М3	0,35	0,2135	0	0
8	E10-1-35-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 М	0,384		5332552	2047700
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	8,13696	12114,89	98578
8.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,07296	0	0
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,01536	5340	82
8.4	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	10		39000	390000
8.5	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	38,4		40000	1536000
8.6	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	153,6	150	23040
9	E53-16-1	РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ	М3	31		789312	24468661
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,39	1097,09	12114,89	13291125
9.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	13,33	0	0
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	7,13	5340	38074
9.4	43121	КИРПИЧ МАРКИ М75	ТЫС. ШТ	0,402	12,462	650000	8100300
9.5	22461	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50	М3	0,253	7,843	387500	3039162
9.6	9219	ВОДА	М3	0,044	1,364	0	0
10	E61-2-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,82		2625700	2153074
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146,07	119,7774	12114,89	1451090
10.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,67	0,5494	0	0
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,67	0,5494	5340	2934
10.4	43546	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2,2	1,804	387500	699050
10.5	9219	ВОДА	М3	0,35	0,287	0	0
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							5222863
11	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2,3		251990	579576
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	47,84	12114,89	579576
12	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2,3		332057	763730
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	54,28	12114,89	657596
12.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,046	0	0
12.3	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,23	1450	334
12.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,05	0,115	920000	105800

13	ЕБ2-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2,3		1030566	2370302
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	33,557	12114,89	406539
13.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,23	0	0
13.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	13,869	63964	887117
13.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	27,738	450	12482
13.5	30445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,12374	8600000	1064164
14	ЕБ-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	М2 ВЕРТ.ПРО	2,3		656198	1509255
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	100,05	12114,89	1212095
14.2	50622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	7,82	38000	297160
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							33015754
15	ЦБ-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	14,4		1058113	15236834
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	532,8	12114,89	6454813
15.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	75,888	0	0
15.3	1487	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 10 М	МАШ-Ч	5,21	75,024	5340	400628
15.4	30555	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0025	0,036	6800000	244800
15.5	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	4,464	50000	223200
15.6	62795	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	1,728	15000	25920
15.7	30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	1,3	18,72	15400	288288
15.8	30455	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	25,92	15400	399168
15.9	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,144	500000	72000
15.10		ПРОВОД СИЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ППВ 2Х2,5 ММ2	КМ	0,7		6107826	4275478
15.11		ПРОВОД СИЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ППВ 2Х1,5 ММ2	КМ	0,74		3854783	2852539
16	ЦБ-2-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	12		527096	6325153
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	191,88	12114,89	2324605
16.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	3,36	0	0
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	19,92	2500	49800
16.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,012	16827000	201924
16.5	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	20	240	50	12000
16.6	24788	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	101,7	1220,4	3060	3734424
16.7	44557	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ШТ	1	12	200	2400
17	Ц10-8-19-1	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	48		7670	368157
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5	24	12114,89	290757
17.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0001	0,0048	500000	2400
17.3		КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	25		3000	75000
18	ЦБ-3-594-10	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ-ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	1,42		7176435	10190537
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	271	384,82	12114,89	4662052
18.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	61,7	87,614	0	0
18.3	1487	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 10 М	МАШ-Ч	59,3	84,206	5340	449660
18.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,78	2,5276	2756	6966
18.5	43233	КРАСКА	КГ	3	4,26	22000	99720
18.6	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,1	2,982	10582,6	31557

18.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,42	0,5964	15000	8946
18.8	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	15,3	21,726	50	1086
18.9	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	10,4	14,768	15000	221520
18.10	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	15,3	21,726	3500	76041
18.11	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,053	0,07526	150000	11289
18.12	64235	ЛЕНТА К 226	100 М	0,1	0,142	50000	7100
18.13		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ ЛЭД-18W-001	ШТ	102		45300	4620600
19	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,12		1651700	198204
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	3,864	12114,89	46812
19.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,000384	500000	192
19.3		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 250 В 6А ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-1-15-6/220	ШТ	12		12600	151200
20	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,04		1991975	79679
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,524	12114,89	18463
20.2	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,42	0,0168	15000	252
20.3	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,06	15000	900
20.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,000128	500000	64
20.5		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 250В 10А	ШТ	4		15000	60000
21	Ц8-2-370-2	ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ СТЕН	ШТ	2		22395	44790
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,13	2,26	12114,89	27380
21.2	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ШИРИНОЙ 50-200 ММ	Т	0,0006	0,0012	6800000	8160
21.3	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,01	0,02	12500	250
21.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,3	0,6	15000	9000
обрд		ЩИТ ПЛАСТМАССОВЫЙ 4 ГР.	КОМПЛ.	2		110000	220000
22	Ц8-3-525-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛ-ВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	12		27004	324052
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,09	25,08	12114,89	303841
22.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,008	0,096	0	0
22.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,48	2500	1200
22.4	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,012	0,144	12500	1800
22.5	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	0,61	7,32	50	366
22.6	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,24	50000	12000
22.7	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,007	0,084	7500	630
22.8	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,014	0,168	25092	4215
обрд		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-63, IP 25А 4,5 кА PRIME	ШТ	2		14174	28348
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				138873575
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				41727757
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				1930284
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %)			сум				96925500
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ (с трансп.затр. кабель - 1,5%)			сум				7234937
ИТОГО:			сум				147818478

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %	сум				28662003
ИТОГО:	сум				176480481
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. 2 %, скл. 0 %)	сум				253315
ИТОГО:	сум				176733796
НДС в размере 15 %	сум				26510069
ИТОГО С НДС:	сум				203243865

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов

Стройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №16 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №16

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ


№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					37 256 928
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3 075,30056	12 114,89	37 256 928
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	188,43011	0	0
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					1 930 282
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	20,4	2 500	51 000
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	13,869	63 964	887 117
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,5434	63 964	34 758
6	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,23	1 450	334
7	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ	МАШ-Ч	1,0834	4 500	4 875
8	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	27,738	450	12 482
9	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 10 М	МАШ-Ч	159,23	5 340	850 288
10	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	12,36206	5 340	66 013
11	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,5276	2 756	6 966
12	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,5796	2 500	16 449
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					92 310 000
13	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	4,704	50 000	235 200
14	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	4	652 660	2 610 640
15	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	94,5	647 047	61 145 942
16	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	15,428	15 000	231 420
17	ВОДА	М3	1,8645	0	0
18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИЩНЫЙ 250 В 6А ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-1-15-6/220	ШТ	12	12 600	151 200
19	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	18,72	15 400	288 288
20	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,1493	500 000	74 650
21	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	38,4	40 000	1 536 000
22	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	269,046	50	13 452
23	ДЮБЕЛИ	КГ	25,92	15 400	399 168
24	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,084	7 500	630
25	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	525,005	75	39 375
26	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	62,37	3 800	237 006
27	КИРПИЧ МАРКИ М75	ТЫС. ШТ	12,462	650 000	8 100 300
28	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	153,6	150	23 040
29	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,07526	150 000	11 289
30	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	1 220,4	3 060	3 734 424
31	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	25	3 000	75 000
32	КРАСКА	КГ	4,26	22 000	93 720

1	2	3	4	5	6
33	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,12374	8 600 000	1 064 164
34	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,168	25 092	4 215
35	ЛЕНТА К 226	100 М	0,142	50 000	7 100
36	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	21,726	3 500	76 041
37	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	10	39 000	390 000
38	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	34	39 000	1 326 000
39	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,036	6 800 000	244 800
40	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,804	387 500	699 050
41	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,684	387 500	1 040 050
42	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50	МЗ	7,843	387 500	3 039 162
43	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 250В 10А	ШТ	4	15 000	60 000
44	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ ЛЭД-18W-001	ШТ	102	45 300	4 620 600
45	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	1,728	15 000	25 920
46	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ШТ	12	200	2 400
47	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ШИРИНОЙ 50-200 ММ	Т	0,0012	6 800 000	8 160
48	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,164	12 500	2 050
49	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,6132	15 000	9 198
50	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,115	920 000	105 800
51	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,012	16 827 000	201 924
52	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,8912	28 500	53 899
53	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	7,82	38 000	297 160
54	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,982	10 582,6	31 557
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					7 128 017
55	ПРОВОД СИЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ППВ 2X1,5 ММ2	КМ	0,74	3 854 783	2 852 539
56	ПРОВОД СИЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ППВ 2X2,5 ММ2	КМ	0,7	6 107 826	4 275 478
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					248 348
57	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-63, IP 25A 4,5 КА PRIME	ШТ	2	14 174	28 348
58	ЩИТ ПЛАСТМАССОВЫЙ 4 ГР.	КОМПЛ.	2	110 000	220 000

Составил:

 М. Турдалиев

Проверил:

 А. Ахмедов



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Отдела дошкольного
образования г. Коканда
И. Мирзаева

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составленный по визуальному обследованию здания Дошкольной образовательной организации №16
в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество	
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ				
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	1,21	
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ	0,32	
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,04	
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ	0,02	
5	УСТАНОВКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ	100 М2	0,945	
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ	100 М2	0,04	
7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100 М2	0,61	
8	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100 М	0,384	
9	РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ:	М3	31	
10	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100 М2	0,82	
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ	100 М2	2,3	
12	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2,3	
13	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100 М2	2,3	
14	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ	100 М2	2,3	
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
15	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ	100 М	14,4	
16	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	12	
17	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	48	
18	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ	1,42	
19	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА	100 ШТ	0,12	
20	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА	100 ШТ	0,04	
21	ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ СТЕН	ШТ	2	
22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	12	

Члены комиссии:

Инженер Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Д. Гофуров

Экономист Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Л. Кодиров

Заведующий дошкольной образовательной организации №16



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 03-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54614

Obyekt nomi « Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 16-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi "ALME'MOR-A" MCHJ

Bosh loyihachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Litsenziya 29.06.2020y № AL-001071-sonli

Moliyalashtirish manbai - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52016

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 16-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 15.07.2022 yil kungi 14-sonli Yig'ilish bayoni.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 16-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 209 854,919 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 176 733,796 ming so'm

QQS 15% - 26 510,069 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 203 894,246 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 2 000,0 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 205 894,247 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 3 960,672 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 16-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA