



«ТАСДИКЛАЙМАН»
Андижон шаҳар тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи

М.М.Мирзаахмедова

06.10.2022 йил

Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси кўйидаги маълумотлар асосида энг яхши
таклифни танлаш буйича
ЭЪЛОН ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

15

№	Номи	Маълумотлар
1	Танлов буюртмачисининг номи	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
2	Ташкилотнинг юридик манзили	Андижон шаҳар Ю.Отабеов 1
3	Ташкилот билан боғланиш учун	Тел: (74) 226-01-06;
4	Танлов ташкилотчиси	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
5	Танлов ташкилотчиси юридик манзили	Андижон шаҳар Машраб 39
6	Танлов хизмат тури	3-оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари
7	Танлов ўтказиладиган жой	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси Кўп тармокли марказий поликлиника
8	Танлов ўтказиш тури	Энг яхши таклифни танлаш
9	Танлов эълон жойлаштирилган махсус ахборот портали	https://etender.uzex.uz/
10	Танлов иштирокчиларига қўйиладиган талаблар	1. Танлов шартларида кўрсатилган иш хизматларни сифатли бажариш ёки махсулотларни сифатли кўрсатилган талаблар асосида етказиб бериш; 2. Корхонанинг давлат руйхатидан ўтганлиги тугрисида гувоҳнома ва раҳбар паспорт нусхаси (ташкilotнинг мухри билан тасдиқланган ҳолда); 3. Бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалардан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот (солик идорасидан); 4. Иштирокчининг банклардан қарздорликлари (картотека-2) йуклиги тугрисида маълумот; 5. Корхонанинг тижорат таклифи ўзбек ёки рус тилида тайёрланиши керак. 6. БАҲЧА ХУЖЖАТлар электрон шайлда электрон рақамли имзо орқали etender.uzex.uz сайтига эълон муддати яқунланмасдан тақдим қилиниши лозим; 7. Қушимча равишта тақдим қилинган ҳужжатлар қабул қилинмайди; Конкурс ўтказиш санаси конкурс яқунлангандан сўнг 5 иш кўни ичида 09:00 дан 16:00 гача вақт давомида қўриб чиқилади. (ЎРҚ-684 22.04.2021 7-боб. талабларига асосан)
11	Иштирокчиларнинг танлов таклифларини қабул қилувчи масъул шахс	Иктисодий масалалар буйича раҳбар ўринбосар Мамадалиев Фаррух Жабаралиевич (91) 170 00 56
12	Танлов таклифининг амал қилиш шартлари	5 кун ичида
13	Танлов таклифи қайси тилда тайёрланиши керак	Ўзбек ва рус тили
14	Танлов ғолибининг ўзи ва буюртмачи ўртасида тузилган шартнома ижросини таъминлаш қафолатининг микдори	сўмда (банк қафолатларини тақдим этиш мумкин). Мижознинг банк реквизитлари: Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010 в РКЦ ГУ ЦБ города Ташкент ИНН: 201 122 919 МФО: 00014 ОКЭД: 91514

15	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов баҳоси	17777227 (Ун етти миллион етти юз етмиш етти минг икки юз йигирма етти сум 00 тийин) ҚҚС билан.
16	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов иш, хизмат ёки маҳсулотларни етказиб бериш муддати	аванс тўловлари олинган кундан бошлаб 10 иш кун ичида
17	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов қайси ҳисобдан молиялаштириши	Бюджетдан ташқари мабларлар ҳисобидан
18	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов молиялаштириш шартлари	30% - аванс тўловлари, 70% - Таъминотчи ёки бажарувчи томонидан иш, хизматларни топшириб ёки маҳсулотларни етказиб бергандан сўнг молиялаштириш.
19	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми
20	Шартнома тили	Ўзбек ва рус тили
21	Асос булган тартиб	ЎРҚ-684 22.04.2021 7-боб. талабларига асосан

Иқтисодий масалалар
буйича раҳбар ўринбосар:



Ф.Мамадалиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 04-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63830

Obyekt nomi «Andijon viloyati Andijon shahar tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi 3-son oilaviy poliklinika binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "TEXNOPROEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "TEXNOPROEKT" MCHJ

Litsenziya AL-000148 berilgan sana: 10-08-2019 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 59620

1. Loyihalash uchun asos

Andijon viloyati Andijon shahar tibbiyot birlashmasining 15.08.2022 yil №8 sonli yig'ilish bayonnomasiga asosan Andijon shahar tibbiyot birlashmasi bosh shifokorining loyihalash uchun topshirig'i.

Buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi tuzilgan 2022 yildagi №25-22 sonli shartnomasi.

Buyurtmachi tomondan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Andijon viloyati Andijon shahar tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi 3-son oilaviy poliklinika binosini joriy ta'mirlash tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Ish turlari nomi: Vodoprovod; Polipropilen trubalarni o'rnatish. Otvod D25mm Troynik D25mm, nasos K65-50-160 ni o'rnatish.

Tashqi pardozlash ishlari; Devorni suvog'ini ko'chirish. Devorni suvoq qilish, devorni suvog'ini o'yib

chiqish. Devorni shpaklevka qilish 10mm va shpaklevka qalinligini 8mm ga kamaytirish. Fasad devorini suvli bo`yoq bilan bo`yash. Bundan tashqari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlarini bajarish ko`zda tutilgan. Xisob kitob uchu "Resurslar metodidan" foydalanildi

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 17786.700 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 9.473 ming so'm qurilish materiallari, xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Andijon viloyati Andijon shahar tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi 3-son oilaviy poliklinika binosini joriy ta'mirlash, ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 21.089 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 17777.227 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjano vich

Наименование стройки - Анджион вилояти Анджион шахар тиббиёт бирлашмаси тасарруфидаги 3-сон оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -

Освадение:


Сметная стоимость	14071,97	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	175	чел.-ч
Сметная заработная плата	2232,561	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
ВОДОПРОВОД							
1	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1800		2733661,54	492059
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	26,9352	13232,72	356426
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,42	1,5156	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						1980144,22	356426
1.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	1,4616	10891,00	15918
1.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,009	66528,00	599
1.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0054	127627,00	689
1.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396	54548,00	2160
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						107590,69	19366
1.7	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000106	31400000,00	3335
1.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,00045	652,20	0
1.9	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,036	83820,00	3018
1.10	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,045	4540,00	204
1.11	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,01242	450000,00	5589
1.12	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,0684	6500,00	445
1.13	937142	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.25 ММ PN 20	М	92,9	16,722	6200,00	103676
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						645926,63	116267
2	ЕНА-261	ОТВОД Д25ММ	ШТ	4,0000		1087,00	4348
3	ЕНА-271	ТРОЙНИК Д25ММ	ШТ	2,0000		1713,00	3426
4	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2,0000		195525,43	391051
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,17	28,34	13232,72	375015
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,16	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						187507,64	375015
4.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,1	127627,00	12763
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06	54548,00	3273
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						8017,79	16036
5	ЕНА-367	НАСОСЫ К 65-50-160 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	ШТ	2,0000		4968000,00	9936000
6	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,5000		301970,67	150985
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	11,41	13232,72	150985
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						301970,67	150985
7	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,5000		1610198,74	805099
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	35,44	13232,72	468968
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	1,39	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						937935,19	468968
7.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,945	355695,00	336132
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						672263,55	336132
8	E61-027-01	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100М2	1,0000		675839,73	675840
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,48	32,48	13232,72	429799
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,14	3,14	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						429798,75	429799
8.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,14	3,14	76681,00	240778
8.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,14	3,14	1676,00	5263
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						246040,98	246041

1	2	3	4	5	6	7	8	
9	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2		1,5000		1933239,02	2899859
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч		56	84	13232,72	1111548
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,2	0,3	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					741032,32	1111548
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,04	0,06	72437,00	4346
9.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,67	2,505	950,00	2380
9.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		0,16	0,24	18892,00	4534
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					7506,70	11260
9.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		0,825	1,2375	1100000,00	1361250
9.7	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,018	0,027	1540000,00	415800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1184700,00	1777050
10	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. K=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2		1,5000		-1261314,16	-1891971
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч		40	60	-13232,72	-793963
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,02	0,24	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					-529308,80	-793963
10.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,032	0,048	-72437,00	-3477
10.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,336	2,004	-950,00	-1904
10.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		0,128	0,192	-18892,00	-3627
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					-6005,36	-9008
10.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		0,66	0,99	-1100000,00	-1089000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					-726000,00	-1089000
11	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2		1,5000		403515,93	605274
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч		6,74	10,11	13232,72	133783
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,05	0,075	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					89188,53	133783
11.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,05	0,075	54548,00	4091
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					2727,40	4091
11.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,038	0,057	8200000,00	467400
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					311600,00	467400
		ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ			168,7152	X 13232,72	2232561,00	
		СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ОПЛАТУ ТРУДА			2232561	X 12%	267907,32	
		ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ СОЦ. НАЛОГА					2500468,32	
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН					287785,99	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ					1615622,57	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ			1615622,57	X 5%	80781,13	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ					1696403,70	
		ИТОГО					4484658,01	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					9936000,00	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			9936000	X 2%	198720,00	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ					10134720,00	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			14619378,01	X 18,71 %	839079,51	
		ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ					15458457,52	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)			15458457,52	X 15 %	2318768,63	
		ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					17777226,15	



" " 20 y.

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Bizlar kim dalolatnoma tuzib quyida imzo chekuvchilar _____

shaxar tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi 3-son oilaviy poliklinika binosini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tekshiruv o'tkazdik va quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurligini aniqladik:

№ T.r.	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	miqdori
1	2	3	4
BO'LIM 1. UMUMOURILISH ISHLARI			
	VODOPROVOD		
1	POLIPROPILEN SUV TRUBALARINI O'R NATISH D=25 (SOVUQ SUV)	100M	0,1800
2	OTVOD D25MM	ИТ	4,0000
3	ТРОФИК D25MM	ИТ	2,0000
4	НАСОС O'R NATISH	НАСОС	2,0000
5	НАСОС К 65-50-160	ИТ	2,0000
TASHQI PARDOZLASH ISHLARI			
6	DEVOR SUVOG'INI KO'CHIRISH	100M2	0,5000
7	DEVORNI SUVUQ QILISH	100M2	0,5000
8	DEVOR SUVOG'INI O'YIB CHI QISH	100M2	1,0000
9	DEVORNI SHPAKLEVKA QILISH 10MM	100M2	1,5000
10	DEVORNI SHPAKLEVKA QALINLIGINI KAMAYTIRISH 8MM	100M2	-1,5000
11	FASAD DEVORINI SUVLI BO'YOQ BILAN BO'YASH (VODOEMULSIYA)	100M2	1,5000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]