



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 07-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64362

Obyekt nomi ««Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Нов МФЙ 35-мактаб ҳудуди кўчасини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - "Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати" ДУК.

Bosh loyihachi - AVTOYOL SANOAT LOYIHA

Litsenziya №АЛ-001 624 08-02-2021г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства .

Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 61130

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на проектирование по объекту «Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Нов МФЙ 35-мактаб ҳудуди кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком "Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати" ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт по объекту «Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Нов МФЙ 35-мактаб ҳудуди кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком "Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати" ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 53710,650тыс.сум с НДС и без затрат заказчика,

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

-планировка площадей механизированным способом;

–розлив вяжущих материалов;

–устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей и толщиной слоя 5 см;

–устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей и др.

–ширина дорожки – 4,5м.м;

–протяженность – 180п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительств Уз», ПШН 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсы ведомости составлены с использованием действующих в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

–заказчиком - "Тошкент вилояти минтакавий йулларига бююртмачи хизмати" ДУК от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

–откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 53710,650тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 1766,165 тыс.сум и составила в сумме 51944,485тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировок затрат труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимостей строительных материалов и др.

Отмечается, что в сметном расчёте уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, по утверждению, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стартовой стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Нов МФЙ 35-мактаб ҳудуди кўчасини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 51944,485тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH

№	Ишнинг номлаши	Ҳаёт	Ҳажми
1	Ўқувчи	М	1
2	Ўқувчи	М	2
3	Ўқувчи	М	3
4	Ўқувчи	М	4
5	Ўқувчи	М	5
6	Ўқувчи	М	6
7	Ўқувчи	М	7
8	Ўқувчи	М	8
9	Ўқувчи	М	9
10	Ўқувчи	М	10
11	Ўқувчи	М	11
12	Ўқувчи	М	12
13	Ўқувчи	М	13
14	Ўқувчи	М	14
15	Ўқувчи	М	15
16	Ўқувчи	М	16
17	Ўқувчи	М	17
18	Ўқувчи	М	18
19	Ўқувчи	М	19
20	Ўқувчи	М	20
21	Ўқувчи	М	21
22	Ўқувчи	М	22
23	Ўқувчи	М	23
24	Ўқувчи	М	24
25	Ўқувчи	М	25
26	Ўқувчи	М	26
27	Ўқувчи	М	27
28	Ўқувчи	М	28
29	Ўқувчи	М	29
30	Ўқувчи	М	30
31	Ўқувчи	М	31
32	Ўқувчи	М	32
33	Ўқувчи	М	33
34	Ўқувчи	М	34
35	Ўқувчи	М	35
36	Ўқувчи	М	36
37	Ўқувчи	М	37
38	Ўқувчи	М	38
39	Ўқувчи	М	39
40	Ўқувчи	М	40
41	Ўқувчи	М	41
42	Ўқувчи	М	42
43	Ўқувчи	М	43
44	Ўқувчи	М	44
45	Ўқувчи	М	45
46	Ўқувчи	М	46
47	Ўқувчи	М	47
48	Ўқувчи	М	48
49	Ўқувчи	М	49
50	Ўқувчи	М	50
51	Ўқувчи	М	51
52	Ўқувчи	М	52
53	Ўқувчи	М	53
54	Ўқувчи	М	54
55	Ўқувчи	М	55
56	Ўқувчи	М	56
57	Ўқувчи	М	57
58	Ўқувчи	М	58
59	Ўқувчи	М	59
60	Ўқувчи	М	60
61	Ўқувчи	М	61
62	Ўқувчи	М	62
63	Ўқувчи	М	63
64	Ўқувчи	М	64
65	Ўқувчи	М	65
66	Ўқувчи	М	66
67	Ўқувчи	М	67
68	Ўқувчи	М	68
69	Ўқувчи	М	69
70	Ўқувчи	М	70
71	Ўқувчи	М	71
72	Ўқувчи	М	72
73	Ўқувчи	М	73
74	Ўқувчи	М	74
75	Ўқувчи	М	75
76	Ўқувчи	М	76
77	Ўқувчи	М	77
78	Ўқувчи	М	78
79	Ўқувчи	М	79
80	Ўқувчи	М	80
81	Ўқувчи	М	81
82	Ўқувчи	М	82
83	Ўқувчи	М	83
84	Ўқувчи	М	84
85	Ўқувчи	М	85
86	Ўқувчи	М	86
87	Ўқувчи	М	87
88	Ўқувчи	М	88
89	Ўқувчи	М	89
90	Ўқувчи	М	90
91	Ўқувчи	М	91
92	Ўқувчи	М	92
93	Ўқувчи	М	93
94	Ўқувчи	М	94
95	Ўқувчи	М	95
96	Ўқувчи	М	96
97	Ўқувчи	М	97
98	Ўқувчи	М	98
99	Ўқувчи	М	99
100	Ўқувчи	М	100

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ НОВ МФЙ 35-МАКТАБ ХУДУДИ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ
Иш ҳажми қайдномаси

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ НОВ МФЙ 35-МАКТАБ ХУДУДИ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

Основание: Дефектный акт

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
С ПК0+00 ПО ПК0+15					
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	0.0675	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.1	0.07425
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.43	0.029025
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.67	0.045225
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.0340	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	0.01972
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.29	0.00986
2.3	30135	БИТУМ	Т	1.03	0.03502
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	0.0675	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	1.1225
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	0.63315
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	0.0972
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	0.0162
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	0.03375
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.0081
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	0.0972
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	0.2079
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	0.092475
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	0.104625
3.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96.6	6.5205
3.12	9219	ВОДА	М3	0.9	0.06075
3.13	30135	БИТУМ	Т	0.0108	0.000729
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	0.0675	

4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	0.0783
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	0.0486
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.0243
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.00405
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.002025
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛТОВОБЕТОНА ТИПА "ВООГЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	0.0243
4.7	6087	АСФАЛТОВОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЖКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24.22	1.6349
4.8	30135	БЕТУМ	Т	0.0028	0.000189
С ПК0+15 ПО ПК1+00					
5	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ	1000М2	0.1275	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41.6	5.304
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.68	1.8717
5.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.32	0.2958
5.4	112	АВТОПОПУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5.92	0.7548
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОВОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1.43	0.182325
5.6	2845	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4.09	0.521475
5.7	2846	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0.92	0.1173
5.8	3093	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОЛЫШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ	МАШ.-Ч	5.01	0.638775
5.9	9219	ВОДА	М3	10.5	1.3388
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	380	48.45
6	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО	1000 М2	0.1275	
ОСНОВАНИИ ИЛИ ПОКРЫТИИ					
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4.5	0.57375
6.2	2845	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4.5	0.57375
6.3	3093	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОЛЫШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ	МАШ.-Ч	5.4	0.6885
7	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0.0380	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14.4	0.5472
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.3	0.5434
7.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.55	0.0589
7.4	112	АВТОПОПУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.76	0.18088
7.5	626	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7.08	0.26904
7.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОВОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.03458
7.7	9219	ВОДА	М3	7	0.266
7.8	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	122	4.636
8	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.0640	
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	0.03712
8.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.29	0.01856
8.3	30135	БЕТУМ	Т	1.03	0.06592

9	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0.0675	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	1.1225
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	0.63315
9.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	0.0972
9.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	0.0162
9.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	0.03375
9.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.0081
9.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	0.0972
9.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	0.2079
9.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	0.092475
9.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	0.104625
9.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96.6	6.5205
9.12	9219	ВОДА	М3	0.9	0.06075
9.13	30135	БИТУМ	Т	0.0108	0.000729
10	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0.0675	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	0.0783
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	0.0486
10.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.0243
10.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.00405
10.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.002025
10.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	0.0243
10.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24.22	1.6349
10.8	30135	БИТУМ	Т	0.0028	0.000189
11	E2704-003-05 ДОП. 4	С ПК1+00 ПО ПК1+60 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 СМ	1000М2	0.2100	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41.6	8.736
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.68	3.0828
11.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.32	0.4872
11.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5.92	1.2432
11.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1.43	0.3003
11.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4.09	0.8589
11.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0.92	0.1932
11.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5.01	1.0521
11.9	9219	ВОДА	М3	10.5	2.205
11.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	380	79.8

12	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО	ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИИ	1000 М2	0.2100		12.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		12.2	2845	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4.5	0.945	12.3	3093	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОЛЫШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5.4	1.134	13	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0.0660	13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14.4	0.9504	13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.3	0.9438	13.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.55	0.1023	13.4	112	АВТОПОПРАВЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.76	0.31416	13.5	626	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7.08	0.46728	13.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОВОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.06006	13.7	9219	БОДА	МЗ	7	0.462	13.8	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	122	8.052	14	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.1000	14.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	0.058	14.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.29	0.029	14.3	30135	БЫТУМ	Т	1.03	0.103	15	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТУКАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0.2100	15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	3.4923	15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	1.9698	15.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	0.3024	15.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	0.0504	15.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОВОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	0.105	15.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.0252	15.7	3097	УКАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	0.3024	15.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДУРОЖНЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДЮНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	0.6468	15.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДУРОЖНЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДЮНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	0.2877	15.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДУРОЖНЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДЮНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	0.3255	15.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96.6	20.286	15.12	9219	БОДА	МЗ	0.9	0.189	15.13	30135	БЫТУМ	Т	0.0108	0.002268	16	E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0.2100	16.1	1	ДОП. 9 К=2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	0.2436
----	--------------	--	----------------------------	---------	--------	--	------	---	--------------------------	--	------	------	--	--------	-----	-------	------	------	---	--------	-----	-------	----	--------------	--	-------	--------	------	---	----------------------------------	--------	------	--------	------	---	--------------------------	--------	------	--------	------	-----	---	--------	------	--------	------	-----	--------------------	--------	------	---------	------	-----	---	--------	------	---------	------	------	-----------------------------	--------	------	---------	------	------	------	----	---	-------	------	-------	--	----	-----	-------	----	--------------	---------------------------	---	--------	------	---	--------------------------	--------	------	-------	------	-----	-----------------------	--------	------	-------	------	-------	-------	---	------	-------	----	--------------	---	---------	--------	------	---	----------------------------------	--------	-------	--------	------	---	--------------------------	--------	------	--------	------	----	--	--------	------	--------	------	-----	--------------------	--------	------	--------	------	------	-----------------------------	--------	-----	-------	------	------	-----------------------	--------	------	--------	------	------	--	--------	------	--------	------	------	---	--------	------	--------	------	------	--	--------	------	--------	-------	------	--	--------	------	--------	-------	------	--	---	------	--------	-------	------	------	----	-----	-------	-------	-------	-------	---	--------	----------	----	--------------	---	---------	--------	------	---	------------	----------------------------------	--------	------	--------

16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	0.1512
16.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.0756
16.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.0126
16.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.0063
16.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	0.0756
16.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24.22	5.0862
16.8	30135	БИТУМ	Т	0.0028	0.000588
С ПК1+60 ПО ПК1+80					
17	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 СМ	1000М2	0.0700	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41.6	2.912
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.68	1.0276
17.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.32	0.1624
17.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5.92	0.4144
17.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1.43	0.1001
17.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4.09	0.2863
17.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0.92	0.0644
17.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5.01	0.3507
17.9	9219	ВОДА	МЗ	10.5	0.735
17.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	380	26.6
18	E2704-003-08 ДОП. 7 К=18	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИ Я	0.0700	
18.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4.5	0.315
18.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4.5	0.315
18.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5.4	0.378
19	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0.0210	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14.4	0.3024
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.3	0.3003
19.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.55	0.03255
19.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.76	0.09996
19.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7.08	0.14868
19.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.01911
19.7	9219	ВОДА	МЗ	7	0.147
19.8	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	122	2.562
20	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.0350	
20.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	0.0203
20.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.29	0.01015
20.3	30135	БИТУМ	Т	1.03	0.03605

21	E2713-010-01	АсФАЛТобетонных смесей АсФАЛТовУкЛАдчикАми типа "воГеЕ" при ширине УкЛАдКи до 6 м и толщИной сЛоЯ 4 см	ЧЕЛ.-Ч	16.63	1.1641
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	0.6566
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.44	0.1008
21.3	97	АвтомобИли-самосбАвы грУзоподЪёмноСтью до 30 т	МАШ.-Ч	0.24	0.0168
21.4	464	гУдРонаТОры рУчные	МАШ.-Ч	0.5	0.035
21.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0.12	0.0084
21.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1.44	0.1008
21.7	3097	УкЛАдЧИКИ АсФАЛТобетона типа "воГеЕ" с шИриной УкЛАдКи до 6,5 м	МАШ.-Ч	3.08	0.2156
21.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1.37	0.0959
21.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.55	0.1085
21.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0.0700	
21.11	6087	АсФАЛТобетонные смесИ мелКоЗерниСтые типа Б М-2	Т	96.6	6.762
21.12	9219	ВодА	МЗ	0.9	0.063
21.13	30135	БитУМ	Т	0.0108	0.000756
22	E2713-011-01	при ИЗМЕНЕНИИ толщИНЫ ПОКрыТИЯ на 0,5 см ДОБАВЛЯТЬ к НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2		
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	0.0812
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	0.0504
22.3	97	АвтомобИли-самосбАвы грУзоподЪёмноСтью до 30 т	МАШ.-Ч	0.36	0.0252
22.4	464	гУдРонаТОры рУчные	МАШ.-Ч	0.06	0.0042
22.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.0021
22.6	3097	УкЛАдЧИКИ АсФАЛТобетона типа "воГеЕ" с шИриной УкЛАдКи до 6,5 м	МАШ.-Ч	0.36	0.0252
22.7	6087	АсФАЛТобетонные смесИ мелКоЗерниСтые типа Б М-2	Т	24.22	1.6954
22.8	30135	БитУМ	Т	0.0028	0.000196

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26.1348
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.0042

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	97	АвтомобИли-самосбАвы грУзоподЪёмноСтью до 30 т	МАШ.-Ч	0.747
4	107	АвТОРЕЙДЕРы сРЕДНЕГО типа 99 (135) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	1.1682
5	108	АвТОгУдРонаТОры 3500 л	МАШ.-Ч	0.06757
6	112	АвТОПОДРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	3.0074
7	258	бульдОзеры при РАБОТе на дРугИх видах СТРОИТЕльСТВА 79 (108) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	0.045225
8	464	гУдРонаТОры рУчные	МАШ.-Ч	0.1245
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч	0.885
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0.903975
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.06225
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3.5004

13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		0.3749
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		4.2421
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		0.747
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAS", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		1.2782
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAS", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		0.56855
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAS", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		0.64325
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		50.1403
20	9219	ВОДА	МЗ		5.5273
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		154.85
22	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ		15.25
23	30135	БИТУМ	Т		0.245634

СОСТАВИЛ

Абдуллаев О.

НАМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНТИЙЛИГ ТУМАНИ НОВ МФЙ 35-МАКТАБ ХУДУДИ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

НА ЛЮБОЖИВУЮ ОДЕЖДУ

Основание: Дефектный акт

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ						
--	--	--	--	--	--	--

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,1348			
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,0042			
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:						
		СУМ				

3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,747			
4	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1682			
5	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,06757			
6	АВТОПОТПРЯЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,0074			
7	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,045225			
8	ГРУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1245			
9	КАТКИ ЛЮБОЖИВЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,885			
10	МАШИНЫ ПОДЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,903975			
11	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,06225			
12	КАТКИ ЛЮБОЖИВЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,5004			
13	КАТКИ ЛЮБОЖИВЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,3749			
14	КАТКИ ЛЮБОЖИВЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОЛЫШИХ ТИПОВАЗЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	4,2421			
15	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,747			
16	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ЛЮБОЖИВЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДЫНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,2782			
17	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ЛЮБОЖИВЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДЫНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,56855			
18	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ЛЮБОЖИВЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДЫНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,64325			

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:						
		СУМ				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
19	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОФРАКЦИОННЫЕ ТИПА Б М-2	Т	50,1403			
20	ВОДА	М3	5,5273			
21	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	154,85			
22	ПЕБЕЛЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	15,25			
23	БИТУМ	Т	0,245634			
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:						
		СУМ				
ЗАПОТРЕБОВАННО-СКИДАННЫЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%						
		СУМ				
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5% И ПЕРЕВОЗКА						
		СУМ				

	ВСЕГО (С УЧЕТОМ ЗАПОТРЕБОВАННО-СКИДАННЫХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ) 5% И ПЕРЕВОЗКА					
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ					
		СУМ				

СОСТАВИЛ

Абдуллаев О.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ НОВ МФЙ 35-МАКТАБ ХУДУДИ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Затраты на перевозка грузов и грунта	
Итого прямых затрат:		
6	Прочие затраты производственного характера 0.0 %	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,0 %	
8	Затраты на страхование строительных объектов 0.32%	
9	Коэффициент риска 0,0 %	
Итого стоимость строительства в текущих ценах		
НДС 15%		
Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика		

СОСТАВИЛ:

Абдуллаев О.

“Тасдиқлайман”

“Тошкент вилояти минтакавий йўллarga буюртмачи хизмати”



Ўзбекистон Республикаси
Тошкент вилояти минтакавий йўллarga буюртмачи хизмати
Б.Б. Нурматов

2022й

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ НОВ МФЙ 35-МАКТАБ ХУДУДИ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИР КИЛИШ

ЎЗЎҚОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: “Тошкент вилояти минтакавий йўллarga буюртмачи хизмати” ДУК вакили _____ Янгийўл тумани хокимлиги “Ободонлаштириш бошкармаси” вакили С.Қаюмов Нов МФЙ раиси _____, Лойиха ташкилот вакили Б.Қодиров мазкур кайдномани визуал текширини ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйи _____ ча куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

1	Ишларнинг маънизи		4	5	6	7	8	9
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	0+15	15	Тошкент вилояти минтакавий йўллarga буюртмачи хизмати	Трейдер ердамида текилан ишлари	16 м x 4,5 м	м²	67,5
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м²	0,0005 т x 67,5м²	т	0,034
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда таррали товак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш	15м x 4,5 м	м²	67,5

2	0+0,15	1,0+0,0	85	Тўзроқ ҳолатида	Йўlining асос қисмига 30см қалинликда кум шугал аралашмасини ётқизиш	85 м x 1,5 м	м ²	127,5
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чаккиқ тошдан текеловчи тушамас ётқизиш	85 м x 1,5 м x 0,03 м	м ³	3,8
					Битум эмульсияси билан юзаки шиллов берилиш 0,5 кг/м ²	0,0005 т x 127,5 м ²	т	0,064
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда таррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш	85м x 1,5 м	м ²	127,5

3	1,0+0,00	1,0+0,60	60	Тўзроқ ҳолатида	Йўlining асос қисмига 30см қалинликда кум шугал аралашмасини ётқизиш	60 м x 3,5 м	м ²	210
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чаккиқ тошдан текеловчи тушамас ётқизиш	60 м x 3,5 м x 0,03 м	м ³	6,3
					Битум эмульсияси билан юзаки шиллов берилиш 0,5 кг/м ²	0,0005 т x 210м ²	т	0,1
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда таррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш	60м x 3,5 м	м ²	210

3	1,0+0,60	1,8+0,0	20	Тўзроқ ҳолатида	Йўlining асос қисмига 30см қалинликда кум шугал аралашмасини ётқизиш	20 м x 3,5 м	м ²	70
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чаккиқ тошдан текеловчи тушамас ётқизиш	20 м x 3,5 м x 0,03 м	м ³	2,1
					Битум эмульсияси билан юзаки шиллов берилиш 0,5 кг/м ²	0,0005 т x 70м ²	т	0,035
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда таррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш	20м x 3,5 м	м ²	70

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси			
Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	20
2	КНА	км	17
3	Чаккил тош	км	17
4	Эмульсия битумная	км	20

Тошкент вилояти минтақавий йулларга бўғирмачи хизмати" ДУК вакили

Янгибул туман ҳокимлиги "Ободонлаштириш бонкараси" вакили



Нова МФЙ раиси

“AVIOYO'L SAN'AT LOYIHA” МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили

С.Холматов
К.Юсупов

Б.Қодиров

