

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Тошкент вилоят Янги йўл туман
Ободонлаштириш бош бошқармаси
бошлиғи



Тошкент вилояти Янгийул тумани Ғалаба МФЙисида жойлашган нуронийлар ва ёшлар истирохат боғида ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш ҳамда суғориш ишлари буйича

ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Янгийўл туман Ободонлаштириш бошқармаси
Танлаш мавзуси	Тошкент вилояти Янгийул тумани Ғалаба МФЙисида жойлашган нуронийлар ва ёшлар истирохат боғида ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш ҳамда суғориш ишлари
Буюртмачи манзили	Тошкент вилояти Янгийул туман Ахил МФЙ Самарканд кучаси
Танлов эълон килинди	“Etender.uzex.uz” сайти оркали
Танлаш таклифларини таклиф килиш муддати	Элонда белгилинган муддат давомида
Танлаш таклифларини қабул килиш	Таклифлар веб-сайтда эълон килинган пайдан бошлаб қабул килинади
Танлаш ва таклифларни очиш	Электрон шаклда амалга оширилади
Танлаш таклифларини баҳолаш муддати	Танлаш таклифларини қабул килиш тугаган кундан бошлаб 10 кун давомида
Тулов тури	Танлаш таклифлари буйича белгиланган иш кийматининг 30 % микдорида олдиндан тулов
Товар иш хизматлар хажми	1.0 ед.усл.
Товар иш хизматлар бошлангич суммаси	274 423 375 (Икки юз етмиш тўрт миллион тўрт юз йигирма уч минг уч юз етмиш беш) сум
Танлаш тили	Ўзбек
Молиялаштириш манбаси	Бюджет

Буюртмачи:
 масъул вакили

_____ “ _____ ” _____ 2022 й.


"BROTHER'S GROUP" MCHJ

**JORIY NARXLARDA TAVSIYA ETILGAN
TAXMINIY QIYMATI**

Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani G'alaba M.F.Y. sida
joylashgan nuroniylar va yoshlar istiroxat bog'ida obodonlashtirish,
ko'kalamzorlashtirish hamda sug'orish ishlari

SMETA XUJJATLARI

/joriy narxlarda tavsiya etilgan qiymat/



Yangiyo'l - 2022.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: председатель комиссии: заместитель Хокима Янгиювского района Э. Пулатов., члены комиссии: главный архитектор Янгиювского района А. Абдуллаев; председатель М.Ф.Й. Галаба _____; помощник Хокима М.Ф.Й. Галаба А. Рустамов; помощник председателя М.Ф.Й. Галаба по делам молодежи А.Имамова; составили настоящий акт по объекту: " янгийул тумани галаба м.ф.й. сида жойлашган ёшлар истрохот боги яратиш" для составления сметной документации и при этом комиссия пришла в выводу, что необходимо выполнить ниже следующих видов работ:

1	СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 М3	0,4391
2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	21,9553
3	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100 М2	21,9553
4	РАЗБИВКА УЧАСТКА	100 М2	21,9553
5	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ	10 ЯМ	3,6
6	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА	100 М2	21,9553
7	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10 ЯМ	3,6
8	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ	Т	691,795
9	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ 1	Т	691,795
ПОЛИВ:			
10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М	100 М3	0,4342
11	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100 М	0,3
12	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10 М3	0,03145
13	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1Т	ШТ	2
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М	5,4
15	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	КМ	0,54
16	УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ R-5, R-10 МАРКИ 304АН, L2688 И СТОЙКИ СП-4: 304АН	ШТ	360
ДОРОЖКИ ТУАТУАРЫ			
17	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	23,25
18	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	М3	32,55
19	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ: ПЕСКОМ	100 М2	4,65
20	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 М	5,48
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА			
21	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	М3	11,4
МАФ			
22	СКАМЕЙКИ	ШТ	22
23	УРНА	ШТ	22

Заместитель Хокима Янгиювского района _____ Э. Пулатов
 Главный архитектор Янгиювского района _____ А. Абдуллаев
 Председатель М.Ф.Й. Галаба _____ А.
 Помощник Хокима М.Ф.Й. Галаба _____ А. Рустамов
 Помощник председателя М.Ф.Й. Галаба по делам молодежи _____ А.Имамова

" ЯНГИЙУЛ ТУМАНИ ГАЛАБА М.Ф.Й. СИДА ЖОЙЛАШГАН НУРОНИЙЛАР ВА ЁШЛАР
 ИСТРОХОТ БОГИДА ОБОДОНЛАШТИРИШ, КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ХАМДА
 СУҒОРИШ ИШЛАРИ"
 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость в текущих ценах
1	2	3
Общая стоимость строительно-монтажных работ		
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ,ИНВЕНТАРЬ	4998000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	106 547 451
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С СТРАХОВАНИЕМ 12%	78 080 647
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	11 700 492
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	201 326 590
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-19%	37302432
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	238629022
9	НДС-15%	35794353
10	ИТОГО С НДС	274423375

ВЫПОЛНИЛ:

Усмонов Ф. У.В.



Наименование строительства: ЯНГИЙУЛ ТУМАНИ ГАЛАБА М.Ф.Й. СИДА ЖОЙЛАШГАН ЁШЛАР ИСТРОХОТ БОГИДА, ОБОДОНЛАШТИРИШ, КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ВА СУҒОРИШ ИШЛАРИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество	
				Норма	Всего
Наименование строительства: ЯНГИЙУЛ ТУМАНИ ГАЛАБА М.Ф.Й. СИДА ЖОЙЛАШГАН ЁШЛАР ИСТРОХОТ БОГИ ЯРАТИШ ИШЛАРИ					
Наименование объекта: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА					
Наименование локальной сметы: ОБАДОНЛАШТИРИШ ИШЛАРИ					
ОЗЕЛЕНИЕ					
1	E1-1-49-1	СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 МЗ	0,4391	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	430,36	188,971076
1.2	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ 0,65 МЗ	маш-ч	43,78	19,223798
1.3	251	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ (108 Л.С.)	маш-ч	10,3	4,52273
1.4	36057	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,03	0,013173
2	E47-1-1-1	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	21,9553	
2.1	257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ (80 Л.С.)	маш-ч	0,28	6,147484
3	E47-1-1-2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100 М2	21,9553	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2	223,94406
4	E47-1-1-3	РАЗБИВКА УЧАСТКА	100 М2	21,9553	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,62	167,299386
4.2	30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,0002	0,00439106
4.3	36125	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ	МЗ	0,001	0,0219553
5	E47-1-46-2	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ: ВРУЧНУЮ	100 М2	21,9553	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,27	379,168031
5.2		ГАЗОН РУЛЛОНЫЙ ИЗ ДАНИИ	М2	2195,53	
5.3		БИОГОМУС	Т	4,2	
6	E47-1-6-1	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2Х0,15 М И 0,25Х0,2 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10 ЯМ	3,6	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,14	22,104
7	E311-052-01	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ	Т	691,795	
7.1	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65МЗ	маш-ч	0,024	16,60308
8	E310-1001	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ 1	Т	691,795	
8.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,0263	18,1942085
ПОЛИВ:					
9	E1-2-56-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ	0,4342	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162	70,3404
10	E4-1-1-1	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100 М	0,3	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,19	14,157
10.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	маш-ч	0,61	0,183
10.3	1581	ЁМКОСТИ 5 МЗ	маш-ч	14,4	4,32
10.4	2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН ДО 500 М АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	маш-ч	11,38	3,414
10.5	2256	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,25 МЗ	маш-ч	2	0,6
10.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	маш-ч	1,05	0,315
10.7	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,015	0,0045

10.8	34003	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,0002	0,00006
10.9	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,005	0,0015
10.10	37591	ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ И МУФТЫ К НИМ ДИАМЕТРОМ НАРУЖНЫМ 89Х7 ММ	М	0,39	0,117
10.11	63810	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ 57Х3,5ММ	М	30	
10.12	41190	ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ	ШТ	0,13	0,039
10.13	41194	ДОЛОТО ЛОПАСТНОЕ	ШТ	0,24	0,072
10.14	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,26	0,078
11	E23-3-1-3	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10 МЗ	0,03145	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	138,69	4,3618005
11.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,18	0,005661
11.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	маш-ч	18,88	0,593776
11.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	маш-ч	4,61	0,1449845
11.5	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,3	0,009435
11.6	2356	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	маш-ч	0,15	0,0047175
11.7	42159	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ	2	
11.8	45031	БЕТОН КЛАССА В15 (М200)	МЗ	4,1	0,128945
11.9	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	МЗ	0,77	0,0242165
11.10	45049	ПЕСОК	МЗ	1,6	0,05032
12	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1Т	ШТ	2	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	28,34
12.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,52	1,04
обрд	63703	НАСОС SHIMGE 1.8KW	КОМПЛЕКТ	1	2
12.3	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00127	0,00127
12.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0004	0,0004
13	E16-4-2-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М	5,4	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162,4	876,96
13.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	5,8	31,32
13.3	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 40Х4 ММ	М	93,7	505,98
14	E22-1-21-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	КМ	0,54	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173	93,42
14.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	20,3	10,962
14.3	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	маш-ч	8	4,32
14.4	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50Х4 ММ	М	1010	545,4
ФИТИНГИ					
14.5	C130-0005	ВЕНТИЛЬ (КРАН ШАРАВОЙ) Д-50ММ.	ШТ	8	
14.6		ТОЙНИК 50Х50Х50	ШТ	4	
14.7		ОТВОД 90ГР. ПЛАСТМАССОВЫЙ 50ММ	ШТ	8	
14.8		ПЕРЕХОД 50Х40	ШТ	8	
14.9		ЗАГЛУШКА 40 ММ	ШТ	8	
14.10		АДАПТЕР Д-50 ММ	ШТ	16	
14.11		НАСАДКА ВКЛАДШ	ШТ	360	
14.12		СТОЯК Д-40	ШТ	360	
15	E22-8-1-1	УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ R-5, R-10 МАРКИ 304AN, L2688 И СТОЙКИ СП-4: 304AN	ШТ	360	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,27	817,2
15.2	30850	ДОЖДЕВАТЕЛИ 304 AN R-5	ШТ	1	360
15.3		СЕДЛО Д-50	ШТ	180	
15.4		СЕДЛО Д-40	ШТ	180	

Наименование строительства: ЯНГИЙУЛ ТУМАНИ ГАЛАБА М.Ф.Й. СИДА ЖОЙЛАШГАН НУРОНИЙЛАР
ВА ЁШЛАР ИСТРОХОТ БОГИДА, ОБОДОНЛАШТИРИШ, КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ВА СУҒОРИШ ИШЛАРИ

РЕССУРОСНАЯ СМЕТА

ЗАТРАТЫ ТРУДА					69714863,01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2886,26575	24154	69714863,01
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					11700493,95
1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	маш-ч	0,4599845	57883,16	26625,35641
2	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	18,1942085	68965,32	1254769,411
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,005661	153199,4	867,2618034
4	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	маш-ч	42,282	712	30104,784
5	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ (80 Л.С.)	маш-ч	6,147484	213652	1313422,252
6	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ (108 Л.С.)	маш-ч	4,52273	224512	1015407,158
9	ЁМКОСТИ 5 МЗ	маш-ч	4,32	635	2743,2
11	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	маш-ч	0,776776	132541	102954,6678
13	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,009435	3421	32,277135
14	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	маш-ч	4,32	1254	5417,28
15	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	1,04	1077,65	1120,756
16	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН ДО 500 М АВТОМ	маш-ч	3,414	67896	231796,944
17	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,25 МЗ	маш-ч	0,6	178563	107137,8
18	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ 0,65 МЗ	маш-ч	19,223798	212354	4082250,4
19	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБО	маш-ч	16,60308	212354	3525730,45
20	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	маш-ч	0,0047175	24156	113,95593
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ВОЗВРАТНЫЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ (перевозка грунта, перебазировка машин и механизмов и т.п.)					
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					106547450,5
1	АДАПТЕР Д-50 ММ	ШТ	16	7850	125600
2	БЕТОН КЛАССА В15 (М200)	МЗ	0,128945	465600	60036,792
4	БИОГОМУС	Т	4,2	652000	2738400
5	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00127	16652000	21148,04
8	ВЕНТИЛЬ (КРАН ШАРОВОЙ) Д-50ММ.	ШТ	8	38400	307200
9	ВЕТОШЬ	КГ	0,078	6000	468
10	ГАЗОН РУЛЛОНЫЙ ИЗ ДАНИИ	М2	2195,53	38200	83869246
11	ДОЖДЕВАТЕЛИ 304 АН R-5	ШТ	360	5000	1800000
12	ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ	ШТ	0,039	1653000	64467
13	ДОЛОТО ЛОПАСТНОЕ	ШТ	0,072	1675000	120600
14	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ	МЗ	0,0219553	3652000	80180,7556
15	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,0015	3652000	5478
16	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,013173	3652000	48107,796
17	ЗАГЛУШКА 40 ММ	ШТ	8	1000	8000
19	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ	2	495000	990000
20	НАСАДКА ВКЛАДШ	ШТ	360	1000	360000
22	ОТВОД 90ГР. ПЛАСТМАССОВЫЙ 50ММ	ШТ	8	4500	36000
23	ПЕРЕХОД 50Х40	ШТ	8	3000	24000
24	ПЕСОК	МЗ	0,05032	65300	3285,896
26	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	МЗ	0,0242165	463000	11212,2395
27	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,0045	62000	279
28	СЕДЛО Д-40	ШТ	180	3200	576000
29	СЕДЛО Д-50	ШТ	180	4000	720000
31	СТОЯК Д-40	ШТ	360	4000	1440000
32	ТОЙНИК 50Х50Х50	ШТ	4	3500	14000

33	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ 57Х3,5ММ	М	30	49600	1488000
34	ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ И МУФТЫ К НИМ ДИАМЕТРОМ НАРУЖНЫМ 89Х7 ММ	М	0,117	32300	3779,1
35	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 40Х4 ММ	М	505,98	9652	4883718,96
36	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50Х4 ММ	М	545,4	12354	6737871,6
37	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,00439106	1236000	5427,35016
39	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0004	12360000	4944
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					4900000
1	НАСОС SHIMGE 1.8KW	КОМПЛЕКТ	2	2450000	4900000

«NURAFSHON LOYIHA EKSPERTIZA» MCHJ

Manzil: Toshkent shahar, Qushbegi 12a, Tel./Факс: 99404 85 85 x/r 202080001050146127001
O'zR TIF Milliy banki Yakkasaroy filali MFO 00870 /INN. 306696103/OKED 41100

GUVOHNOMA № QLE-000063 «06» fevral 2021y.

Toshkent



Tasdiqlayman
Rahbar
«NURAFSHON LOYIHA EKSPERTIZA»
Sarimsakov Sh.K.

«19» iyul 2022 y.

Yig`ma ekspertiza xulosasi № 3-09/09-22

Ob'ektning shartnomaviy joriy narxlarda boshlang'ich qiymatini hisoblash bo'yicha

Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, Galaba MFYsida joylashgan Nuroniylar va yoshlar istiroxat bog'ida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish hamda sug'orish ishlari

Buyurtmachi: «Mehnatkash» MCHJ
Bosh loyihachi: «BROTHER'S GROUP» MCHJ
(28.04.2021 yildagi AL-001763 sonli lisenziya)
Moliyalashtirish manbai: Buyurtmachining shaxsiy puli
Bosh pudratchi: Tanlov asosida aniqlanadi
Qurilish turi: Yangi qurilish

I. Loyiha uchun asos.

1.1. Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan loyihalashtirish nuqson dalolatnomasi.

II. Ekspertiza uchun taqdim qilingan hujjatlar.

2.1. Lokal va resurs smeta

III. Loyiha echimining qisqacha mazmuni.

3.1. Asosiy loyiha yechimlari

Joriy narxlarda ob'ekt boshlang'ich qiymatini hisoblash miqdori 244 752,525 ming so'm QQS siz, 281 465,404 ming so'm QQS va buyurtmachining xarajatlari bilan.

Jumladan:

Ish xaqi xarajatlari – 78 080,647 ming so'm

Mashina mehanizim xarajatlari – 11 700,492 ming so'm

Qurilish materiallari narxi atransport xarajatlari bilan birga – 11 693,252 ming so'm

Asbob-uskunalar narxi transport xarajatlari bilan birga – 0,00

Kabel xarajatlari – 0,00

Pudratchining boshqa xarajatlari – 38 280,134

Ishlab chiqarish xarakteri xarajatlari – 0,00

Sug'urta xarajatlari – 0,00

Qurilish qiymati joriy narxlarda belgilandi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida"gi 261-sonli qarori asosida qilindi.

O'zbekiston Respublikasi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining 30.06.2021 yildagi ma'lumotlariga ko'ra, soatiga o'rtacha oylik ish haqi ijtimoiy soliqni qo'shib hisoblanganda 24154,00 so'm Toshkent viloyati kesimida.

Qurilish materiallari narxi O'zbekiston Respublikasi davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra olingan.

Transport xarajatlari resurs smetalari va avtomobil tashuvlari narxlariga muvofiq materiallar va uskunalar nomenklaturasi bo'yicha aniqlanadi. - 5%
Pudratchining boshqa xarajatlari - 19 % Toshkent viloyati kesimida.

IV. Loyihani kelishilganligi.

Buyurtmachi tomonidan talab va takliflar yo`q`.

V. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo`shimchalar kiritiladi.

- qurilish materiallari narxi joriy katalogga asosan qayta ko`rib chiqildi;

Ekspertiza natijalariga ko`ra qo`chimcha qiymat solig`i (QQS) bilan 281 465,404 ming so`m miqdorda taqdim etilgan loyiha qiymati 7 042,029 ming so`mga kamaytirilib, 274 423,375 ming so`m qilib belgilandi.

5.2. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishilishi lozim.

5.3. Ekspertizadan o`tqazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to`liqligi, ma`lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha echimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar xisoblanadi.

VI. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Toshkent viloyati, Yangiyo`l tumani, Galaba MFYsida joylashgan Nuroniylar va yoshlar istiroxat bog`ida obodonlashtirish, ko`kalamzorlashtirish hamda sug`orish ishlari" ob`ektini 274 423,375 ming so`m (QQS bilan) qurilish tan narhi bilan kelgusida ko`rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.



Projni mutahasis

Qodirov F.

Ishtirok etgan mutahasislar:
Erkabo