

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ободонлаштириш бошқармаси директори


Ю.Бобоназаров

« _____ » _____ 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИК
БУЮРТМАЧИ
ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ

Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси томонидан
Самарканд шаҳар Ипак йули МФЙ Гуругли 3 кучасини жорий таъмирлаш
L=138 М.

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Хизмат номи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Самарканд шаҳар Ипак йули МФЙ Гуругли 3 кучасини жорий таъмирлаш L=138 М.
2	Буюртмачи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртмачи жойлашган манзил	Самарканд шаҳри Чукур йул кучаси 21 уй
4	Қатнашувчилар учун талаблар	Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Самарканд шаҳар Ипак йули МФЙ Гуругли 3 кучасини жорий таъмирлаш L=138 М, Танловда иштирок этувчининг гувоҳномаси ва раҳбарининг паспорт нусхаси, солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома, иштирок этувчи ташкилотнинг Иштирок этувчи ташкилотнинг банк ҳисоб рақамида танлов суммасининг камида 30% миқдорда маблағи мавжудлиги танлов элон қилинган кундан камида бир кун олдинги санага ундан олдинги санадаги маълумотномалар қабул қилинмайди ишчиларнинг минимал миқдори 10 нафардан кам бўлмаслиги,
5	Товарни етказиб бериш тартиби	Бажарувчи томонидан Буюртмачи курсатган манзилга етказиб бериш.
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, иш тажрибаси тўғрисида маълумотлар.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Маҳсулотга олдиндан 30% миқдорда тулов, қолган 70% Буюртмачи раҳбари ёки ишончли вакили томонидан қабул қилингандан кейин 10 банк иш кунидан
8	Товарни етказиб бериш муддати	Аванс тулови туланган кундан кейин 3 иш кунидан кечиктирмасдан
9	Техника ҳавфсизлиги бўйича талаблар	Товарни етказиб бериш жараёнида техника ҳавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси бюджет маблағлари ҳисобидан

Бажарувчи:



Ш.Соҳибназаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 09-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55120

Obyekt nomi «Samarqand viloyati ichki Samarqand shaxar» ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand shahar hokimligi "Obodonlashtirish boshqarmasi",

Bosh loyihachi - "Yo'l DIZAYN AC" MCHJ

Litsenziya AL-000587 sonli 24.02.2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45829

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand shahar hokimligi "Obodonlashtirish boshqarmasi" tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Qurilish qismi (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish

Samarqand shahar hokimligi "Obodonlashtirish" boshqarmasi ta'mirlash loyihasi.

Yo'l-iqlim zonasi IV

tuman seysmik darajasi -7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi 3,307 km.

- Yo'lning kengligi 4,0-6,0 m.

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Samarqand viloyati Samarqand shaxri «Ipak yo'li» MFY Go'ro'g'li 3- ko'chasini joriy ta'mirlash L=138 m.

-Yer poyi II-grux tuproqlarni avtogreyder yordamida tekislash. - 690 m²

-Qoplamadagi mavjud chuqurhalarni QSHA bilan to'ldirish.- 8,05 m³

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 18,63 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,310 tn.
-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 621 m²

2. Samarqand viloyati Samarqand shaxri «M. Ulug'bek» MFY K. Siroj Yusupov ko'chasini joriy ta'mirlash L=138 m.

-Yer poyi II-grux tuproqlarni avtogreyder yordamida tekislash. - 1078 m²
-Qoplamadagi mavjud chuqurhalarni QSHA bilan to'ldirish.- 27,95 m³
Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 32,34 m³
-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,540 tn.
-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 1078 m²

3. Samarqand viloyati Samarqand shaxri "Xo'ja Axror Vali" MFY Muqumiy ko'chasini joriy ta'mirlash L=700 m.

-Issiq zich, mayda zarrali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda mavjud asfaltobeton qoplamasidagi 5m² gacha bo'lgan chuqurchalarni ta'mirlash. Pk 2+82dan 7+00 gacha - 173,29 m²
-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 1,580 tn.
-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 3150 m²

4. Samarqand viloyati Samarqand shaxri «O'rta Sanoat» MFY ko'chasini joriy ta'mirlash L=138 m.

1 ko'cha 211 m.

-Yer poyi II-grux tuproqlarni avtogreyder yordamida tekislash. - 1055 m²
-Qoplamadagi mavjud chuqurhalarni QSHA bilan to'ldirish.- 18 m³
Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 28, 48 m³
-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,470 tn.
-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 945,5 m²

2 ko'cha 337 m.

-Yer poyi II-grux tuproqlarni avtogreyder yordamida tekislash. - 1685 m²
-Qoplamadagi mavjud chuqurhalarni QSHA bilan to'ldirish.- 28 m³
Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 45, 5 m³
-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,760 tn.
-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 1516,5 m²

3 ko'cha 135 m.

-Yer poyi II-grux tuproqlarni avtogreyder yordamida tekislash. - 675 m²
-Qoplamadagi mavjud chuqurhalarni QSHA bilan to'ldirish.- 12 m³
Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 18,225 m³
-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,300 tn.
-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 607,5 m²

4 ko'cha 135 m.

-Yer poyi II-grux tuproqlarni avtogreyder yordamida tekislash. - 1475 m²
-Qoplamadagi mavjud chuqurhalarni QSHA bilan to'ldirish.- 28,18 m³
Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 39,83 m³
-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,660 tn.
-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 1327,5 m²

**5. Samarqand viloyati Samarqand shaxri «C. Ayniy-1» MFY ko'chasini joriy ta'mirlash L=65 m.
1 ko'cha 35 m.**

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 7, 88 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,130 tn.

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 262,5 m²

2 ko'cha 30 m.

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 4, 1 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,070 tn.

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 135 m²

6. Samarqand viloyati Samarqand shaxri « C. Ayniy-2» MFY ko'chasini joriy ta'mirlash L=157 m.

3 ko'cha 157 m.

-Yer poyi II-grux tuproqlarni avtogreyder yordamida tekislash. - 1413 m²

-Qoplamadagi mavjud chuqurhalarni QSHA bilan to'ldirish.- 29,36 m³

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 42,39 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,700 tn.

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 1413 m²

7. Samarqand viloyati Samarqand shaxri « C. Ayniy» MFY X. Dexkviy ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash.

1 ko'cha 91 m.

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 19,11 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,320 tn.

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 637 m²

2 ko'cha 53 m.

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 7,95 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,13 tn.

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 265 m²

3 ko'cha 158 m.

-Yer poyi II-grux tuproqlarni avtogreyder yordamida tekislash. - 1106 m²

-Qoplamadagi mavjud chuqurhalarni QSHA bilan to'ldirish.- 22 m³

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 33,18 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,600 tn.

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 1106 m²

4 ko'cha 30 m.

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 4,05 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,700 tn.

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 135 m²

5 ko'cha 30 m.

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 4,5 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,080 tn.

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 150 m²

6 ko'cha 118 m.

-Yer poyi II-grux tuproqlarni avtogreyder yordamida tekislash. - 708 m²

-Qoplamadagi mavjud chuqurhalarni QSHA bilan to'ldirish.- 20,71 m³

Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish. - 21,24 m³

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,400 tn.

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini qurish. - 708 m²

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. 1kv. 2022 yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;

- qurilish materiallari va jihozlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;

- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;

- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1 559 220,817 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, shu jumladan manzillar bo'yicha e'lon qilingan:

"Ipak Yo'li" MFY ichki Go'ro'g'li 3-ko'chasi - 68 835,985 ming so'm,

"Mirzo Ulug'bek" MFY Siroj Yusupov ko'chasi - 119 861, 262 ming so'm,

"Xo'ja Axror Valiy Muqumiy" ko'chasi - 348 021, 373 ming so'm,

"O'rta Xujasoat" MFY ichki ko'chalari - 488 327,656 ming so'm,

"S.Ayniy-1" MFY ichki ko'chalari - 43 293,957 ming so'm,

"S.Ayniy-2" MFY ichki ko'chalari - 157 734,479 ming so'm,

"S.Ayniy" MFY X.Dexloviyichki ko'chalari - 333 146, 106 ming so'm.

Jami: 1 559 220,817 ming so'm.

Ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 238 761,128 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertiza izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, yo'lni joriy ta'mirlashning umumiy taxminiy qiymati buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, shu jumladan manzillar bo'yicha QQS bilan 1 320 459,689 ming so'm miqdoridagi joriy shartnoma narxlarida amalga oshirildi:

"Ipak Yo'li" MFY ichki Go'ro'g'li 3-ko'chasi - 58 148,090 ming so'm,

"Mirzo Ulug'bek" MFY Siroj Yusupov ko'chasi - 100 744,032 ming so'm,

"Xo'ja Axror Valiy Muqumiy" ko'chasi - 298 353,193 ming so'm,

"O`rta Xujasoat" MFY ichki ko`chalari -	412 165,505 ming so`m,
"S.Ayniy-1" MFY ichki ko`chalari -	36 701,741 ming so`m,
"S.Ayniy-2" MFY ichki ko`chalari -	132 971,541 ming so`m,
"S.Ayniy" MFY X.Dexloviyichki ko`h alari -	281 375, 588 ming so`m.

Jami: **1 320 459, 689 ming so`m.**

Bundan tashqari, loyiha ishlari uchun xarajatlar -39 613,791 ming so'mni tashkil etadi (ekspertiza ko'rib chiqilmagan)

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi 15-sonli qaroriga muvofiq, II p. 8 " davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlari sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiqaruvchiga (qabul qilingan dizayn qarorlari nuqtai nazaridan) yuklatilgan."

6.3. Ta'kidlanishicha, loyiha tashkiloti loyihani ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida loyiha va ish hajmining muvofiqligi uchun javobgardir.

6.4. Loyiha mualliflari buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va ekspertiza sharhlari bo'yicha taxminiy hujjatlarni topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati ichki Samarqand shaxar" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich


Ishtirokchi ekspertlar:

IBRAGIMOV SADULLO XIKMATOVICH

KAXOROV XASAN XXX

**"YO'L DIZAYN AC"
Masulyati Cheklangan
Jamiyati**

Самарқанд ш Улуғбек Расадхонаси
128-автобаза
Тел (97) 614-60-55
e-mail: bekpulatov.Asat@mail.ru
х/р 20208000805144523001
МФО 01005
ИНН 306859230
Самарқанд ш АТ Халк банки
Самарқанд халк банки филиали
ОКЭД 41100



**Общество с Огранич
Ответственност
"YO'L DIZAYN А**

Самарқанд ш Улуғбек Рас
128-автобаза
Тел (97) 614-60-55
e-mail: bekpulatov.Asat@n
х/р 20208000805144523
МФО 01005
ИНН 306859230
Самарқанд ш АТ Халк б
Самарқанд халк банки фи
ОКЭД 41100

Буюртмачи: Самарқанд шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Самарқанд шаҳар ички йўлларини жорий
таъмирлаш.*

Директор

Лойиха бош муҳандиси



А.Бекпулатов

М.Дусанов

Экз ↙

Архив ↘

Самарқанд 2022-г

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**САМАРКАНД ШАХАР "ИПАК ЙУЛИ" МФЙ ИЧКИ ГУРУГЛИ 3-КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
L=138M.**

№ ППТ	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	38 908 819
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	297 920
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 138 409
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	1 465 326
6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	89
7	ИТОГО: п. 2-5	42 810 563
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	7 752 993
9	ИТОГО: п. 2-7	50 563 556
10	НДС - 15%	7 584 533
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	58 148 090
12	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА-3 %	1 744 443
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	59 892 533

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП

САМАРКАНД ШАХАР "ИПАК ЙУЛИ" МФЙ ИЧКИ ГУРУГЛИ 3-КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогнозом)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,2312	18354,81	297 920
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			297 920
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,1178	98897	110 547
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,561783	163562	91 886
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,0899	89933	8 085
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,841573	72437	60 961
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,437805	105272	46 089
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1863	178	33
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,8448	162556	462 439
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,553306	97872	54 153
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,09315	58680,7	5 466
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,1178	320461,84	358 212
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,9127	256431,11	490 476
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,85077	256431,11	218 164
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,96255	240920,23	231 898
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			2 138 409
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
16	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1	Т	75,0292	483567,19	36 281 659
17	9219	ВОДА	М3	2,4266	730	1 771
18	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	8,05	17086	137 576
19	30135	БИТУМ ДЛЯ ПОДГРУНТОВКИ	Т	0,327746	4473581	1 466 198
20	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	18,63	54837	1 021 613
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			38 908 819

САМАРКАНД ШАХАР "ИПАК ЙУЛИ" МФЙ ИЧКИ ГУРУГЛИ 3-КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ В ГРУНТАХ 2-ГРУППЫ.	1000 M2		0,6900
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,15	0,1035
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ -Ч	0,15	0,1035
2	E2704-001-02	ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ.	100M3		0,0805
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	14,4	1,1595
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	14,3	1,1514
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ -Ч	1,55	0,124806
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	4,76	0,383275
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ -Ч	7,08	0,570082
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	0,91	0,073273
2.7	9219	ВОДА	M3	7	0,56364
2.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	100	8,052
3	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЕ ИЗ ШЕБЕНЯ ТОЛЩ.3СМ.	100M3		0,1863
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	21,6	4,0241
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	19,72	3,6738
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ -Ч	1,79	0,33477
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	2,46	0,458298
3.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ -Ч	2,35	0,437805
3.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ -Ч	12,21	2,2747
3.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	0,91	0,169533
3.8	9219	ВОДА	M3	7	1,3041
3.9	43113	ШЕБЕНЬ	M3	100	18,63
4	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 ТН НА 1000M2.	T		0,3100
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,58	0,1798
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ -Ч	0,29	0,0899
4.3	30135	БИТУМ ДЛЯ ПОДГРУНТОВКИ	T	1,03	0,3193
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕГО МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИП Б МАРКА 1, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ.	1000 M2		0,6210
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	16,63	10,3272
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	9,38	5,825
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ -Ч	1,44	0,89424
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ -Ч	0,24	0,14904
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	0,5	0,3105
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	0,12	0,07452
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч	1,44	0,89424
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ -Ч	3,08	1,9127
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ -Ч	1,37	0,85077
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ -Ч	1,55	0,96255
5.11	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1	T	96,6	59,9886
5.12	9219	ВОДА	M3	0,9	0,5589
5.13	30135	БИТУМ ДЛЯ ПОДГРУНТОВКИ	T	0,0108	0,006707
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНА СЛОЯ НА 1СМ.	1000 M2		0,6210
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	1,16	0,72036
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,72	0,44712
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ -Ч	0,36	0,22356
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ -Ч	0,06	0,03726
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	0,03	0,01863
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч	0,36	0,22356
6.7	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1	T	24,22	15,0406
6.8	30135	БИТУМ ДЛЯ ПОДГРУНТОВКИ	T	0,0028	0,001739