



№ 6607-265f-8e6a-0e4c-6987-9945-4133
Хужжат яратилган сана: 2020-10-20
Ариза рақами: 23324765

Хужжат берилган: "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH"
ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303909842

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Уй-жой-ҳўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Қурилиш объекти учун муҳандислик-техник қидирувларини (муҳандислик-геодезия қидирувларидан ташқари) бажариш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 20-10-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001423

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303909842

Юридик шахснинг почта манзили: ХОРАЗМ VILOYATIURGANCH SHAHAR AL-XORAZMIY
K'CHASI 67-UY 49-XONADON

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низога мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусخаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхаюқда кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини кўришнинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Дижитал Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.

0173



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД УРГЕНЧ
ЧП. «ШАРК АРХИТЕКТУРА КУРИЛИШ»

Рабочий проект

АТБ Микрокредитбанк Хоразм минтакавий филиали Хива
район банк хизматлари маркази

Сметная документация

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЧП. «ШАРК АРХИТЕКТУРА КУРИЛИШ»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alloberganov B".

Аллаберганов Б

г. УРГЕНЧ-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость

**АТБ =МИКРОКРЕДИТБАНК= ХОРАЗМ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ ХИВА РАЙОН БАНК
ХИЗМАТЛАРИ МАРКАЗИ**

разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000г. за №305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и ШНК 4.01.09. Правила определения стоимости строительства в договорных ценах, общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004-2009 г.г.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00-05)

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальный район.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально - технические ресурсы применяемые в строительном производстве РУз.(1-квартал Ташкент 2022й) разработанных заказчиком и утвержденным Хокимиятом Хорезмской области и Биржевых цен.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей -18882,76сум. (с учетом отчислений в соц.страх -12%)

Транспортно-складские затраты на оборудование – 2%

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4%.

Коэффициент риска -- %

Прочие затраты подрядчика - 15,51%

Прочие затраты заказчика - Факт

Затраты на страхование строительства объекта -- 0,32%

Сметная документация составлена с учетом НДС -- 15 %

Составил:

Рузметов Б

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

АТБ =МИКРОКРЕДИТБАНК= ХОРАЗМ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ ХИВА РАЙОН БАНК ХИЗМАТЛАРИ
МАРКАЗИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	106 036,783
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	17 067,499
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (18882,76 сум)	3 398,602
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	4,373
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51%	3 174,971
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	414,983
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	130 097,211
10	НДС - 15%	19 514,582
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	149 611,793
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -ФАКТ	2 244,177
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	151 855,970

Исполнитель



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ХОРЕЗМСКИХ ФИЛИАЛОВ АТБ=МИКРОКРЕДИТБАНК=

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22-18-2

на АТБ =МИКРОКРЕДИТБАНК= ХОРАЗМ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ ХИВА РАЙОН БАНК ХИЗМАТЛАРИ МАРКАЗИ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е08-02-007-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОКОН ПРИЯМКОВ	Т		0,206	17026581,67	3507475,82
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,38	9,76028	18882,76	184301,02
1.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,75	0,1545	619638,00	95734,07
1.3	29958	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК	Т	1	0,206	15488413,00	3190613,08
1.4	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,005	0,00103	5755000,00	5927,65
1.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,06	0,01236	2500000,00	30900,00
2	Е09-04-010-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2		0,09	6150647,19	553558,25
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,73	29,0457	18882,76	548462,98
2.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,66	0,5094	451,00	229,74
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55	0,0495	54548,00	2700,13
2.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,001	0,00009	19500000,00	1755,00
2.5	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,0513	8000,00	410,40
3		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КОЛЕННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ 10ММ СО ВСЕМИ АКСЕССУАРАМИ	М2		9	1045000,00	9405000,00
4		БАРЬЕР КАСА ВЫСОСТОЙ ОТ ПОЛВ 1100ММ С ОБШИВКОЙ ЛАМИНАТОМ (СВЕТ БЕЛЫЙ)	М2		7,48	1250000,00	9350000,00
5	Е10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0294	60719398,54	1785150,32
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	2,63042	18882,76	49669,55
5.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,1129	851,00	96,07
5.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,17375	1176,00	204,33
5.5	29117	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	100	2,94	585000,00	1719900,00
5.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	1,9404	6500,00	12612,60
5.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	15,6702	100,00	1567,02
5.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,05645	19500,00	1100,74
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ							
6	Е20-06-018-01	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИОНЕР		1	346848,34	346848,34
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,5	3,5	18882,76	66089,66
6.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	451,00	36,08
6.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,35	0,35	1176,00	411,60
6.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00018	0,00018	19500000,00	3432,00
6.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00013	0,00013	19500000,00	2574,00
6.6	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,00012	0,00012	19500000,00	2340,00
6.7	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,1	36500,00	3650,00
6.8	30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ	10 ШТ	1,5	1,5	1000,00	1500,00
6.9	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	5	4500,00	22500,00
6.10	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	1	8500,00	8500,00
6.11	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5Х1,5	1000 М	0,0055	0,0055	14500000,00	79750,00
6.12	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5Х2,5	1000 М	0,003	0,003	16855000,00	50565,00
6.13	38971	КОРОБ ПВХ 16Х16	М	0,5	0,5	4000,00	2000,00
6.14	38974	КОРОБ ПВХ 40Х60	М	2	2	8600,00	17200,00
6.15	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	5	8000,00	40000,00

6.16	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	10	4500,00	45000,00
6.17	85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,02	65000,00	1300,00
7		КОНДИЦИОНЕР ЗИМА-ЛЕТО АРТ-24 НМ	ШТ		1	13968030,00	13968030,00
8	Ц08-03-599-1	ШИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ		1	52705,25	52705,25
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,77	2,77	18882,76	52305,25
8.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	10000,00	400,00
9		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=УОЩВ-4УХЛ4=	ШТ		1	584000,00	584000,00
10	Ц08-03-600-1	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ		1	7005,14	7005,14
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,34	0,34	18882,76	6420,14
10.2	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00003	0,00003	19500000,00	585,00
11		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САЗУ-И670Т	ШТ		1	571700,00	571700,00
12	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,46	712562,12	327778,58
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	17,02	18882,76	321384,58
12.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,598	8000,00	4784,00
12.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,0046	350000,00	1610,00
13	92740	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 2.5 ММ2	1000 М		0,046	4100000,00	188600,00
14	Ц08-03-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,01	620457,03	6204,57
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,8	0,328	18882,76	6193,55
14.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00003	350000,00	11,03
15	98530	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ		1	16000,00	16000,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ "							16068871,87
ОПС							
16	Ц10-08-001-08	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ: КОНЦЕНТРАТОР: ПРИБОР ОПС НА 4 ЛУЧА	ШТ		1	45684,25	45684,25
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	2,4	18882,76	45318,62
16.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,13	451,00	58,63
16.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	1000,00	300,00
16.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00002	0,00002	350000,00	7,00
17		ПРИБОР ППСУ-4	ШТ		1	212500,00	212500,00
18	Ц10-08-001-10	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ НА: 1 ЛУЧ	ШТ		1	62678,74	62678,74
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	3,3	18882,76	62313,11
18.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,13	451,00	58,63
18.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	1000,00	300,00
18.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00002	0,00002	350000,00	7,00
19		ПРИБОР ППСУ-1	ШТ		1	1074400,00	1074400,00
20	Ц10-08-003-03	УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРА С БОКСОМ	ШТ		1	68343,57	68343,57
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,6	3,6	18882,76	67977,94
20.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,13	451,00	58,63
20.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	1000,00	300,00
20.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00002	0,00002	350000,00	7,00
21		АККУМУЛЯТОР РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ UPS-12V	ШТ		1	245000,00	245000,00
22	Ц10-08-003-05	УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		2	109130,33	218260,66
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,76	11,52	18882,76	217529,40
22.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,26	451,00	117,26
22.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,6	1000,00	600,00
22.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00002	0,00004	350000,00	14,00
23		СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО =СУЗ=	ШТ		1	137000,00	137000,00
24		ПРИБОР СИГНАЛИЗАЦИИ =ГРАНД-МАГИСТР=	ШТ		1	1935000,00	1935000,00
25	Ц10-08-002-04	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ		6	17811,52	106869,11
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	5,04	18882,76	95169,11
25.2	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	ТН	0,0001	0,0006	19500000,00	11700,00
26		ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА	КОМПЛЕКТ		6	91000,00	546000,00
27	Ц10-08-002-01	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		4	15998,08	63992,31
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	3,36	18882,76	63446,07
27.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,24	451,00	108,24
27.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,1	0,4	1000,00	400,00
27.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00001	0,00004	350000,00	14,00
27.5	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,005	0,02	1200,00	24,00

		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОЙ ИП-106	КОМПЛЕКТ			4	62000,00	248000,00	
		ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ			2	32048,70	64097,39	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	3,36		18882,76	63446,07	
	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,32		451,00	144,32	
	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,25	0,5		1000,00	500,00	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00001	0,00002		350000,00	7,00	
		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-141	КОМПЛЕКТ			2	112000,00	224000,00	
	92936	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ			1	6500,00	6500,00	
	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,32		712562,12	228019,88	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	11,84		18882,76	223571,88	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,416		8000,00	3328,00	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,0032		350000,00	1120,00	
	98003	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1X2X0,4 КВ.ММ	1000 М		0,027		2100000,00	56700,00	
	97850	КАБЕЛИ ЮПТИ 4X2X0,5ММ	1000 М		0,005		6585000,00	32925,00	
	Ц08-02-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М		0,2		322183,99	64436,80	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,99	3,198		18882,76	60387,07	
	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,66	0,332		451,00	149,73	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,001	0,0002		19500000,00	3900,00	
		КОРОБ ПВХ 25X16ММ	1 М			20	6100,00	122000,00	
								Итого по разделу " ОПС "	5762407,71

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

		УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ			5	41164,42	205822,08	
	Ц10-04-067-23	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,18	10,9		18882,76	205822,08	
	00001	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ			1	679779,36	679779,36	
	Ц10-09-003-12	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36	36		18882,76	679779,36	
	00001	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М. КГ. ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ		0,28		234146,22	65560,94	
	Ц08-02-148-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,4	3,472		18882,76	65560,94	
	00001	БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ			1	94413,80	94413,80	
	Ц10-09-002-05	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5	5		18882,76	94413,80	
	00001	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,3		712562,12	213768,64	
	Ц08-02-403-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	11,1		18882,76	209598,64	
	00001	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,39		8000,00	3120,00	
	30479	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,003		350000,00	1050,00	
	30654	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ			1	9653,88	9653,88	
	Ц10-08-019-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,5		18882,76	9441,38	
	00001	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00005	0,00005		350000,00	17,50	
	30654	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00001	0,00001		19500000,00	195,00	
	35101	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ			1	6500,00	6500,00	
	92936							Итого по разделу " ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ "	1275498,70

МАТЕРИАЛЫ

		КАБЕЛЬ UTP 5E CAT	1000 М			0,028	4275000,00	119700,00
	СТ15-1	БЛОК ПИТАНИЯ 10А ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ			1	137500,00	137500,00
	СТ15-2	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ			6	2000,00	12000,00
	СТ15-3	ПИТАНИЯ ШТЕККЕР	ШТ			2	250000,00	500000,00
	СТ15-4	ФИЛЬТР ПИЛОТ С РОЗЕТКОЙ	ШТ			1	45000,00	45000,00
	СТ15-5	ПРОВОД АППВ 2X1	М			30	3450,00	103500,00
	СТ15-6	ВИДЕОВЫХОД HDVI YUGA	ШТ			1	284000,00	284000,00
	СТ15-7	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ПРОЕМОВ (POLLA-233)	ШТ			18	206000,00	3708000,00
	СТ15-8	КРЕСЛО ИЗ ЭКОКОЖИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА	ШТ			6	1876000,00	11256000,00
	СТ15-9	ДИВАН ИЗ ЭКОКОЖИ (МЕБЕЛЬ ДЛЯ УГОЛКА)	ШТ			1	3922000,00	3922000,00
	СТ15-10	СТОЛ СТЕКЛЯННЫЙ (ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК)	ШТ			1	1576000,00	1576000,00
	СТ15-11	СТОЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ СО СТЕКЛЯННОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ	ШТ			6	2650000,00	15900000,00
	СТ15-12	КНИЖНЫЙ ШКАФ	ШТ			3	840000,00	2520000,00
	СТ15-13	СТОЛ С ТУМБАМИ (КАССА)	М			3,4	1200000,00	4080000,00
	СТ15-14	КРЕСЛО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (КОМПЛЕКТ-3-Х МЕСТНЫЙ)	ШТ			1	2200000,00	2200000,00
	СТ15-15	СТОЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ	ШТ			6	865000,00	5190000,00
	СТ15-16	ТЕЛЕВИЗОР 43-ДИОМ С КРОНШТЕЙНОМ	ШТ			1	4755000,00	4755000,00
	СТ15-17	КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ	ШТ			1	2000000,00	2000000,00
	СТ15-18	СЕЙФ НЕСГОРЯЕМЫЙ	ШТ			1	4500000,00	4500000,00
	СТ15-19							

63	СТ15-20	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТАБЛО	ШТ		1	855000,00	855000,00	
64	СТ15-21	ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД	ШТ		2	625000,00	1250000,00	
65	СТ15-22	ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА (НАДПИСЬ С ЛОГОТИПОМ)	КОМПЛЕКТ		1	1500000,00	1500000,00	
66	СТ15-23	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (НАДПИСЬ С ЛОГОТИПОМ НАРУЖНЫЙ)	КОМПЛЕКТ		1	5400000,00	5400000,00	
67	СТ15-24	ВИДЕОКАМЕРА HIKVISION 1 МЕГАПИКСЕЛЬ IP ПОТОЛОЧНАЯ ЗВУКОВАЯ	КОМПЛЕКТ		5	850000,00	4250000,00	
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ"							76063700,00	
ИТОГО:							123771662,67	
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							106036782,60	
Транспортные расходы на оборудование							2079152,60	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							17067499,36	
Транспортные расходы на материалы							656442,28	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							3398602,19	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							179,98	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							4373,40	
Итого прямые затраты							126507257,55	
Прочие затраты подрядчика							3174970,66	
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства							414983,13	
Итого с прочими затратами							130097211,35	
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							130097211,35	
НДС							19514581,70	
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							149611793,05	

Составил: _____

Проверил: _____

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ХОРЕЗМСКИХ ФИЛИАЛОВ АТБ=МИКРОКРЕДИТБАНК=

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22-18-2

на АТБ =МИКРОКРЕДИТБАНК= ХОРАЗМ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ ХИВА РАЙОН БАНК ХИЗМАТЛАРИ МАРКАЗИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,9844	18882,76	3398602,19
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3398602,19
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,1314	451,00	961,26
3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,1129	851,00	96,07
4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0495	54548,00	2700,13
5	02873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,35	1176,00	411,60
6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17375	1176,00	204,33
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						4373,40
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КОРОБ ПВХ 25X16MM	1 М	20	6100,00	122000,00
2		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КОЛЕННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ 10MM СО ВСЕМИ АКСЕССУАРАМИ	M2	9	1045000,00	9405000,00
3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 MM	10 ШТ	2,4	1000,00	2400,00
4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	M3	0,1545	619638,00	95734,07
5	29117	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	2,94	585000,00	1719900,00
6	29958	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК	T	0,206	15488413,00	3190613,08
7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	1,9404	6500,00	12612,60
8	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	TH	0,00018	19500000,00	3432,00
9	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 MM	TH	0,00003	19500000,00	585,00
10	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	TH	0,00022	19500000,00	4329,00
11	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	TH	0,00012	19500000,00	2340,00
12	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	10000,00	400,00
13	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,404	8000,00	11232,00
14	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	36500,00	3650,00
15	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	TH	0,01104	350000,00	3864,53
16	30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 MM	10 ШТ	1,5	1000,00	1500,00
17	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	TH	0,00103	5755000,00	5927,65
18	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 MM	ШТ	15,6702	100,00	1567,02
19	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	1200,00	24,00
20	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	M	5	4500,00	22500,00
21	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	8500,00	8500,00
22	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	TH	0,01236	2500000,00	30900,00
23	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУM 5X1,5	1000 M	0,0055	14500000,00	79750,00
24	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУM 5X2,5	1000 M	0,003	16855000,00	50565,00
25	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 MM	TH	0,00021	19500000,00	4095,00
26	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 MM	TH	0,0006	19500000,00	11700,00
27	38971	КОРОБ ПВХ 16X16	M	0,5	4000,00	2000,00
28	38974	КОРОБ ПВХ 40X60	M	2	8600,00	17200,00
29	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,0513	8000,00	410,40
30	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	8000,00	40000,00
31	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЛЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	M	10	4500,00	45000,00
32	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 MM	КГ	0,05645	19500,00	1100,74
33	85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	L	0,02	65000,00	1300,00
34	92740	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 2,5 ММ2	1000 M	0,046	4100000,00	188600,00
35	92936	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	2	6500,00	13000,00

36	97850	КАБЕЛИ ЮПТИ 4X2X0,5MM	1000 М	0,005	6585000,00	32925,00
37	98003	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1X2X0,4 КВ.ММ	1000 М	0,027	2100000,00	56700,00
38	98530	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	1	16000,00	16000,00
39	СТ15-1	КАБЕЛЬ UTP 5E CAT	1000 М	0,028	4275000,00	119700,00
40	СТ15-2	БЛОК ПИТАНИЯ 10А ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ	1	137500,00	137500,00
41	СТ15-3	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ	6	2000,00	12000,00
42	СТ15-4	ПИТАНИЯ ШТЕККЕР	ШТ	2	250000,00	500000,00
43	СТ15-5	ФИЛЬТР ПИЛОТ С РОЗЕТКОЙ	ШТ	1	45000,00	45000,00
44	СТ15-6	ПРОВОД АППВ 2X1	М	30	3450,00	103500,00
45	СТ15-7	ВИДЕОВЫХОД HDV1 1YGA	ШТ	1	284000,00	284000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						16411057,08
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		БАРЬЕР КАСА ВЫСОСТОЙ ОТ ПОЛВ 1100MM С ОБШИВКОЙ ЛАМИНАТОМ (СВЕТ БЕЛЫЙ)	М2	7,48	1250000,00	9350000,00
2		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=УОЩВ-4УХЛ4=	ШТ	1	584000,00	584000,00
3		СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО =СУЗ=	ШТ	1	137000,00	137000,00
4		ПРИБОР СИГНАЛИЗАЦИИ =ГРАНД-МАГИСТР=	ШТ	1	1935000,00	1935000,00
5		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-106	КОМПЛЕКТ	4	62000,00	248000,00
6		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-141	КОМПЛЕКТ	2	112000,00	224000,00
7		ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА	КОМПЛЕКТ	6	91000,00	546000,00
8		ПРИБОР ППСУ -4	ШТ	1	212500,00	212500,00
9		ПРИБОР ППСУ-1	ШТ	1	1074400,00	1074400,00
10		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САЗУ-И670Т	ШТ	1	571700,00	571700,00
11		АККУМУЛЯТОР РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ UPS-12V	ШТ	1	245000,00	245000,00
12		КОНДИЦИОНЕР ЗИМА-ЛЕТО АРТ-24 НМ	ШТ	1	13968030,00	13968030,00
13	СТ15-10	ДИВАН ИЗ ЭКОКОЖИ (МЕБЕЛЬ ДЛЯ УГОЛКА)	ШТ	1	3922000,00	3922000,00
14	СТ15-11	СТОЛ СТЕКЛЯННЫЙ (ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК)	ШТ	1	1576000,00	1576000,00
15	СТ15-12	СТОЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ СО СТЕКЛЯННОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ	ШТ	6	2650000,00	15900000,00
16	СТ15-13	КНИЖНЫЙ ШКАФ	ШТ	3	840000,00	2520000,00
17	СТ15-14	СТОЛ С ТУМБАМИ (КАССА)	М	3,4	1200000,00	4080000,00
18	СТ15-15	КРЕСЛО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (КОМПЛЕКТ-3-Х МЕСТНЫЙ)	ШТ	1	2200000,00	2200000,00
19	СТ15-16	СТОЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ	ШТ	6	865000,00	5190000,00
20	СТ15-17	ТЕЛЕВИЗОР 43-ДЮМ С КРОНШТЕЙНОМ	ШТ	1	4755000,00	4755000,00
21	СТ15-18	КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ	ШТ	1	2000000,00	2000000,00
22	СТ15-19	СЕЙФ НЕСГОРЯЕМЫЙ	ШТ	1	4500000,00	4500000,00
23	СТ15-20	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТАБЛО	ШТ	1	855000,00	855000,00
24	СТ15-21	ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД	ШТ	2	625000,00	1250000,00
25	СТ15-22	ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА (НАДПИСЬ С ЛОГОТИПОМ)	КОМПЛЕКТ	1	1500000,00	1500000,00
26	СТ15-23	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (НАДПИСЬ С ЛОГОТИПОМ НАРУЖНЫЙ)	КОМПЛЕКТ	1	5400000,00	5400000,00
27	СТ15-24	ВИДЕОКАМЕРА НIKVISION 1 МЕГАПИКСЕЛЬ IP ПОТОЛОЧНАЯ ЗВУКОВАЯ	КОМПЛЕКТ	5	850000,00	4250000,00
28	СТ15-8	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ПРОЕМОВ (POLLA-233)	ШТ	18	206000,00	3708000,00
29	СТ15-9	КРЕСЛО ИЗ ЭКОКОЖИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА	ШТ	6	1876000,00	11256000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						103957630,00
Итого:						123771662,67
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						106036782,60
Транспортные расходы на оборудование						2079152,60
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						17067499,36
Транспортные расходы на материалы						656442,28
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						3398602,19
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						179,98
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						4373,40
Итого прямые затраты						126507257,55
Прочие затраты подрядчика						3174970,66
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства						414983,13
Итого с прочими затратами						130097211,35
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						130097211,35
НДС						19514581,70
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						149611793,05

Составил: _____

Проверил: _____



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО "MASTER
LOYIXA EKSPERT"

М. Саидов

30 август 2022г.

ЕКСПЕРТ ХУЛОСА №599

по Сметной части рабочего проекта «АТБ Микрокредитбанк Хоразм минтакавий филиали Хива район банк хизматлари маркази жорий таъмирлац», выполненного в 2022г.

Заказчик:	<u>АТБ Микрокредитбанк Хоразм минтакавий филиали</u>
Проектировщик:	<u>ЧП "Шарк архитектура курилиш"</u>
Источники финансирования:	<u>Собственное средство</u>
Подрядная строй-организация:	<u>Тендер</u>

1. Материалы представленные на рассмотрение.

На рассмотрение экспертизы представлена Сметная часть в составе:

– Расчетная стоимость объекта в текущих ценах; ведомости потребных ресурсов; локальная ресурсная ведомость (форма 5);

Расчетная стоимость объекта определена на основании физических объемов и ресурсных смет в соответствии постановления КМ Р.Уз. №261 от 11.06.2003г.

Ведомость ресурсов рассчитана по объемам работ и ресурсно-сметным нормам в соответствии с ШНК 4.02.00-04 Госкомархитектстроа Республики Узбекистан. методическими рекомендациями к постановлению КМ Р.Уз. №261 от 11.06.2003г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капвложений», утвержденных приказом Госархитектстроа за №70 от 10.12.2003г. и ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах», введенными в действие 30.06.2009г.

Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые строительном производстве Р.Уз (1-квартал Ташкент-2022г.), биржевых цен, конъюнктуры рынка и протокол согласования цен.

При подсчете сметной стоимости объекта учтены:

- среднечасовая заработная плата – 18882,76 сум. (с учетом отчислений в соц. страх – 12%);
- прочие затраты и расходы подрядчика – 15,51 %;
- прочие затраты и расходы заказчика – факт;
- затраты на страхование объекта – 0,32%;
- коэффициент риска – 1,00;

Представленная расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет без учета НДС – 130598,811 тыс.сум, с учетом НДС – 150188,632 тыс.сум, всего с учетом НДС и затрат заказчика – 152432.809 тыс.сум.

2. Согласование проекта.

2.1. Сметная документация согласована с Заказчиком.

3. Результаты экспертного рассмотрения.

3.1. Сметная документация откорректирована по замечаниям локального экспертного

3.2. В результате корректировки сметной документации по замечаниям экспертизы общая стоимость строительства в размере 152432,809 тыс.сум снижена на 576,84 тыс.сум.

№	Наименования затрат	Единица измерения	За счет	
			Уменьшение:	Увеличение:
1	2	3	4	5
1	затрат на оборудование	тыс.сум.	500,000	0,000
2	затрат на строительные материалы	тыс.сум.	0,000	0,000
3	затрат на зарплату	тыс.сум.	0,000	0,000
4	затрат на эксплуатацию машин	тыс.сум.	0,000	0,000
5	прочие затраты производственного	тыс.сум.	0,000	0,000
6	прочие затраты подрядчика	тыс.сум.	0,000	0,000
7	затрат на страхование объекта	тыс.сум.	1,600	0,000
8	прочие затраты заказчика	тыс.сум.	0,000	0,000

4. Замечания и предложения экспертизы.

1. Проектно-сметная документация представлена без рассмотрения техсоветом заказчика;

2. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить комиссионно согласно КМК 1.04.04-99 «Повторное использование изделий, оборудования и материалов в строительстве»;

5. Выводы.

5.1. Откорректированная по замечаниям экспертизы сметная часть рабочего проекта «АТБ Микрокредитбанк Хоразм минтакавий филиали Хива район банк хизматлари маркази жорий таъмирлаш», рекомендуется к дальнейшему согласованию при условии подтверждения заказчиком соответствия принятых объемов работ и ценно-образующих параметров со следующими технико-экономическими показателями:

№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	
			Представлено	Рекомендовано
1	2	3	4	5
1	Стоимость строительства в текущих ценах без НДС	тыс.сум.	130 598,812	130 097,211
2	НДС (15%)	тыс.сум.	19 589,822	19 514,582
3	Стоимость строительства в текущих ценах с НДС	тыс.сум.	150 188,632	149 611,793
4	Прочие затраты заказчика (факт)	тыс.сум.	2 244,177	2 244,177
5	Итого с учетом НДС и затрат	тыс.сум.	152 432,809	151 855,970

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261, постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. №302, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учётом требований действующих нормативных документов и др.

5.3. Заказчику обеспечить передачу генподрядной организации ПСД откорректированной по замечаниям экспертизы.

5.4. За предоставленные объемы ответственность несет проектная организация.

Эксперт



Тангриберганов М.

Дефектный Акт

Мы Нижеподписавшиеся в комиссии в составе АКБ "Микрокредитбанк" Хорезмский областной филиал Технадзор капитального строительства Ибодуллаев Ж, "Шарк архитектура" Предприятия специалист Э. Аvezов, Хива Центр банковский услуг о техническом состоянии здания текущий ремонт здание объекта комиссия пришла к выводу что необходимыми осуществить нижеследующие работы

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОКОН ПРИЯМКОВ	Т	0,206
2	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН; МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИННЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2	0,09
3	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КОЛЕННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ 10ММ СО ВСЕМИ АКСЕССУАРАМИ	М2	9
4	БАРЬЕР КАССА ВЫСОСТОЙ ОТ ПОЛВ 1100ММ С ОБШИВКОЙ ЛАМИНАТОМ (СВЕТ БЕЛЫЙ)	М2	7,48
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0294
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ			
6	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СИЛНТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИОНЕР	1
7	КОНДИЦИОНЕР ЗИМА-ЛЕТО АРТ-24 НМ	ШТ	1
8	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДВОБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ	1
9	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=УОЦВ-4УХЛ4=	ШТ	1
10	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1
11	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САЗУ-11670Т	ШТ	1
12	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ	100 М	0,46
13	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИННЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 2.5 ММ2	1000 М	0,046
14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	1
ОПС			
16	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ: КОНЦЕНТРАТОР: ПРИБОР ОПС НА 4 ЛУЧА	ШТ	1
17	ПРИБОР ПШСУ -4	ШТ	1
18	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ НА: 1 ЛУЧ	ШТ	1
19	ПРИБОР ПШСУ-1	ШТ	1
20	УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРА С БОКСОМ	ШТ	1
21	АККУМУЛЯТОР РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ UPS-12V	ШТ	1
22	УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2
23	СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО =СУЗ=	ШТ	1
24	ПРИБОР СИГНАЛИЗАЦИИ =ГРАНД-МАГИСТР=	ШТ	1
25	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ	6
26	ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА	КОМПЛЕКТ	6
27	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	4
28	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-106	КОМПЛЕКТ	4
29	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2
30	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-141	КОМПЛЕКТ	2
31	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1
32	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,32
33	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,4 КВ.ММ	1000 М	0,027
34	КАБЕЛИ ЮПГИ 4Х2Х0,5ММ	1000 М	0,005
35	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М	0,2
36	КОРОБ ПВХ 25Х16ММ	1 М	20
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
37	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	5
38	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1
39	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ	0,28
40	БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	1

41	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,3
42	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	1
43	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1
	МАТЕРИАЛЫ		
44	КАБЕЛЬ УТР 5Е САТ	1000 М	0,028
45	БЛОК ПИТАНИЯ 10А ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ	1
46	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ	6
47	ПИТАНИЯ ШТЕККЕР	ШТ	2
48	ФИЛЬТР ШЛОТ С РОЗЕТКОЙ	ШТ	1
49	ПРОВОД АШВ 2Х1	М	30
50	ВИДЕОВЫХОД HDV1 1УГА	ШТ	1
51	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ПРОЕМОВ (POLLA-233)	ШТ	18
52	КРЕСЛО ИЗ ЭКОКОЖИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА	ШТ	6
53	ДИВАН ИЗ ЭКОКОЖИ (МЕБЕЛЬ ДЛЯ УГОЛКА)	ШТ	1
54	СТОЛ СТЕКЛЯННЫЙ (ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК)	ШТ	1
55	СТОЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ СО СТЕКЛЯННОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ	ШТ	6
56	КНИЖНЫЙ ШКАФ	ШТ	3
57	СТОЛ С ТУМБАМИ (КАССА)	М	3,4
58	КРЕСЛО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (КОМПЛЕКТ 3-Х МЕСТНЫЙ)	ШТ	1
59	СТОЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ	ШТ	6
60	ТЕЛЕВИЗОР 43-ДЮМ С КРОНИТЕЙНОМ	ШТ	1
61	КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ	ШТ	1
62	СЕЙФ НЕСТОРЯЕМЫЙ	ШТ	1
63	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТАБЛО	ШТ	1
64	ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД	ШТ	2
65	ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА (НАДПИСЬ С ЛОГОТИПОМ)	КОМПЛЕКТ	1
66	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (НАДПИСЬ С ЛОГОТИПОМ НАРУЖНЫЙ)	КОМПЛЕКТ	1
67	ВИДЕОКАМЕРА HIKVISION 1 МЕГАПИКСЕЛЬ IP ПОТОЛОЧНАЯ ЗВУКОВАЯ	КОМПЛЕКТ	5

Технадзор:



Ибодуллаев Ж