

ОқдарёТумани «Ободонлаштириш»



Бошқармаси бошлиғи

Ш.Исакулов

« _____ » _____ 2022-йил

Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Янгиқўрғон МФЙ

Маҳалла кўчаси нижорий таъмирлаш (L=1608м) ишлари учун ишлаб чиқиладиган лойиҳа-смета хужжатларига

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/Р	Ассосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Ассосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	ОқдарёТумани «Ободонлаштириш» бошқармаси
2	Лойиҳачи	Танлов асосида
3	Лойиҳалаш учун асос	
4	Таъмир тури	Жорий таъмирлаш
5	Объектнинг жойлашган жойи	Оқдарё тумани Янгиқўрғон МФЙ Маҳалла кўчаси (L=1608м)
6	Лойиҳани амалга ошириш муддати	Танловга асосан
7	Йўлнинг ассосий курсаткичлари	Лойиҳаланаётган йўлнинг асфальтбетон қопламаси кенлиги, 4-5 м қилинсин, асфальт қопламаси четини ҚША билан мустаҳкамлаш ишлари бажарилсин, эски асфальт қопламаси кесиб олиниб ўрнига қайта ташлаш ишлари бажарилсин. Йўлнинг чўккан жойларига қум – шағал аралашмаси ташлаш ишлари бажарилсин. Сув ўтказиш қувурлари ўрнатилсин. Лоток ўрнатиш ишлари бажарилсин
8	Лойиҳаларни буюртмачига топшириш талаблари	Ишчи лойиҳалар ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилиши ва электрон шаклда бўлиши керак

Оқдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Лойиҳа таъминоти бўлими:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Salbiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 06-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64148

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangiqo'rg'on MFY mahalla ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Oqdaryo tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-001767 sonli 29-04-2021 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 61911

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Oqdaryo tumani Obodanlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh. Isaqulovning 2022 yil 1-oktyabrdagi 270-sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Ish chiloyiha-AS.

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish- Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangiqo'rg'on MFY Mahalla ko'chasini joriy ta'mirlash. L=1608m

Yo'l-iqlim zonasi- IV

Tuman seysmik darajasi -7 ball.

3.2. Loyihada qabul qilindi:

- Yo'l uzunligi - 1608m

- Yo'lning kengligi 4 - 6m.

3.3. Loyiha quyidagilarni nazard tutadi:

Yo'l qismi:

1" Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangiqo'rg'on MFY Mahalla ko'chasini joriy ta'mirlash"

- Eski yo`l qoplamasini frezayordamida 5 sm qalinlikda kesib olish-688.5m2
- Yo`l poyiga frezadanchiqqan material bilantekislovchi qatlam qurish-34.43m3
- Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirish-9709m2
- QSHAsibilanyo`lpoyigatekislovchiqatlamqurish -277 m3
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikdatekislash -218,91m3.
- Avtogudranatorbilanyo`lpoyigasuyuqbitumsepish 1m2 0.5 l. -3,6485t.
- Issiqzichmaydazarraliasfaltqoplamasiniyotqizish 4sm. -7297 m2
- Yo`lchetini QSHA bilan 8sm qalinlikdamustahkamlash -1608m2.
- Kovushiningsig`imi 0,25m3 bo`lganekskavatorbilan 2-gurux tuproqnikovlabolish -11.5 m3
- Qiyaliklarbilanmustahkamlamasdan2-guruh tuproqniekskavatoryordamidakovlash - 22m2
- Qo`lkuchiyordamidakovlabolinganjyointekislash - 2 m3
- Suvqochuruvchimetallquvurlaryuzasigabitumsurkabchiqish - 16 m2
- Suvqochuruvchimetallquvurlarnio`rnatish d=530mm -12m
- Suvqochiruvchi metal quvurlarnio`rnatish d=325mm -27m
- Suvqochuruvchimetallquvurlarkirishvachiqishqisminingatrofinibetonlash -4.4m3
- Tuproqniqo`lkuchiyordamidaqaytako`mish2-guruh -4m3
- 1,2-guruh tuproqlarnipnevmatikmustahkamlash - 4 m3
- Kovushiningsig`imi 0.25m3 bo`lganekskavatorbilan 2-guruh tuproqnikovlabolishva yuk avtomobillargaortish -162m3
- Kovlabolingantuproqni 5km masofagatashibketish -185.6 t
- QSHAsibilan 10 smqalinlikdaqatlamqurish- 12 m3
- Suvqochiruvchitemirbetonovlaro`rnatish -27.3m3
- Suvqochiruvchinov JK6-50 dona
- Tuproqniqo`lkuchiyordamidaqaytako`mish - 36 m3
- 1,2-guruh tuproqlarnipnevmatikmustahkamlash -36 m3

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 2-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan tadqim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 783,00 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;

- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1 009 295,404 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 912 88,942 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 918 006,462 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi. Normativ mehnat hajmi - 444,38 kishi-soat.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari (22 950,162 ming so'm) ekspertiza tomonidan kurib chiqilmaydi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangiqo'rg'on MFY mahalla ko'chasini joriy ta'mirlash" ekspertiza natijalari va ushbu xulosaning 6.2-6.4-bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda, keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich