


**“SALOVAT SIFAT LOYIHA”
МАЪСУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ**



**ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“САЛОВАТ – СИФАТ
ЛОЙИХА”**

Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 42^a-uy tel: +99893-765-64-92; +8376-22-3-29-61

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ


«Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиши буйича ИК»УК
Сурхондарё вилояти худудий бошкармаси биносини жорий таъмирлаш

КНИГА I

Сметная документация

“ТЕРМЕЗ – 2022 з.

**“SALOVAT SIFAT LOYIHA”
МАЪСУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ**



**ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“САЛОВАТ – СИФАТ
ЛОЙИХА”**

Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 42^a-uy tel: +99893-765-64-92; +8376-22-3-29-61

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиши буйича ИК» УК
Сурхондарё вилояти худудий бошкармаси биносини жорий таъмирлаш

КНИГА I

Сметная документация

Директор:

Лойиха бош мухандиси



Х.Бабалов

Х.Нурмаматов

“ТЕРМЕЗ – 2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№	Номер смет	Наименование смет	Номер страницы
1.		Титульный лист	1-2
2.		Оглавление	3
3.		Пояснительная записка	4
4.		Сводка затрат	5
5.		Объектная смета	6
6.		<u>Общестроительные работы</u>	
7.	Лок.рес. вед1-1	<u>Ресурсный смета</u>	7-8
8.	Ведом.потреб.ресурс1	<u>Локальный смета</u>	9-11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с поручением руководства Госархитектстроя Республики Узбекистан центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан в текущих ценах по объекту:
“Сув таъминоти ва окова сув объектлари Қурилиши буйича ИК”
УК Сурхондарё вилояти худудий бошкармаси биносини жорий таъмирлаш

Стоимость объекта определена согласно ресурсной сметы.

При расчёте заработной платы приняты средне статическая месячная заработная плата рабочих с учетом начислений на социальное страхование – **21158,13 сум.**

- ✓ Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсной сметы.
- ✓ Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» и протокол №14 Составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве.
- ✓ Прочие затраты подрядчика приняты в пределах **17.54 %**, от суммы прямых затрат
- ✓ Прочие затраты заказчика складываются из: затрат на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимости разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержания технического, авторского и архстройнадзора, затрат на отведение земель, выплат компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.и определены по данным заказчика.
- ✓ Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003г.№; 547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их выполнением.
- ✓ Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999г. № 532.
- ✓ Придельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта).
- ✓ НДС приняты 15% от стоимости общих затрат объекта.

Стоимость в текущих ценах объекта определилась в сумме **141844,434 тыс. сум** с учётом НДС и прочих затрат заказчика.

Составил



НОДИРОВ К

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

"СУВ ТАЪМИНОТИ ВА ОКОВА СУВ ОБЪЕКТЛАРИ КУРИЛИШИ БУЙИЧА ИК" УК СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	9142,519
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	213,538
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	46234,353
4	КАБЕЛЬ И ПРОВОДА	0,000
5	ОБОРУДОВАНИЕ	57608,580
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	113198,990
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	9750,558
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	393,439
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0%	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	123342,986
11	Н Д С 15%	18501,448
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	141 844,434

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

**"СУВ ТАЪМИНОТИ ВА ОКОВА СУВ ОБЪЕКТЛАРИ КУРИЛИШИ БУЙИЧА ИК" УҚ СУРҲОНДАРЁ
ВИЛОЯТИ ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование сметы	ЗПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	КАБЕЛЬ И ПРОВОДА	ОБОР-Е	ИТОГО
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ	9142,519	213,538	44032,717		56479,000	109867,774
	ИТОГО	9142,519	213,538	44032,717	0,000	56479,000	109867,774
	ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5% и 2%			2201,636	0,000	1129,580	3331,216
	ВСЕГО	9142,519	213,538	46234,353	0,000	57608,580	113198,990

СОСТАВИЛ:



НОДИРОВ К

**"СУВ ТАЪМИНОТИ ВА ОКОВА СУВ ОБЪЕКТЛАРИ КУРИЛИШИ БУЙИЧА ИК" УК СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. КОМНАТА НАЧАЛЬНИКА И ПОМОШНИК					
			ПОЛЫ		
1	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	0,3240	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	36,0288
1.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	19,2	6,2208
1.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	12,4416
2	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,3240	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	12,8012
2.4	9219	ВОДА	М3	3,5	1,134
2.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,04	0,66096
3	E1101-034-08 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	0,3240	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,84	6,4282
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,08748
3.5	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102	33,048
3.6	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	33,696
4	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,2530	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	1,685
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,33649
4.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	0,50853
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00759
4.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,771
4.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,771
4.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	10,12
4.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	4,048
4.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	6,6539
4.10	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	66,539
4.11	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	25,553
5		КОВЕР	M2	15,0000	
			ПРОЕМЫ		
6	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,0100	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	1,0391
7		ВОЗВРАТ ДВЕРНЫЕ БЛОК ДЕРЕВЯННЫХ	M2	8,7900	
8	E1001-039-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100M2	0,0879	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	9,1662
9		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ	M2	8,7900	
10		ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОК ИЗ МДФ	ШТ	3,0000	
51		ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛ	ШТ	15,0000	
11		ЖАЛЮЗИ	M2	12,3000	
12	E1001-060-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100M	0,4855	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	2,4372
12.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,014565
12.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,412675
13		НАЛИЧНИК ИЗ МДФ ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМЫ	M	29,5920	
14		НАЛИЧНИК ИЗ МДФ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМЫ	M	15,1200	
15		НАЛИЧНИК ИЗ МДФ НА ВЕРХ К ЧАСТИ (ТЕПА НАЛИЧНИК)	M	7,7220	
16	E1507-017-05 ДОП. 4	ОБШИВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ (ЭШИК ЕНИ)	100M2	0,0426	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,42	3,1703
16.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,009372
16.4	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	53,25
17		ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ НА ДВЕРНЫХ ОТКОС (ЭШИК ЕНИ)	M2	4,4730	
18	E1507-017-05 ДОП. 4	ОБШИВКА ОКОННЫХ ПРОЕМЫ ПАНЕЛЯМИ МДФ (ДЕРАЗА ЕНИ)	100M2	0,0350	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,42	2,6047
18.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0077
18.4	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	43,75
19		ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ НА ОКОННЫХ ОТКОС (ДЕРАЗА ЕНИ)	M2	3,6750	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
			СТЕНА		
20	E4602-007-01	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	M3	3,4500	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,63	50,4735
20.2	9900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,4	1,38
20.3	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	M3	0,24	0,828

1	2	3	4	5	6
21	E62-041-01	ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100M2		1,1771
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	24,4837
22	E1502-019-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. K=0,3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ	100M2		0,8547
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,567	13,3051
22.5	9219	ВОДА	M3	0,189	0,161538
22.6	31434	ГРУНТОВКА	T	0,075	0,064102
22.7	45036	РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,291	0,248718
23	E1504-027-05 ДОП. 4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШПАТЛЕВКАМИ СТЕН	100M2		0,8547
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	10,2479
23.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,025641
23.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,029	0,024786
23.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,44	0,376068
24	E1506-002-02	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100M2		0,8547
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,8	75,8974
24.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,008547
24.5	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	T	0,0111	0,009487
24.6	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,0341	0,029145
24.7	32278	ОБОИ	10 M2	11,2	9,5726
25	E1503-001-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТАНОВКА ФРИЗ ИЗ МДФ НА СТЕН	100M		0,2200
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,41	14,1702
25.4	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12	2,64
26		ФРИЗ ИЗ МДФ	M		22,2200
27	E1507-017-05 ДОП. 4	ОБШИВКА РАДИАТОР И СТЕН ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ	100M2		0,1200
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,42	8,9304
27.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0264
27.4	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	150
28		ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ ДЛЯ ОБШИВКА РАДИАТОР И СТЕН	M2		12,6000
29	E1507-017-05 ДОП. 4	ОБШИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ 15X15 CM	100M2		0,0330
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,42	2,4559
29.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,00726
29.4	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	41,25
30		УГОЛ ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ 15X15 CM	M2		3,4650
31	E1503-001-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТАНОВКА ТЯГ ИЗ МДФ НА УГОЛ	100M		0,2100
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,41	13,5261
31.4	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12	2,52
32		ТЯГА ИЗ МДФ НА УГОЛ	M		21,2100
33	E1502-019-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. K=0,3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ	100M2		0,3224
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,93	6,103
33.5	9219	ВОДА	M3	0,222	0,071573
33.6	45036	РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,3393	0,10939
34	E1504-027-06 ДОП. 4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШПАТЛЕВКАМИ ПОТОЛКОВ	100M2		0,3224
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,5	5,3196
34.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,012896
34.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,032	0,010317
34.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,44	0,141856
35	E1506-001-07	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ ПОТОЛКОВ	100M2		0,3224
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,32	5,2616
35.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,003224
35.4	9219	ВОДА	M3	0,01	0,003224
35.5	31679	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	T	0,0014	0,000451
35.6	32278	ОБОИ	10 M2	11,3	3,6431
36	Ц0803-593-05	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ		0,0300
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,4	2,802
36.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	0,768
36.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,024
37		СВЕТИЛЬНИКИ ЛЕД 48 ВТ КРУГ	ШТ		3,0000
РАЗДЕЛ 2. ЗАЛ					
38	E62-041-01	ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100M2		1,1952
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	24,8602

1	2	3	4	5	6
39	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,5430	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	23,2947
39.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,08145
39.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,034209
39.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,027693
39.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,45612
40	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,6522	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	35,1536
40.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,104352
40.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,045002
40.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,035871
40.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,457848
41	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (СОПОЖОК)	100M2	0,1860	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	9,4879
41.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02046
41.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,001395
41.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,002102
41.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,009486
41.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,15624
41.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,003417
42	E62-010-03	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	100M2	0,3580	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	84	30,072
42.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,02148
42.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0097	0,003473
42.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0473	0,016933
42.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,006158
РАЗДЕЛ 3.ОБОРУДОВАНИЕ					
43		СТОЛ ДИРЕКТОР	ШТ	1,0000	
44		КРЕСЛО ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	2,0000	
45		СТУЛ	ШТ	10,0000	
46		ШКАФ КНИЖНЫЙ	ШТ	2,0000	
47		ШКАФ КНИЖНЫЙ 1,50X1,60	ШТ	1,0000	
48		ШКАФ С ПОДСТАВКОЙ 1,70X1,90	ШТ	1,0000	
49		КАРНИЗ	ШТ	10,0000	
50	E1701-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,1000	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,99	0,899
50.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02
50.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,014
50.10	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00007
51		РАКОВИНЫ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	1,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	432,1043	

СОСТАВИЛ

Ўзбекистон
Республикаси
Сурхондарё вилояти
“BINO INSHOAT
EKSPERTIZA” МЧЖ



Республика Узбекистан
Сурхандарьинская область
ООО “BINO INSHOAT
EKSPERTIZA”

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Тараққиёт кўчаси 40А-уй тел: + 998996682337, +998904198797

"08" ОКТЯБР 2022 г.

г. Термез

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № ҚЛЭ-000035 от 27.11.2019 г.



" УТВЕРЖДАЮ "

Директор “BINO INSHOAT
EKSPERTIZA”
Сурхандарьинской области
Ш. УМАРОВ.

ЖАМЛАНГАН ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № 306-2022/227

**<<СУВ ТАЪМИНОТИ ВА ОКАВА СУВ ОБЪЕКТЛАРИ КУРИЛИШИ БУЙИЧА ИК >>
УК СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

Заказчик – <<СУВ ТАЪМИНОТИ ВА ОКАВА СУВ ОБЪЕКТЛАРИ КУРИЛИШИ
БУЙИЧА ИК >> УК СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ
Проектировщик - ООО "SALOVAT SIFAT LOYIHA".

Лицензия : АЛ-000119.от 26.07.19 г.

Указ Президента РУз. От 15.09.2017 г № 728.

Подрядчик – На устмотрение заказчика.

Источник финансирования – Собственные средства.

1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
2. Задание на проектирование.
3. Рабочего проекта

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

1. Книга № 1 – Рабочий проект
2. Книга № 2 – Локальная ресурсная ведомость. Ведомость потребных ресурсов

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости строительства <<СУВ ТАЪМИНОТИ ВА ОКАВА СУВ ОБЪЕКТЛАРИ КУРИЛИШИ БУЙИЧА ИК >> УК СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04 г. №261 "О переходе на договорные текущие цены" и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах-ШНК 4.01.16. -04. В основе расчета использован "ресурсный метод".
- 3.3. При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой Руз. Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ Р. Уз.

№ 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости капремонта в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Стоимость капремонта для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта капремонта объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 21 158,13 сум за чел/ч. согласно данным Управления статистики Сурхандарьинской области.

Спрочими затратами подрядчика согласно заказчика в размере 17,54%.

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно – подрядных работ и бюллетени Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов принято в размере 5%.

5. Стоимость заготовительно-складских расходов составляет на материалы 2 %.

№	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (тыс.сум)	В том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	9 142,519	9 142,519		
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты	213,538	213,538		



	машинистов), перевозку грузов				
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных	46 234,353	46 234,353		
4	Затраты оборудование с учетом транспортных	57 608,580	57 608,580		
5	Итого прямые:	113 198,990	113 198,990		
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	9 750,558	9 750,558		
7	Затраты на страхование строительных рисков	393,439	393,439		
8	Итого полная стоимость объекта без НДС:	123 342,986	123 342,986		
9	НДС 15%	18 501,448	18 501,448		
10	Прочие расходы заказчика:	0	0		
11	Всего стоимость в текущих стартовых :	141 844,434	141 844,434		

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц.страхование на 21 158,13 сум за 1ч/ч и согласовано заказчиком;

- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54 % и согласовано заказчиком;

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме 141 844,434 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

ВЫВОД:

С учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения со стартовой стоимости объекта 141 844,434 тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика)

**<<СУВ ТАЪМИНОТИ ВА ОКАВА СУВ ОБЪЕКТЛАРИ КУРИЛИШИ БУЙИЧА ИК >>
УК СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

Нормативная продолжительность строительства – 180 дней.

Эксперт: _____ Нуралиев С.



«ТАСДИКЛАЙМАН»
 “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича Инжиниринг компанияси” УК
 Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи
Ю.Менглиев
 2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИК

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ИК” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси маъмуриш биносини жорий таъмирлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ИК” Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси маъмуриш биносини жорий таъмирлаш
2	Объектни жойлашуви	Термиз шаҳри, Тараққиёт кўчаси, 2-уй
3	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича Инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси
4	Буюртмачи манзили	Термиз шаҳар Тараққиёт кўчаси 2 уй
5	Иштирокчилар учун талаблар	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ИК” Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси маъмуриш биносини жорий таъмирлаш
6	Харид режа жадвали	2022 йил 4 чорак
7	Танлов ўтказиш оyi	октябрь
8	Танловнинг энг юқори киймати (ККС билан)	141,844,434 сум (ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар қуриб чиқилмайди)
9	Лойihalанадиган объектнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	3 дона эшик ўрнатиш, 2 та хонани таъмирлаш, хоналарни жиҳозлаш, бошқарма залини таъмирлаш.
10	Молиялаштириш манбаи	Ўз маблағлари ҳисобидан
11	Товар ва хизматларни етказиб бериш манзили	Термиз шаҳар Тараққиёт кўчаси 2 уй
12	Товар ва хизматларни бажариш муддати	30 кун
13	Таклифларни такдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни такдим қилиш муддати	5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда