

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 4

Хонобод шаҳар

«10» 10 2022 йил

Бизлар куйидаги имзо чекиб шартнома тузувчилар Хонобод Тиббиёт бирлашмаси номидан бош шифокор М.Юсупова иш юритувчи бундан буён матнларда «Буюртмачи» деб юритилади бир томондан, бир томондан иккинчи томонидан «ZERO MAX GOLD STROY» МЧЖ номидан шахсан раҳбар А.Икрамов Низомга асосан иш юритувчи бундан буён матнларда бундан буён матнда «Пудратчи» деб юритилади Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари асосида ушбу пудрат шартномани туздик

## I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

1. Пудратчи уз зиммасига Буюртмачи топширигига кура Хонобод шаҳар тиббиёт бирлашмасини биноларини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ.

2.1. Мазкур шартнома буйича пудратчи томонидан бажариладиган ишлар киймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни уз ичига олган ҳолда жорий нархларда 346 000 000 (Уз юз крик олти миллион) сум ҚҚС тўлови билан.

2.2. Курилиш кийматини купайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;

Ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

2.3. Курилиш муддати бир йилдан ортик булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

## III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

3.1. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1 булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартнома ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Курилиш майдони курикланишини таъминлаш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятларини уз зиммасига олади.

3.2. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради.

## IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: Мазкур шартнома имзоланган қундан бошлаб уч қун муддатда ишларни бажариш учун ярокли булган курилиш майдони курилиш объект курилиши ва курилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш.

4.2. Темир бетон маҳсулотлари, товар бетон учун меъёрий ҳужжатларга асосан цемент етказиб беради.

Ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ун қун муддатда куриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятларини олади;

## **V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР**

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тулик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгмб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

## **VI. ТУЛОВЛАР ВА ХИСОБ КИТОБЛАР**

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи миқдорида аванс утказилади.

6.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий кийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугалланган, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилинган ҳамда мазкур шартномада белгиланган қафолатни муддат тамом бўлгандан кейин, бироқ йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажарилган ишлар бўйича Пудратчи корхоналар билан ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасида урнатилган тартибда тулов турлари воситасида амалга оширилади.

6.5. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ қулашдан озод қилинмайди.

## **VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.**

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида уз вакилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб – ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текшириш.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан утказилган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йигилишларда мунтазам равишда катнашади.

7.4. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишилади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.5. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома имзолаган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.6. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, улчамлари ва булиш уқларининг мувофиқлиги тугри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни уз ҳисобидан киритади.

7.7. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди. Ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларда далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

7.9. Кабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик кабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитеккурулишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.10. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.11. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқисиз бажарилган булча ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган булса у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз хисобидан очишга, сунгра эса унинг тиклашга мажбурдир.

7.12. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучлари билан ва қурилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга.

7.13. Ишлар бошлангандан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларини бажариш дафтари юритади.

Дафтарда бутун ишларни бориши, Пудратчи ва Буюртмачини узаро муносабатларида аҳамиятга эга ҳоллар ва ҳолатлар акс этирилади. Агар Буюртмачи ишларни бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларнинг бажариш дафтарида уз фикрини баён қилади. Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича Пудратчи қорхоналар билан ҳисоб – китоблар Ўзбекистон Республикасида урнатилган тартибда ва тулов турлари воситасида амалга оширилади.

### **VIII. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиққан булса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тулик бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларини бажариш муддати енгиб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари 1 ойдан қуп вақтга қузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишлари давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай қоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

### **IX. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.**

9.1 Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал эта олмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

9.2 Шартнома муддати: «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

### **X. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.**

**Буюртмачи:**

Ҳонобод тиббиёт бирлашмаси  
Ҳонобод шаҳар Шифобахш куча №1  
х/р:100022860034087073101054001

МФО: 00014 ИНН: 200248215

Бошлик:  М.Юсупова



**Пудратчи:**

«ZERO MAX GOLD STROY» МЧЖ

Кургонтепа туман Ҳамроз 3-уй

х/р:2020800060541809801

Кишлоқ қурилишбанк Кургонтепа филиали

МФО:01037 ИНН: 308715504

Бошлик:  А.Икрамов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

PT1712660621

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Tibbiyot birlashmasi binolarini joriy ta'mirlash ishlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Xonobod shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan 10.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Xonobod shahar  
yuridik markazi  
boshligi**



**I.T.AXMEDOV**

10.10.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ZERO MAX GOLD STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ZERO MAX GOLD STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.07.2021

1017366

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308715504

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Andijon viloyati, Qo`rg`ontepa tumani, Qo`rg`ontepa, Xamroz , 3 uy,

Guvohnoma:

Andijon viloyati, Qo`rg`ontepa tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155076 на приобретение Хонобод шахар тиббиёт бирлашмасини ташки куринишини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 07.10.2022

Время рассмотрения 06.10.2022 08:14

Закупочная комиссия Хонобод ш.Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	UMARALIYEVA MADINA AZAMATOVNA	Rahbar o'rinbasari	Xonobod shaxar tibbiyot birlashmasi
<b>Секретарь комиссии</b>	XUDOYBERDIYEV BEKZODBEK JAMOLDINOVICH	Bosh Buhgalter	Xonobod shaxar tibbiyot birlashmasi
<b>Член комиссии</b>	MADAMINOVA FOTIMA ASHRAMATOVNA	Xo'jalik Mudiri	Xonobod shaxar tibbiyot birlashmasi
<b>Член комиссии</b>	MAMASALIYEVA TATYANA IVANOVNA	Xisobchi	Xonobod shaxar tibbiyot birlashmasi
<b>Член комиссии</b>	UMARALIYEV OTABEK TOXIRJONOVICH	Muxandis	Xonobod shaxar tibbiyot birlashmasi
<b>Член комиссии</b>	MADRAXIMOV NODIRJON NEMATOVICH	It Injeneri	Xonobod shaxar shifobaxsh ko'cha 1 uy

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.10.2022 года № лота 155076.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	175 000 000.00
Стартовая сумма	175 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	62 511 827.00
Стартовая сумма	62 511 827.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	110 000 000.00
Стартовая сумма	110 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза, рус тили ва узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FINANS-ASPEKT МЧЖ</b>	5	333000000	2	Экспертная		
<b>МСНЖ BEST PARTNER 0001</b>	5	Best	4	Экспертная		
<b>МСНЖ ZERO MAX GOLD STROY</b>	5	346000000	5	Экспертная		

Критерий №2 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги, рус тили ва узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FINANS-ASPEKT МЧЖ</b>	5	333000000	3	Экспертная		
<b>МСНЖ BEST PARTNER 0001</b>	5	best	5	Экспертная		
<b>МСНЖ ZERO MAX GOLD STROY</b>	5	346000000	5	Экспертная		

Критерий №3 Шартнома тузиш учун конуний ҳуқуққа эгалик, солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги, рус тили ва узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FINANS-ASPEKT МЧЖ</b>	5	333000000	4	Экспертная		
<b>MCHJ BEST PARTNER 0001</b>	5	Best	4	Экспертная		
<b>MCHJ ZERO MAX GOLD STROY</b>	5	346000000	5	Экспертная		

Критерий №4 Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининт мавжуд эмаслиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FINANS-ASPEKT МЧЖ</b>	5	333000000	1	Экспертная		
<b>MCHJ BEST PARTNER 0001</b>	5	Best	4	Экспертная		
<b>MCHJ ZERO MAX GOLD STROY</b>	5	346000000	5	Экспертная		

Критерий №5 Объектни ўрганиб маълумотнома тақдим этиш рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FINANS-ASPEKT МЧЖ</b>	5	333000000	0	Экспертная		
<b>MCHJ BEST PARTNER 0001</b>	5	Best	2	Экспертная		
<b>MCHJ ZERO MAX GOLD STROY</b>	5	346000000	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ҳамда бошка ресурсларнинг мавжудлиги, рус тили ва узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FINANS-ASPEKT МЧЖ</b>	5	333000000	2	Экспертная		
<b>MCHJ BEST PARTNER 0001</b>	5	Best	5	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MCHJ ZERO MAX GOLD STROY</b>	5	346000000	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>MCHJ ZERO MAX GOLD STROY</b>	347 511 827.00	346 000 000.00 UZS	346 000 000.00	00.00	346 000 000.00	04.10.2022 14:03:02	30
<b>MCHJ BEST PARTNER 0001</b>	347 511 827.00	347 511 824.00 UZS	347 511 824.00	00.00	347 511 824.00	04.10.2022 11:26:53	29.86949

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>FINANS-ASPEKT MЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>MCHJ ZERO MAX GOLD STROY</b>	65.3331	30	95.3331
<b>MCHJ BEST PARTNER 0001</b>	56	29.86949	85.86949

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155076 от 07.10.2022 года на приобретение Хонобод сахар тиббиёт бирлашмасини ташки куринишини жорий таъмирлаш определила победителем:

**MCHJ ZERO MAX GOLD STROY**  
308715504

и резервный исполнитель: **MCHJ BEST PARTNER 0001** (308765989)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	UMARALIYEVA MADINA AZAMATOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MADAMINOVA FOTIMA ASHRAMATOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMASALIYEVA TATYANA IVANOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMARALIYEV OTABEK TOXIRJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MADRAXIMOV NODIRJON NEMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**155076 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

21.09.2022

Комиссия раиси:

UMARALIYEVA MADINA AZAMATOVNA



Республика Узбекистан, Андижанская область

Г. АНДИЖАН

ООО

«Evro Integral Stroy»

## РАСЧЕТ

*предельной стоимости в текущих ценах*

**Объект: Хонаobod shaxar tibbiyot birlashmasini tashqi  
ko‘rinishini joriy ta’irlash**

*Стартовая стоимость объекта,  
Локальная ресурсная ведомость  
и ведомость расхода материалов*

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

"Evro Integral Story" ООО  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Хонаobod shaxar tibbiyot birlashmasini tashqi ko'rishini  
joriy ta'mirlash

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ  
ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

Директор:

О. Гафаров

Гл. инженер проекта:

З. Даминжонов



Составлена на основании дефектного акта

Экз. \_\_\_\_\_

АНДИЖАН - 2022 год

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### Хонаобод shaxar tibbiyot birlashmasini tashqi ko‘rinishini joriy ta’mirlash

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

- Сзп- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- См- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр- затраты на транспортные расходы;
- Пп- прочие затраты подрядчика;
- Ппр- прочие затраты производственного характера;
- Пз- прочие затраты заказчика ;
- Зо- затраты на на оборудование;
- Ср- затраты на страхование строительства объектов;
- Кр- Коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа ( в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 79891414,06 \text{ сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2016 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi = 15036,58 \text{ сум}$$

где:

- Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону;
- Φ- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 5313,1373 чел/час

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 55521582,12 \text{ сум}$$

где:

- ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
- Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной

ведомостью.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп = 113470145,270 \text{ сум}$$

где:

$См1, СМ2, СМ3, Смп$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Цср$  - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов 1-2 й квартал за 2022 года.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр =$$

$Зк$  - стоимость основного технологического оборудования.

$Зпр$  - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = \text{ тыс. сум}$$

где:

$Стрг$  - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

### VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения	0 %	
Дополнительные затраты в зимнее время на строительство		0 %
		0

### VII. Прочие затраты подрядчика.

$Пп$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере	18,71 %
--	---------

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$Пп$  - 47 627 548,970 сум

### VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

### IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

### X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261

стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

## Хонаобод shaxar tibbiyot birlashmasini tashqi ko‘rinishini joriy ta’mirlash

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	119 143 653
2.1	Транспортные расходы на материалы	3 404 104
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	2 269 403
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	79 891 414
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	5 313
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	55 521 582
5	Итого прямые затраты	254 556 649
7	Прочие затраты подрядчика	47 627 549
10	Итого с прочими затратами	302 184 198
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	302 184 198
13	НДС	45 327 630
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	347 511 827

От заказчика



От подрядчика



# Хонаобод shaxar tibbiyot birlashmasini tashqi ko'rishini joriy ta'mirlash

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТИБИЁТ БИРЛАШМАСИ</b>							
<b>ФАСАД</b>							
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		46,77		
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	972,816	15036,58	14627825,61
2	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,3		
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	72,8	15036,58	1094663,024
2.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	2,171	950	2062,45
2.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,0725	1100000,00	1179750
2.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0234	14000000,00	327600
3	E15-02-019-11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		-1,3		
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-52,052	15036,58	-782684,0622
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-1,7368	950	-1649,96
3.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,858	1100000,00	-943800
4	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		11,83		
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	378,56	15036,58	5692247,725
4.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	14,0777	1207,00	16991,7839
4.3	09219	ВОДА	М3	0,052	0,61516		0
4.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	7,9261	381268,00	3021968,295
5	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		-11,83		
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	-378,56	15036,58	-5692247,725
5.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	-14,0777	1207,00	-16991,7839
5.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	-7,9261	381268,00	-3021968,295
6	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2		1,77		
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	60,357	15036,58	907562,8591




6.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0708	54548,00	3861,9984
6.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,03251	13338000,00	433618,38
6.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,01328	14000000,00	185920
6.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,02	12000000,00	240000
6.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00885	950000,00	8407,5
6.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,4868	34500,00	51294,6
7	E15-04-050-02	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ДВУХТОННАЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		39,14		
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	55,38	2167,5732	15036,58	32592887,83
7.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,01	39,5314	950	37554,83
7.3	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	20,02	783,5828	35400,00	27738831,12
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	14,4818	54548,00	789953,2264
7.5	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	20,06	785,1484	34000,00	26695045,6
7.6	29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	95	3718,3	13800,00	51312540
7.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0538	2,10573	8400000,00	17688132
7.8	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,70452	14000000,00	9863280
7.9	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0016	0,06262	950000,00	59489
7.10	38726	КОЛЕР	КГ	1,56	61,0584	54200,00	3309365,28
8	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		39,14		
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	994,5474	15036,58	14954591,54
8.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	3,914	54548,00	213500,872
8.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	2,46582	8400000,00	20712888
8.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,1957	950000,00	185915
8.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	32,8776	34500,00	1134277,2
9	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		7,07		
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	360,6407	15036,58	5422802,737
9.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,7777	54548,00	42421,9796
9.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,12988	13338000,00	1732339,44
9.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,05303	14000000,00	742420
9.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,07989	12000000,00	958680
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,36057	950000,00	342541,5
9.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,9388	34500,00	204888,6
10	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М; ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		16,93		
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	736,455	15036,58	11073764,52
10.2	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,15237	3000000,00	457110
10.3	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	57,562	38000,00	2187356
10.4	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,59255	1850000,00	1096217,5
<b>ИТОГО:</b>							<b>248 883 141</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							<b>119 143 653</b>

Транспортные расходы на материалы	3 404 104
Заготовительно-складские расходы на материалы	2 269 403
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	79 891 414
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	5 313
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	55 521 582
Итого прямые затраты	254 556 649
Прочие затраты подрядчика	47 627 549
Итого с прочими затратами	302 184 198
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	302 184 198
НДС	45 327 630
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	347 511 827

Составил:

Проверил:



## Хонаobod shaxar tibbiyot birlashmasini tashqi ko'rinishini joriy ta'mirlash

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ</b>					
<b>ФАСАД</b>					
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		46,77
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	972,816
2	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,3
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	72,8
2.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	2,171
2.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,0725
2.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0234
3	E15-02-019-11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		-1,3
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-52,052
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-1,7368
3.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,858
4	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		11,83
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	378,56
4.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	14,0777
4.3	09219	ВОДА	М3	0,052	0,61516
4.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	7,9261
5	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		-11,83
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	-378,56
5.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	-14,0777
5.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	-7,9261

6	E15-04-025-10	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН</b>	<b>100 М2</b>		<b>1,77</b>
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	60,357
6.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0708

6.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,03251
6.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,01328
6.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,02
6.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00885
6.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,4868
7	E15-04-050-02	<b>ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ДВУХТОННАЯ</b>	<b>100 М2 ПОВЕРХНОСТИ</b>		<b>39,14</b>
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	55,38	2167,5732
7.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,01	39,5314
7.3	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	20,02	783,5828
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	14,4818
7.5	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	20,06	785,1484
7.6	29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	95	3718,3
7.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0538	2,10573
7.8	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,70452
7.9	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0016	0,06262
7.10	38726	КОЛЕР	КГ	1,56	61,0584
8	E15-04-005-5	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	<b>100 М2</b>		<b>39,14</b>
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	994,5474
8.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	3,914
8.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	2,46582
8.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,1957
8.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	32,8776
9	E15-04-025-8	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН</b>	<b>100 М2</b>		<b>7,07</b>
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	360,6407
9.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,7777
9.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,12988
9.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,05303
9.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,07989
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,36057
9.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,9388

10	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		16,93
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	736,455
10.2	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,15237
10.3	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	57,562
10.4	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,59255
<b>Итого затраты труда (чел-час):</b>					<b>5313,14</b>
<b>Итого машины и механизмы (маш-час):</b>					<b>1627,94</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись - инициалы, фамилия)



**Xonaobod shaxar tibbiyot birlashmasini tashqi ko'rinishini joriy ta'mirlash**  
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

**на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**


(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5313,1373	15036,58	79891414,06
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>79891414,06</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	39,9656	950	37967,32
2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 кН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0	1207,00	0,00
3	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	783,5828	35400,00	27738831,12
4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,7625	54548,00	259784,85
5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	14,4818	54548,00	789953,23
6	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	785,1484	34000,00	26695045,60
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>55521582,12</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	09219	ВОДА	МЗ	0,61516	0,00	0,00
2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0	381268,00	0,00
3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,2145	1100000,00	235950,00
4	29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	3718,3	13800,00	51312540,00
5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	4,57155	8400000,00	38401036,80
6	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,16239	13338000,00	2165968,49
7	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,72792	14000000,00	10190880,00
8	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0663	14000000,00	928200,00
9	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,09989	12000000,00	1198704,00
10	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,1957	950000,00	185915,00
11	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,36942	950000,00	350949,00
12	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,06262	950000,00	59492,80
13	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	40,3032	34500,00	1390460,40
14	38726	КОЛЕР	КГ	61,0584	54200,00	3309365,28
15	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,15237	3000000,00	457110,00
16	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	57,562	38000,00	2187356,00
17	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,59255	1850000,00	1096217,50
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>113 470 145</b>
<b>Итого:</b>						<b>248 883 141</b>
<b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>						<b>119 143 653</b>
<b>Транспортные расходы на материалы</b>						<b>3 404 104</b>
<b>Заготовительно-складские расходы на материалы</b>						<b>2 269 403</b>

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	79 891 414
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	5 313
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	55 521 582
Итого прямые затраты	254 556 649
Прочие затраты подрядчика	47 627 549
Итого с прочими затратами	302 184 198
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	302 184 198
НДС	45 327 630
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	347 511 827

Составил:

Проверил:



"УТВЕРЖДАЮ"

*Ханобод Шакар Тиббиёт*  
*Бирлашмаси Бошича*



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"19" 09 2022 г.

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика *Ханобод Шакар Тиббиёт Бирлашмаси* от подрядчика *ИД СИНИ ТАШКЕНТ КУРДИШИШЛИ НАРДИ* произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ		
2	ФАСАД		
3	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	46,77
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,3
5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2	1,3
6	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	11,83
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2	1,77
8	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ДВУХТОННАЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	39,14
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	39,14
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	7,07
11	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМАМ 08-07-001-1, 08-07-001-2	100 М2	16,93

*Бирлашмаси Бошича*  
*М. Юсупов*  
*Бош муҳаррир*  
*О. Умаров*







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 15-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61174**

**Obyekt nomi** «Xonaobod shaxar tibbiyot birlashmasini tashqi ko'rinishini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - EVRO INTEGRAL STROY MCHJ

**Bosh loyihachi** - EVRO INTEGRAL STROY MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000738 sonli  
18.05.2020yil

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 58669

**1. Loyihalash uchun asos**

Xonaobod shaxar tibbiyot birlashmasining 2022 yildagi 01-23/309 sonli buyrug'i.

Xonaobod shaxar tibbiyot birlashmasining 2022 yil 05-sentyabrdagi №01-23/315-sonli aloqa xati.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnoma 2022 yil

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan quyida ishlar ko'zda tutilgan. Fasad kislarni kul mexnati bilan kraskalardan tozalash. Devorlarni shpaklevka kilish. Devorlarni kum oxakli shuvok kilish. Devorni moyli buyek bilan buyash. Xoper dekorativ shuvogi bilan pardozlash. Suvli emulsiya bilan buyash

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koefitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 357162,784 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 9650,957 ming so'm qurilish materiallari narhi hisobidan, ishchilarni ish xaqi hisobidan hamda buyurtmachining boshqa xarajatlari hisobidan kamaytirildi

## 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Xonaobod shaxar tibbiyot birlashmasini tashqi ko'rinishini joriy ta'mirlash» ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 664,14 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 347511,827 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliliigi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

BAXTAXUNOVA MUXAYYO KOZIMJON QIZI