

"Согласовано"

Заместитель главы Кунградского района

А.А. Косымбетов

2022 г.



Начальник Управления благоустройства
Кунградского района
М. Алиев
2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт улицы Мынжарган МФИ" протяженностью 3,914-км Кунградского района

Мы нижеподписавшиеся, члены комиссии: Главный архитектор Кунградского района Б. Маширипов, представитель управления благоустройства Кунградского района М. Оразаев, представитель проектной организации П. Амангелдиев, составили дефектный акт в результате проверки обнаружены следующие виды и объемы работы.

№	Адрес работ					Длина, м	Состояние дорожных элементов	Мероприятие и виды работ заложенные в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед.изм	Объем (всего)	Примечание	
	км		пикетаж		от								до
	от	до	начало ПК+	конец ПК+									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
на Текущий ремонт улицы "№27- концы Мынжарган МФИ" протяженностью 0,460- км Кунградского района													
1	0,00	0,460	0+00	4+60	460		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ		1000м3	1,382	Перевозка грунт-5 км, ШПС- 5 км, П/Э трубы-117 км Бут.камень- 194 км,		
2	0,00	0,460	0+00	4+60	460			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
3	0,00	0,460	0+00	4+60	460			УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 см	460х4,5 закругление 4м2 (R=3м)	1000м2		2,074	
						УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	460х0,75х2х0,15	1000м3	0,104				
УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1000 мм													
5	0,0	0,0	0+00	0+00	0,0		УСТРОЙСТВО Ж/Б ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1000 мм С УСТРОЙСТВОМ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ (6х3х0,5) СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ		п.м./м3	8/17,2			
УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 мм													
8	0,0	0,0	0+00	0+10	10		УКЛАДКА П/Э ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 мм С УСТРОЙСТВОМ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ (2х1,5х0,4) СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ		п.м./м3	8/2,24			
на Текущий ремонт улицы "Майриман (№42)-концы Мынжарган МФИ" протяженностью 0,290- км Кунградского района													
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА													
1	0,00	0,290	0+00	2+90	290		ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	290х4,5 закругление 4м2 (R=3м)	1000м2	1,309	Перевозка грунт-5 км,		

[illegible]

№	Адрес работ					Длина, м	Состояние дорожных элементов	Мероприятия и виды работ заложенные в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед.изм	Объем (всего)	Примечание
	км		Пикетаж									
	от	до	начало	конец								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0,00	0,135	0+00	1+35	135		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	135x6x0,30	1000м3	0,243	Перевозка грунт-5 км, ШПС- 5 км, П/Э труба-117 км Бут.клемень- 194 км,	
2	0,00	0,135	0+00	1+35	135		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 см	135x4,5 загружение 4м2 (R=3м)	1000м2	0,612		
3	0,00	0,135	0+00	1+35	136		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	135x0,75x2x0,15	1000м3	0,030		
УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 мм							УКЛАДКА П/Э ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 мм С УСТРОЙСТВОМ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ (1x1x0,4) СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ		п.м/м3	8,0,74		
4	0,00	0,00	0+00	0+00	0,00		УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 мм					
4	0,00	0,00	0+00	0+00	0,00		УКЛАДКА П/Э ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 мм С УСТРОЙСТВОМ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ (1,5x1,5x0,4) СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ		п.м/м3	8/1,64		
УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800 мм							УКЛАДКА П/Э ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800 мм С УСТРОЙСТВОМ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ (4x2x0,4) СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	1 шт	п.м/м3	8,6,0		
7	0,00	0,105	0+00	1+05	105		УКЛАДКА РЕЗЕРВНЫХ ФУТЛЯРОВ ИЗ П/Э ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 мм		км	0,008		
на Текущий ремонт улиц "21-консели Манжарган МФП" протяженностью 0,175- км Кунградского района												
1	0,00	0,050	0+00	0+50	50		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	(50x6x0,3)	1000м3	0,090	Перевозка грунт-5 км, ШПС- 5 км, П/Э труба-117 км Бут.клемень- 194 км,	
	0,050	0,175	0+50	1+75	125			(125x6x0,15)	1000м3	0,113		
2	0,00	0,175	0+00	1+75	175		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 см	175x4,5 загружение 8м2 (R=3м)	1000м2	0,796		
3	0,00	0,175	0+00	1+75	175		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	175x0,75x2x0,15	1000м3	0,039		
УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 мм												

№	Адрес работ					Состояние дорожных элементов	Мероприятие и виды работ заложенное в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед.изм	Объем (исего)	Примечание	
	км		пикетаж									
	от	до	начало	конец	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	0,00	0,00	0+00	0+00	0,00		УКЛАДКА П/Э ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ С УСТРОЙСТВОМ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ (1х1х0,4) СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ			8/0,74		
УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 ММ												
5	0,00	0,00	0+00	0+00	0,00		УКЛАДКА П/Э ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 ММ С УСТРОЙСТВОМ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ (1,5х1,5х0,4) СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ		п.м/м3	8/1,64		
на Текущий ремонт улиц "Наукаран (20)-кошеси Мынжарган МФЙ" протяженностью 0,215-км Кунградского района												
1	0,00	0,215	0+00	2+15	215		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	(215х6х0,4)	1000м3	0,516	Перевозка грунт-5 км, ЩПС- 5 км, П/Э трубы-117 км Бут.камень- 194 км,	
2	0,00	0,215	0+00	2+15	215		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	215х4,5 закругление 4м2 (R=3м)	1000м2	0,972		
3	0,00	0,215	0+00	2+15	215		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	215х0,75х2х0,15	1000м3	0,048		
УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 ММ												
4	0,00	0,00	0+00	0+00	0,00		УКЛАДКА П/Э ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 ММ С УСТРОЙСТВОМ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ (1,5х1,5х0,4) СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ		п.м/м3	8/1,64		
УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ												
5	0,00	0,00	0+00	0+00	0,00		УКЛАДКА П/Э ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ С УСТРОЙСТВОМ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ (1х1х0,4) СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ		п.м/м3	8/0,74		
на Текущий ремонт улиц "34-кошеси Мынжарган МФЙ" протяженностью 0,350-км Кунградского района												
1	0,00	0,350	0+00	3+50	350		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	(350х6х0,2)	1000м3	0,420	Перевозка грунт-5 км, ЩПС- 5 км, П/Э трубы-117 км Бут.камень- 194 км,	
2	0,00	0,350	0+00	3+50	350		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	350х4,5 закругление 4м2 (R=3м)	1000м2	1,579		
3	0,00	0,350	0+00	3+50	350		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	350х0,75х2х0,15	1000м3	0,079		

№	Адрес работ					Состояние дорожных элементов	Мероприятие и виды работ заложенные в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед.изм	Объем (весов)	Примечание
	км		протяжение		Длина, м						
	от	до	начало	конец							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на Текущий ремонт улиц "2-кошес Мынжарган МФП" протяженностью 0,180-км Кунградского района											
1	0,00	0,180	0+00	1+80	180		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 см УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	(180x6x0,2)	1000м3	0,216	Перевозка грунт-5 км, ЩПС- 5 км, П/Э трубы-117 км Бут.камень- 194 км,
2	0,00	0,180	0+00	1+80	180			180x4,5 закругление 4м2 (R=3м)	1000м2	0,814	
3	0,00	0,180	0+00	1+80	180			180x0,75x2x0,15	1000м3	0,041	
на Текущий ремонт улиц "4-кошес Мынжарган МФП" протяженностью 0,395-км Кунградского района											
1	0,00	0,395	0+00	3+95	395		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 см УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	(395x8x0,25)	1000м3	0,790	Перевозка грунт-5 км, ЩПС- 5 км, П/Э трубы-117 км Бут.камень- 194 км,
2	0,00	0,395	0+00	3+95	395			395x6 закругление 8м2 (R=3м)	1000м2	2,378	
3	0,00	0,395	0+00	3+95	395			395x1x2x0,15	1000м3	0,119	
на Текущий ремонт улиц "5-кошес Мынжарган МФП" протяженностью 0,390-км Кунградского района											
1	0,00	0,390	0+00	3+90	390		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 см УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	(390x8x0,2)	1000м3	0,624	Перевозка грунт-5 км, ЩПС- 5 км, П/Э трубы-117 км Бут.камень- 194 км,
2	0,00	0,390	0+00	3+90	390			390x6 закругление 8м2 (R=4м)	1000м2	2,348	
3	0,00	0,390	0+00	3+90	390			390x1x2x0,15	1000м3	0,117	
на Текущий ремонт улиц "6-кошес Мынжарган МФП" протяженностью 0,403-км Кунградского района											

№	Адрес работ					Длина, м	Состояние дорожных элементов	Мероприятие и виды работ заложенные в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед.изм	Объем (всего)	Примечание
	км		пикетаж									
	от	до	начало	конец								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0,00	0,403	0+00	4+03	403		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	(403x8x0,25)	1000м3	0,806	Перевозка грунт-5 км, ШПС- 5 км, П/Э трубы-117 км Бут.камень- 194 км,	
2	0,00	0,403	0+00	4+03	403		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	403x6 закругление 8м2 (R=4м)	1000м2	2,426		
3	0,00	0,403	0+00	4+03	403		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	403x1x2x0,15	1000м3	0,121		
на Текущий ремонт улиц "12-кошес Мынжарган МФП" протяженностью 0,209-км Кунградского района												
1	0,00	0,209	0+00	2+09	209		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	(209x6x0,3)	1000м3	0,376	Перевозка грунт-5 км, ШПС- 5 км, П/Э трубы-117 км Бут.камень- 194 км,	
2	0,00	0,209	0+00	2+09	209		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	209x4,5 закругление 4м2 (R=3м)	1000м2	0,945		
3	0,00	0,209	0+00	2+09	209		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	209x0,75x2x0,15	1000м3	0,047		
на Текущий ремонт улиц "14-кошес Мынжарган МФП" протяженностью 0,150-км Кунградского района												
1	0,00	0,150	0+00	1+50	150		ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	(150x6x0,25)	1000м3	0,225	Перевозка грунт-5 км, ШПС- 5 км, П/Э трубы-117 км Бут.камень- 194 км,	
2	0,00	0,150	0+00	1+50	150		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	150x4,5 закругление 4м2 (R=3м)	1000м2	0,679		
3	0,00	0,150	0+00	1+50	150		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	150x0,75x2x0,15	1000м3	0,034		

Главный архитектор Кунградского района
Представитель управления благоустройства
Кунградского района

С.Нисев

М.Оразбаев

Представитель проектной организации

П. Амангелдиев

