



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:04-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63451

Obyekt nomi «Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi yopiq havzali va sport zalini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi yopiq havzali va sport zali.

Bosh loyihachi - "CREATIVE YOUTH PRO" MCHJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 28-iyunda berilgan. AL-001052.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 60233

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning tarkibi va turlari ko'zda tutilgan.

Basseyn 25x18m.

Qo'shimchaishlar . qisman devor yuzalarni yaxshilangan suvoq bilan suvoqlash , fasad qismini eski bo'yoqdan tozalash , tashqi fasad qismini fasad bo'yog'i bilan bo'yash , otkos tashqi qismini bo'yoqdan tozalash , fasad bo'yog'i bilan atkos qismini bo'yash , lesalar o'rnatish , sokol qismini eski bo'yog'ini tozalash , fasad bo'yog'l bilan sokl qismini bo'yash , shiftni eski bo'yoni 35 % tozalab yangidan suvli emulsiya bilan bo'yash

Sportzal binosi 30x18m.

Qo'shimchaishlar. qisman devor yuzalarni yaxshilangan suvoq bilan suvoqlash , fasad qismini eski bo'yoqdan tozalash , tashqi fasad qismini fasad bo'yog'i bilan bo'yash , otkos tashqi qismini bo'yoqdan tozalash , fasad bo'yog'i bilan atkos qismini bo'yash , lesalar o'rnatish , sokol qismini eski bo'yog'ini tozalash , fasad bo'yog'l bilan sokl qismini bo'yash qurilish chiqindilarini yuklash chiqarib tashlash

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari: Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 20 sentabrda tasdiqlangan 20/2-sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan:

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatsiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan** 88 147,536 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 8 148,217 ming so'mga kamaytirilib, **79 999,319 ming so'm** qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari – 69 564,625 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i – 10 434,694 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «**Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi yopiq havzali va sport zalini joriy ta'mirlash**» ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

Ishtirokchi ekspertlar:

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «CREATIVE YOUTH PROJECT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО
ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО
ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ*

ТОМ IV

Сметная документация.



г.Бухара 2022г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «CREATIVE YOUTH PROJECT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО
ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ*

ТОМ IV

*Книга 4.1. Расчет стартовой стоимости в текущих
ценах, ведомости потребных ресурсов,
локальные ресурсные ведомости.*

Директор



Кузиев М.

Бухара 2022г.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО
БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Объект - СВОДНАЯ

№ п.п 1	Наименование затрат 2	Стоимость (тыс.сум) 3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	21287,516
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	37133,804
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	343,704
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	10577,704
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	221,897
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	69564,625
10	НДС	10434,694
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	79999,319
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	79999,319
14	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,000

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом руководства _____ за № _____ на составление сметной документации по текущему ремонту, проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту

Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **1776,647** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за ___ квартал ___ года, среднечасовая зарплата рабочих-строителей с ___ года по ___ года по Бухарской области составила – _____ сум без учета отчислений на социальное страхование. Отчисление на социальное страхование принято в размере 12%.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за _____ квартал _____ года (на основании письма _____)

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно перечня усреднённых прогнозируемых цен маш-часа машин и механизмов (без НДС) на 01.01.2020г., остальное по каталогу 4-кв. 2019г. (на основании письма _____)

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма руководства _____ за № _____ в пределах 18% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Транспортные расходы на материалы приняты в размере 5%. Заготовительно-складские расходы не учтены.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту

Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

определилась в сумме **79999,319** тыс.сум.

(семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста девятнадцать сум) с учетом НДС.

Составила:



Камалитдинова Р.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО
БАСЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО
РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СВОДНАЯ

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНКЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1776,646675		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,513190		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	1776,647		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,699360	76946,00	130758,95
2	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,485782	1207,00	586,34
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	8,928969	18892,00	168686,08
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,800630	54548,00	43672,77
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ				343704,14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	ВОДА	М3	7,153498	500,00	3576,75
2	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT"	КГ	1564,170000	1200,00	1877004,00
3	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/				
3	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008322	12500000,00	104020,00
4	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,003366	388500,00	1307,69
5	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,009372	7000000,00	65604,00
6	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	947,887020	8000,00	7583096,16
7	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	0,530640	15294,00	8115,61
8	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,010032	880000,00	8828,16
9	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,066573	5432182,00	361635,57
10	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,023182	8800000,00	203998,08
11	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т	0,225872	11000000,00	2484592,00
12	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	0,673200	2170,00	1460,84
13	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	39,104250	2000,00	78208,50
14	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000581	10330,00	6,00
15	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	31,283400	12250,00	383221,65
16	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	397,299180	10000,00	3972991,80
17	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	1,505240	203978,00	307035,84
18	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,078993	1904348,00	150430,16
19	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	29,841800	43250,00	1290657,85
20	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,307195	4509991,00	1385446,69
21	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,000211	12250000,00	2587,20
22	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,311528		0,00
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ				20273824,55

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0

(локальная ресурсная смета)

СВОДНАЯ, СВОДНАЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание

№ п.п.	Шифр номера корректировок и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на кв. измерения	по сметным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. БАССЕЙН 25X18М					
РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	E61-010-01	ЧАСТИЧНАЯ УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,6570	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201,84	132,6089
1.2	9219	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,71	0,46647
1.3	9219	ВОДА	М3	0,35	0,22995
1.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	1,4454
1.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	4,84	3,1799
2	E62-041-01	ОЧИСТКА ФАСАДА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	5,9440	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	123,6352
3	E1504-034-01 ДОП. 6	ФАСАДНАЯ ОКРАСКА ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100M2	5,9440	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,01	321,0354
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,57	3,3881
3.3	9219	ВОДА	M3	0,44	2,6154
3.4	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	594,4
3.5	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60,6	360,2064
3.6	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	14,86
3.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2	11,888
3.8	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	150,9776
4	E62-041-01	ОЧИСТКА ОТКОСОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	0,3124	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	6,4979
5	E1504-034-01 ДОП. 6	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100M2	0,3124	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,01	16,8727
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,178068
5.3	9219	ВОДА	M3	0,44	0,137456
5.4	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	31,24
5.5	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60,6	18,9314
5.6	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	0,781
5.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2	0,6248
5.8	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	7,935
6	E1201-008-01	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ	100M2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)	5,9440	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,4	79,6496
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,17832
6.3	2501	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,17832
6.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0014	0,008322
6.5	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0112	0,066573
6.6	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,0039	0,023182
6.7	33731	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	T	0,038	0,225872
7	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	3,8000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	165,3
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,266
7.3	2501	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,266
7.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,0342
7.5	51622	ШИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	3,4	12,92
7.6	69944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,035	0,133
8	E62-041-01	ОЧИСТКА ЦОКОЛЯ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	0,8380	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	17,4304
9	E1504-034-01 ДОП. 6	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100M2	0,8380	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,01	45,2604
9.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,47766
9.3	9219	ВОДА	M3	0,44	0,36872
9.4	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	83,8
9.5	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60,6	50,7828
9.6	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	2,095
9.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2	1,676
9.8	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	21,2852

1	2	3	4	5	6
10	E42-017-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,1320	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,78	4,491
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14	0,0210
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,010
10.4	2589	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0040
10.5	1219	ВОДА	М3	0,24	0,0024
10.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,025	0,0025
10.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,07	0,0070
10.8	31084	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,82	0,0482
10.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,0076
10.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	0,0510
10.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,044	0,0044
10.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	100M2	0,0016	0,00016
РАЗДЕЛ 3. СПОРТ ЗАЛ 30X18М					
РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
11	E42-018-01	ЧАСТИЧНАЯ УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,0272	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	5,49
11.2	175	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,71	0,019912
11.3	1219	ВОДА	М3	0,35	0,00352
11.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,05984
11.5	96699	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4,84	0,131648
12	E42-041-01	ОЧИСТКА ФАСАДА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	8,2273	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	171,1278
13	E1504-034-01	ОКРАСКА ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100M2	8,2273	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,01	444,3565
13.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,57	4,6896
13.3	1219	ВОДА	М3	0,44	3,62
13.4	24812	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	822,73
13.5	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60,6	498,5744
13.6	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	20,5682
13.7	31038	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	16,4546
13.8	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	208,9734
14	E42-040-01	ОЧИСТКА ОТКОСОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	0,2480	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	5,1584
15	E1504-034-01	ОКРАСКА ОТКОСОВ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100M2	0,2480	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,01	13,3945
15.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,57	0,14136
15.3	1219	ВОДА	М3	0,44	0,10912
15.4	24812	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	24,8
15.5	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60,6	15,0288
15.6	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	0,62
15.7	31038	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	0,496
15.8	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	6,2992
16	E1807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	4,9770	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	216,4995
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,34839
16.3	2589	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,34839
16.4	44002	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,044793
16.5	51622	ШИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	16,9218
16.6	67944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,174195
17	E42-040-01	ОЧИСТКА ЦОКОЛЯ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	0,0720	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	1,4976
18	E1504-034-01	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100M2	0,0720	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,01	3,8887
18.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,57	0,04104
18.3	1219	ВОДА	М3	0,44	0,03168
18.4	24812	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	7,2
18.5	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60,6	4,3632
18.6	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	0,18
18.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	0,144
18.8	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	1,8288
19	E311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	3,3200	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	1,918
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,9628
19.3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,9628
20	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	3,3200	
20.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1052	0,349264
20.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1052	0,349264
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		1776,0805
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		2,1259

1	2	3	4	5	6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	MASS-4		1,7121
4	173	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	MASS-4		0,482782
5	152	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	MASS-4		8,129
6	254	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	MASS-4		0,90867
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
7	101	ВОДА	M0		7,1129
8	2462	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	KT		194,17
9	3447	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T		0,00022
10	3613	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	T		0,00786
11	3104	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T		0,000772
12	3108	КРАСКА "SAND-TEX"	KT		147,387
13	3184	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	KT		0,15864
14	3170	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T		0,010022
15	1247	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T		0,000771
16	1222	ПРОВОЛОКА КАПАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T		0,027182
17	1101	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	T		0,229472
18	3420	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ		0,0772
19	3422	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ		39,1047
20	1152	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3		0,000581
21	1118	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2		31,2874
22	3173	ГРУПОВКА ПА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	KT		397,2992
23	4134	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3		1,5052
24	4132	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3		0,078993
25	3162	ШИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2		29,8418
26	1174	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T		0,307195
27	3167	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2		0,000211
28	3168	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T		3,3115