



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 14-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61086

Obyekt nomi «Buxoro shahar Tibbiyot birlashmasiga qarashli Reanimatsiya bo'limi binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Buxoro shahar tibbiyot birlashmasi.

Bosh loyihachi - "G'IJDUVON QURILISH LOYIHA" MCHJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2019-yil 29-iyunda berilgan. AL-000044.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57644

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Nuqson dalolatnomasi

2.2 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning tarkibi va turlari ko'zda tutilgan.

Demontaj shlari. Lagalar uchun g'isht ustunlarini demontaj qilish, yog'och pol qoplamalarini demontaj qilish, keramik plitkalardan devor qoplamalarini demontaj qilish, eshik romlari va panellarini demontaj qilish, deraza romlari va panjaralarini demontaj qilish, keramik plitkalardan pol qoplamalarini demontaj qilish, linoleumdan pol qoplamalarini demontaj qilish, elektr simlarini, kalitlarni va rozetkalarini, lampalarni demontaj qilish, rakvinalar va hojatxonalarni demontaj qilish, deraza tokchalari bilan yog'och deraza plombalarini demontaj qilish, tsement pol qoplamalarini demontaj qilish, devor va shiftlarni bo'yoqdan tozalash.

Pollar. 50 mm bitum singdirilgan shag'al poydevori, beton qoplama, relin pol, linoleum pol, laminat taxta, plastik plintuslar, sement qoplama, keramik plitka.

Ichki bezatish. Yaxshilangan gips bilan devorlarni suvoqlash, devorni shpaklovkalash, suvli emulsiya bilan devorlarni bo'yash, devorlarni moyli bo'yash, shiftni tekislash, shiftni shpaklovkalash, shiftni suvli

emulsiya bilan bo'yash, sirlangan plitkalar bilan devor qoplamasi, alyuminiy relsli relslarga gipsokarton devorlarini o'rnatish, yog'och tokchalar ishlab chiqarish va o'rnatish, tokchalarni moyli bo'yash, MDF tasmasi, devor gul qog'ozi, jalyuzilar.

Eshik deraza o'rirlari. Alyuminiy eshik romlarini o'rnatish, alyuminiy oyna romlarini, PVX deraza tokchalarini o'rnatish.

Isitish. Radiatorlarni demontaj qilish, alyuminiy radiatorlar, havo klapanlarini o'rnatish.

Suv quvurlari. Polipropilen quvurlardan quvurlarni yotqizish, kranlar, burmalar, muftalar, elektr suv isitgichlarini o'rnatish.

Santexnika ishlari. Rakvinalar, kranlar, sisternali hojatxona idishlari, dush kranlari, drenajlar, 2 o'rinli rakvinalar, to'rt o'choqli gaz plitasi, oshxona qopqog'ini o'rnatish.

Ventilyatsiya. Operatsiya xonasi uchun konditsionerlarni o'rnatish.

Elektr yoritish. APPV simini, VVGNG kabelini, kalitlarni, rozetkalarini, lampalarni yotqizish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan:

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 393 535,604 ming so'm** miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 43 672,502 ming so'mga kamaytirilib, **349 863,102 ming so'm** qilib belgilandi. Bundan tashqari: Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 10 495.893 ming so'm.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 284 610,634 ming so'm.

Asbob uskunalari narxi - 19 618,150 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 45 634,318 ming so'm.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 10 495.893 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «**Buxoro shahar Tibbiyot birlashmasiga qarashli Reanimatsiya bo'limi binosini joriy ta'mirlash**» ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ В Г.БУХАРА БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (сум)
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	19 618 150
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	184 463 084
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	47 593 033
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	5 119 412
Итого прямых затрат	256 793 678
Прочие затраты и расходы Подрядчика 20%	47 435 106
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	304 228 784
НДС 15%	45 634 318
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	349 863 102
Прочие затраты Заказчика 3%	10 495 893
ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	360 358 995

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации
инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта
рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости
работ по результатам тендерных опросов

Составила:



М.Жабборова



“Тасдиқлайман”
Бухоро шаҳар Тиббиёт бирлашмаси
бош врач

Ф.Норов

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бухоро шаҳар

“05” 09 2022 йил

Бизлар куйидаги имзо чекувчи комиссиялар

биргаликда тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким Бухоро шаҳар Тиббиёт Бирлашмасига карашли Реанимация бўлими биносини таъмирлаш ишлари ҳолатини ўрганиб чиқдик. Мазкур объектнинг таъмирлаш ишларини амалга ошириш юзасидан қурилиш монтаж ишларининг ҳажми мавжудлиги аниқланди.

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЙ РАБОТ			
1	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	100М2	1,6200
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2	1,6200
3	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,3020
4	ОТБИВКА ШТУКАТУРКА СТЕН	100М2	3,5625
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2800
6	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,5361
7	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1600
8	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,4245
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,0428
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,3060
11	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	4,2000
12	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,5100
13	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ	0,3500
14	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: РАКОВИН	100ПРИБ	0,0500
15	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,0200
16	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	0,0572
17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,0428
18	ОЧИТСКА СТАРОГО КРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	0,7320
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЙ РАБОТ			
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ			
19	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	100М2	1,6500

20	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,6500
21	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 /ДОБАВИТ 30ММ/	100М2	1,6500
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,6488
23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2	100М2	0,7180
24	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,3553
25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,0200
26	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,9630
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,9630
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
28	ШПАКЛЕЕВКА СТЕН	100М2	7,5470
29	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	4,2200
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,3280
31	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПОТОЛКОВ СБОРНЫХ ИЗ ПЛИТ	100М2	0,4820
32	ШПАКЛЕЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	2,4830
33	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,4830
34	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,2570
35	УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОНА СТЕН ПО АЛЮМИНИЕВЫМ НАПРАВЛЯЮЩИМ СТОЕК	100 М2	0,1295
36	ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОК 3Х ЯРУСНЫХ ДЛЯ УКЛАДКИ	100М2	0,1554
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОЛКИ	100М2	0,5600
38	УСТРОЙСТВО ПОЛОСА ИЗ МДФ ШИРИНОЙ 150ММ	100М2	0,0645
39	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	0,4100
РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ			
40	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,5361
41	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,4245
42	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,2860
РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЯ			
43	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,1100
44	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЫСОТА Н-500ММ	100КВТ	0,0968
45	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	11,0000
РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД			
46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ /ХВС/	100М	0,2200

47	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ /ГВС/	100М	0,2200
48	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	10КОМПЛ.	0,2000
РАЗДЕЛ 8. САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			
49	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,3000
50	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,3000
51	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
52	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША	10ШТ	0,7000
53	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,1000
54	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10КОМПЛ.	0,1000
55	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ	ПРИБОР	1,0000
56	УСТАНОВКА КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ	ЗОНТ	1,0000
РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛАЦИЯ			
57	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ. С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИОНЕ Р	2,0000
РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООСВИЩЕНИЯ			
58	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	3,3000
59	КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ ²	100М	0,6000
60	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2800
61	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,2600
62	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,3500

Всего расходов: :

Ваш

М. Руднич,

Суммарно изданы:

Суммарно

Ф. Равеев.