

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Хоразм вилояти Янгиариқ туман
Обордонлаштириш бошқармаси
бошлиғи

А.Ражапов



Янгиариқ тумани Шеробод маҳалласи Порлоқ истиқлол кўчаси ички хўжалик йўлини
жорий таъмирлаш - 1,175 км (2-этап).
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2022 й. Октябрь ойидаги ҳолати

| Қисм чегараси | Уzunлиги (м) | Йўл қопламаси мавжуд ҳолати | Йўл қамчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар | Ўлчов бирлиги | Миклори |
|----------------|--------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-Участка | | | | | |
| 0+00 3+55 | 355 | Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 7-8м, асфальтобетон қопламаси ва тош асос бузилиб йўқолган, лой қоплаган, юзаси нотекис. | Йўл профилини материал қўшмай тиклаш. (355x7,2)+(R5*2) ПК0+00-3+55 Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. (355x7,2)+(R5*2) ПК0+00-3+55 Битум сепиш 0,5т/1000м2 Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (355x7)+(R5*2) ПК0+00-3+55 | м2 м2 тн м2 | 2566 2566 1,2475 2495 |
| 3+55 12+11 | 856 | Мавжуд асфальтобетон ҳолати яхши. | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош билан мустаҳкамлаш. (344+350)x0,5 | м2 | 347 |
| 12+11 21+31 | 820 | Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6-7м, асфальтобетон қопламаси ва тош асос бузилиб йўқолган, лой қоплаган, юзаси нотекис. | Хеч қандай иш талаб қилинмайди. Йўл профилини материал қўшмай тиклаш. (820x7) ПК0+00-8+20 Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. (820x6,2) ПК0+00-8+20 Битум сепиш 0,5т/1000м2 | м2 м2 тн | 0 5740 2,46 |
| | | | Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (820x6) ПК0+00-8+20 | м2 | 4920 |
| | | | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош билан мустаҳкамлаш. (815+81)x0,5 | м2 | 813 |

| Туташмаларни таъмирлаш | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|
| Мавжуд туташма йўл тупрок кўтармаси эни 5-6м ни ташкил қилади, асфальтобетон қоплама эни 4,5 м ни ташкил қилади. Қоникарсиз холагда. ПКЗ+48 (чап томони); ПК14+12 (ўнг томони) | Йўл профилини материал кўшмай тиклаш. (15x4,7+R3*2)*2 ПКЗ+48; ПК14+12; Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. (15x4,7+R3*2)*2 ПКЗ+48; ПК14+12; Битум сепиш 0,5т/1000м2 Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (5x4,5+R3*2)*2 ПКЗ+48; ПК14+12; | М2 М2 ТН М2 | 157 157 0,0305 61 |

Материал ташиш масофаси:

| | | | |
|--|------------------------|----|----|
| Тош | к-р. Жумуртоу - Объект | км | 97 |
| Асфальтобетон | Урганч АБЗ | км | 31 |
| тупрок | к-р. Махаллий - Объект | км | 5 |
| *4р 157 ай нинг 12 кмдаги Кўприги таъмирланаётганлиги сабабли материалларни ташиш масофасига 6 км кўшилди. | | | |

Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:



Ободонлаштириш бошқармаси бўлими бошқарувчиси:

А. Фахруров
К. Соабиров
 ФИШ
 ФИШ