



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 15-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 51141**

**Obyekt nomi** «2022-yil “Obod qishloq” dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish.»

**Buyurtmachi** - Navoiy viloyati Uchquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - “Navoiy Grand Project” MCHJ.

**Litsenziya** AL-000038-sonli 28.06.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Yangi qurilish.

**Murojaat raqami:** № 50014

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Navoiy viloyati hokimi, kengash raisi N.T.Tursunov tomonidan 21.06.2022-yildagi 14-01/164-sonli viloyat hokimligi huzuridagi “Obod qishloq” va “Obod mahalla” jamg'armalari faoliyatini boshqarish va mablag'larini taqsimlash bo'yicha viloyat kengashining yig'ilish bayoni.

1.2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172-sonli qarorining 10-e-illovasiga va manzilli dastur asosan.

1.3. 2022-yil “Obod qishloq” dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish uchun texnik topshiriqnomaga Navoiy viloyati Uchquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Xasanov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan.

1.4. 2022-yil “Obod qishloq” dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Navoiy viloyati Uchquduq tumani hokimi o'rinbosari O.Ramazonov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. 2022-yil “Obod qishloq” dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 2022-yilda tuzilgan.

1.6. 2022-yil “Obod qishloq” dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Navoiy viloyati Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 08.07.2022-yilda

tasdiqlangan.

## **2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 08.07.2022-yildagi 25/22-sonli loyihachining xati.

2.2. Navoiy viloyati Uchquduq tumani hokimi o'rinbosari O.Ramazonov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.3. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 202 278,359 ming so'mni tashkil qiladi.

## **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

### 3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IB.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13<sup>o</sup>S.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishlari:

"Aytim" MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish umumiy uzunligi-0,840 km, eni-1,5m.

#### *Piyodalar yo'lagini qurish.*

- Cho'michining hajmi 1,0m<sup>3</sup> bo'lgan ekskavator yordamida piyodalar yo'lakchasi o'rnidagi II- guruh gruntni qirqib olib avtosamosvallarga yuklash;
- Yuklangan grunt 5km. masofaga tashib chiqarish;
- Piyodalar yo'lakchasi o'rniga tabiiy QSHA dan 12 sm qalinlikda asos qurish. GOST 25607-94;
- Asos ustidan 3sm qalinlikda qum yostiq qurish (peschannaya podushka);
- Polietilen plenka PPA dan nam o'tkazmaydigan qatlam yotqizish;
- V20 (M-250) sementbeton qorishmasidan 10sm qalinlikda qoplama qurish. (GOST 26633-91);
- Polietilen plenka PPA dan nam saqlovchi qatlam yotqizish.

## **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- Uchquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

### **6.1. Smeta qismi.**

2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (4-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.3. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 202 278,359 ming so'mni tashkil etgan.

6.4. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 202 278,359 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 175 894,226 ming so'm;

- QQS - 26 384,134 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 10 113,918 ming so'm.

## **7. Xulosalar.**

7.1. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyinda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.1. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun

---

javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

**Bosh mutaxassis:** Sultonov Zafar Zokirovich



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
НАВОИЙ ВИЛОЯТИ

**"NAVOIY GRAND PROJECT"**

**масъулияти чекланган жамияти**

2022 йил "ОБОД ҚИШЛОҚ" ДАСТУРИ АСОСИДА УЧКУДУҚ  
ТУМАН АЙТИМ МФЙ ДА ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЧАСИНИ ҚУРИШ

---

# СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Nusxa № 2

**НАВОИЙ ШАХАР – 2022ЙИЛ**

# "NAVOIY GRAND PROJECT"

масъулияти чекланган жамияти

2022 йил "ОБОД ҚИШЛОҚ" ДАСТУРИ АСОСИДА УЧҚУДУҚ ТУМАН  
АЙТИМ МФЙ ДА ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЧАСИНИ ҚУРИШ

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қиска тушунтириш хати.  
Нуксонлар кайдномаси.  
Жамлама ва ресурс сметалар.

Директор:

Эргашев Ж.У.

Лойиҳа бош муҳандиси:

Тошназаров Б.Ҳ.



Навоий ш 2022 й.

№ 14-01/164  
27.06.2022й.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Навоий вилояти ҳокими,  
Кенгаш раиси

Н.Т.Турсунов

21/06/2022 йил

**Вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла”  
жамғармалари фаолиятини бошқариш ва маблағларини  
тақсимлаш бўйича вилоят Кенгашининг йиғилиш**

### **БАЁНИ**

2022 йил \_\_\_\_\_

Навоий шаҳри

Раислик қилди:

Н.Турсунов – Навоий вилояти ҳокими,  
Кенгаш раиси

Қатнашдилар:

Кенгаш аъзолари (рўйхат бўйича)

### **КУН ТАРТИБИ:**

**2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5048-сонли қарори ва 2022 йил 18 мартдаги  
ПҚ-172-сонли қарорларига мувофиқ “Обод қишлоқ” ва  
“Обод маҳалла” дастурларида белгиланган тадбирларни  
вилоятдаги ижросини таъминлаш тўғрисида**

*(Турсунов, Очилов, Турдиев, ....., Турсунов)*

Йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 26 апрелдаги “Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари ҳузуридаги “Обод қишлоқ” жамғармаси маблағларини шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 301-сонли қарорига асосан “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларида белгиланган вазифаларнинг ижросини ўз вақтида ва самарали амалга ошириш долзарб масалалардан бири эканлиги билдирилди.

Шунингдек, шаҳар ва туман ҳокимликлари, ташкилотлар ва корхоналар томонидан бугунги кунда вилоятда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида амалга оширилаётган ишлар ҳамда мавжуд муаммолар борасида мурожаат этаётганлиги хусусида тўхталиб ўтилди.

Вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи, Кенгаш аъзоси Д.Очилов томонидан “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларида белгиланган тадбирларни молиялаштирилиши мақсадли ва самарали фойдаланилишиги таъминлаш юзасидан таклифлар берилди.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан йиғилиш иштирокчилари томонидан билдирилган фикр-мулоҳазаларни инобатга олган ҳолда йиғилиш

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Шаҳар ва туман ҳокимликлари, Молия бош бошқармасининг 2022 йил дастури асосида тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ва пиёдалар йўлакларини қуриш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

2. Шаҳар ва туман ободонлаштириш бошқармалари буюртмачилигидаги 2022 йил “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида ижтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларига ажратилган маблағлар тақсимоти иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. Вилоят ҳокимлиги Ишлар бошқарувчиси маблағларни ўрнатилган тартибда баёнда қайд этилган муассасага молиялаштирилишини таъминласин.

4. Шаҳар ва туман ҳокимликлари йўналтирилган маблағлар бўйича амалга оширилган тўловлар тўғрисида вилоят Кенгашига ўрнатилган тартибда ҳисобот тақдим этиб борсин.

5. Вилоят молия бош бошқармаси, Давлат молиявий назорати бошқармаси йўналтирилган маблағлардан мақсадли ва самарали фойланилишини назоратга олсин ва амалга оширилган ишлар тўғрисида вилоят Кенгашига маълумот киритиб борилишини таъминласин.

6. Мазкур йиғилиш баёни топшириқларини ижросини назорат қилиш вилоят ҳокимининг тегишли ўринбосарлари зиммаларига юклатилсин.

Баёни расмийлаштирди



О.Самадов





**Келишилди, кенгаш аъзолари:**

Т.Атамуродов

(вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари)

Б.Ахмедов

(вилоят Прокурори, Кенгаш аъзоси)

С.Шамшиев

(вилоят ҳокимининг Ишлар бошқармаси бошлиғи, Кенгаш аъзоси)

Д.Очиллов

(вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи, Кенгаш аъзоси)

О.Раббимов

(вилоят Давлат молиявий назорати бошқармаси бошлиғи уринбосари, Кенгаш аъзоси)

А.Турдиев

(вилоят "ЯБХ" инжиниринг компанияси бошлиғи, Кенгаш аъзоси)

Б.Бобомуродов

(вилоят ҳокимининг ўринбосари)

А.Тасбаев

(вилоят Ички ишлар бошқармаси бошлиғи, Кенгаш аъзоси)

Ф.Кувондиқов

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг Навоий вилояти Халқ қабулхонаси мудири)

А.Ботиралиев

(вилоят Давлат солиқ бошқармаси бошлиғи, Кенгаш аъзоси)

К.Нурмуродов

(вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари, Кенгаш аъзоси)

“Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” жамғармалари  
фаолиятини бошқариш ва маблағларини  
таксимлаш бўйича вилоят Кенгашининг  
Йиғилиш баёнига  
илова

**“Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида 2022 йилда аҳоли пунктларида  
пиддалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишларининг  
ДАСТЛАБКИ МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Туман (шаҳар) номи	Маҳалла ва кишлоқ номи	Жами талаб этиладиган маблағ, (млн.сўм)	Пиддалар йўлаги		Тунги ёритиш чироқлари		2022 йил июнь ойида ажратилган, (млн.сўм)
				Узунлиги (км)	Қиймати (млн.сўм)	Миқдори (дона)	Қиймати (млн.сўм)	
Навоний вилояти бўйича жами:			12 104,7	25,6	5 767,0	1 100	6 337,7	7 600
<b>“Обод маҳалла” дастури бўйича:</b>								
Навоний шаҳар			1 200,0	2,0	800,0	60	400,0	753,5
1	“Янгиобод” МФЙ	Янгиобод	600,0	1,0	400,0	30	200,0	376,7
2	“Зарафшон” МФЙ	Зарафшон	600,0	1,0	400,0	30	200,0	376,7
Зарафшон шаҳар			1 140,0	3,7	550,0	142	590,0	715,8
1	“Навруз” МФЙ	Навруз	380,0	0,7	140,0	57	240,0	238,6
2	“Юлдуз” МФЙ	Юлдуз	760,0	3,0	410,0	85	350,0	477,2
Ғазгон шаҳар			823,0	0,5	70,0	297	753,0	516,8
1	“Шайхон” МФЙ	Шайхон	533,0	0,5	70,0	181	463,0	334,7
2	“Гулистон” МФЙ	Гулистон	290,0			116	290,0	182,1
<b>“Обод кишлоқ” дастури бўйича:</b>								
Кармана тумани			1 177,4	2,7	751,0	41	426,4	739,3
1	“Малик” МФЙ	Узумзор	693,2	2,0	568,4	12	124,8	435,3
2	“Малик” МФЙ	Гулшан	484,2	0,7	182,6	29	301,6	304,0
Конимех тумани			801,0	0,7	196,0	55	605,0	502,9
1	“Юксалиш” МФЙ	Янгикишлоқ	438,0	0,7	196,0	22	242,0	275,0
2	“Янгиғозгон” ОФЙ	Фидокор	363,0			33	363,0	227,9
Қизилтепа тумани			1 077,7	2,2	616,0	44	461,7	676,7
1	“Бўлақработ” МФЙ	Бўлақработ	645,7	1,4	392,0	21	253,7	405,4
2	“Консурун” МФЙ	Консурун	432,0	0,8	224,0	23	208,0	271,3
Навбахор тумани			1 706,4	3,2	884,8	79	821,6	1 070,9
1	“Дул-дул” МФЙ	Дул-дул	950,4	1,8	492,8	44	457,6	596,2
2	“Юкори Бешработ” МФЙ	Юкори Бешработ	756,0	1,4	392,0	35	364,0	474,7
Нурота тумани			1 199,0	2,8	404,0	184	795,0	752,9
1	“Сентоб” МФЙ	Сентоб	489,0	0,2	44,0	106	445,0	307,0
2	“Жарма” МФЙ	Жарма	710,0	2,6	360,0	78	350,0	445,8
Томди тумани			1 181,9	1,9	477,9	64	704,0	742,1
1	“Томдибулок” ОФЙ	Эски Томди	668,0	1,0	250,0	38	418,0	419,4
2	“Томдибулок” ОФЙ	Рохат	513,9	0,9	227,9	26	286,0	322,7
Учкудук тумани			857,4	2,0	527,4	30	330,0	538,3
1	Айтим МФЙ	Айтим	466,9	0,9	235,9	21	231,0	293,1
2	Навоний МФЙ	Навоний	390,5	1,1	291,5	9	99,0	245,2
Хатирчи тумани			941,0	4,0	490,0	104	451,0	590,9
1	“Олтинсой” МФЙ	Олтинсой	534,0	2,3	280,0	60	254,0	335,3
2	“А.Навоний” МФЙ	А.Навоний	407,0	1,7	210,0	44	197,0	255,6

*Изоҳ: Лойиҳа-смета ҳужжатлари натижасига кўра параметрларга ўзгартириш киритиши мумкин.*

Ўзбекистон Республикаси Навоий вилояти Учкудук тумани

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Учкудук туман  
ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғи



Ф.Ҳасанов  
2022 й.

2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учкудук туман  
Айтим МФЙ да пиёдалар йўлакчасини қуриш ишларининг  
лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

**Т Е Х Н И К   Т О П Ш И Р И Қ**

( 2 НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

Навоий ш – 2022 йил

Бош лойиҳачи	“Navoiy Grand Project” масъулияти чекланган жамияти
Ёрдамчи Лойиҳачилар	Зарурият бўлганда “Буюртмачи” билан келишилган ҳолда жалб қилинади
Бош пудратчи	<b>Буюртмачи томонидан танлаб аниқланади.</b>
Лойиҳалаш учун асос	<b><u>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги 2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора тadbирлари тўғрисидаги № ПҚ -172 сонли қарори 10е-илоvasи ва тасдиқланган “Манзилли дастур”</u></b>
Қурилиш тури	<b><u>Жорий таъмирлаш</u></b>
Объектнинг жойлашган ўрни	<b><u>Навоий вилояти Учқудуқ тумани</u></b> <b><u>"Айтим" МФЙ</u></b> (объект жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳалаштириш босқичи	<b>Ишчи чизмалар ва смета ҳужжатлари.</b>
Жойнинг тавсифи	<b><u>Аҳоли яшаш жойи</u></b> (лойиҳаланаётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошланиши	<b>2022 йил</b>
Қурилиш ишларини туғаллаш	<b>2022 йил</b>
Йўл муҳандислик иншоотларининг мавжудлиги	<b><u>Режага асосан аниқланади</u></b> (кандай: топографик, аэроносухалар, кидирув ишлари жараёнида аниқланиши кўрсатилсин)
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Учқудуқ туман Айтим МФЙ да пиёдалар йўлакчасининг умумий узунлиги 0,840км. Пиёдалар йўлакчаси кенглиги – 1,5м Пиёдалар йўлакчаси ўрнига табиий ҚША дан h=12 см Асос устидан h=3см қалинликда қум ёстик қуриш В20 (М-250) цементбетон қоришмасидан 10см қалинликда қоплама қуриш. Буюртмачининг берган таклифига асосан танланган пиёдалар йўлакчаси цементбетон қопламага ўтказиш талаб этилади.
Сунъий иншоотлар	Режага асосан аниқланади.
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари қарьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш ҳажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга коэффициентлар “Буюртмачи” томонидан тақдим қилинган маълумотларга асосан шакллантирилсин

Лойиҳаларни ишлаб  
чиқишни тугатиш  
муддати

Шартномада аниқланади.

Қурилиш ресурслар  
билан таъминлаш

Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи  
лойиҳада аниқланади;

Табiiий атроф-муҳит  
муҳофазасига талаблар

Меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.

Капитал  
қўйилмаларнинг  
мўлжалланаётган ҳажми  
ва молниялаштириш  
манбалари

Молиялаштириш манбаи:  
Бюджет маблағлари ҳисобидан.

Қурилишни тугатиш  
ва қувватларни ишга  
туширишнинг  
мўлжалланаётган  
муддатлари

Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан  
келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Қурилишнинг алоҳида  
шарт-шароитлари

Сейсмиклик даражаси – ҚМҚ га биноан қабул қилинади.

Стандартларга риоя  
қилиш талаблари

ШНҚ 2.07.01-03 ; ШНҚ 2.05.02-07

Топшириш – қабул  
қилиш тартиби

Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан  
қабул қилинади.  
Сметалар амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим.  
Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича  
расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Учкудук туман ободонлаштириш  
бошқармаси вакили:

“08” 07 2022 й.

(имзо)

Келишилган:

Бош лойиҳачи ташкилот  
“Navoiy Grand Project” МЧЖ директори

“08” 07 2022 й.

Ж. Эргашев

(имзо)



## **ҚИСҚА ТУШУНТИРИШ ХАТИ**

**2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учқудуқ туман  
Айтим МФЙ да пиёдалар йўлакчасини қуриш**

Ушбу смета ҳужжати Учқудуқ туман ободонлаштириш бошқармаси ва "Navoiy Grand Project" масъулияти чекланган жамияти ўртасидаги шартномага асосан тузилди.

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва амалдаги меърий ҳужжатларга асосланган ҳолда, Буюртмачи томонидан тасдиқланган "Нуқсонлар қайдномаси" асосида ишлаб чиқилган.

Тамирлаш ишларининг смета ҳужжатлари электрон ҳисоблаш машинасида ABC4-UZ (2019-2) комплекс дастури асосида ҳисоб-китоб қилинди.

Қурилиш-таъмирлаш ишларининг жорий нархини ҳисоблашда ишчиларнинг 1 соатлик ўртача иш ҳақи, машина ва механизмлардан фойдаланиш нархлари буюртмачи томонидан тасдиқланган келишув баённомасида кўрсатилган нархлари бўйича ҳисобланди.

Бошқа қурилиш маҳсулотлари Ўзбекистон Республикаси Архитектура ва қурилиш қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган 2021 йил IV-чорак "Каталог"ида кўрсатилган нархлар бўйича ва маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналари томонидан тағдим этилган маълумотлар бўйича қабул қилинди.

Объектнинг умумий нархини ҳисоблашда пудратчининг бошқа харажатлари 18,0%, қўшилган қиймат солиғи 15% ва буюртмачининг бошқа харажатлари қўшиб ҳисобланди

ТУЗДИ:



**Стартовая стоимость объекта в текущих ценах**

**СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА УЛИЦЕ В МАХАЛЛЕ "АЙТИМ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	117 047,707
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	15 612,772
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	16 402,424
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	26 831,323
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>175 894,226</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>26 384,134</b>
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>202 278,359</b>



Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА УЛИЦЕ В МАХАЛЛЕ "АЙТИМ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№

(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	ABC 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	769,7596	20282,66	15612772,3
2	ABC 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,6976	0	(0)
		<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>15612772</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	23,0908	288964	6672409,93
2	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	8,9586	500,94	4487,72
3	621 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	18,564	118335	2196770,94
4	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	8,36	67599,58	565132,49
5	913 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	7,875	18494	145640,25
6	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	34,8096	135063	4701489
7	1866 С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,72	862	14412,64
8	2265 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	2,4957	368113	918699,61
9	2348 С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	8,9586	114096	1022140,43
10	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,142	75276	161241,19
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>16402424</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	7128 М	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	М3	128,52	526166	67622854,3
2	9219 М	ВОДА	М3	258,54	300	77562
3	12316 М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 25607-94	М3	212,4864	16323	3468415,51
4	30659 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	7,938	112894	896152,57



1	2	3	4	5	6	7
5	31929 С	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	9,5508	7246	69205,1
6	32108 С	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,1638	5755077	942681,61
7	35515 С	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10М2	277,2	14348	3977265,6
8	36053 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1134	2700000	306180
9	36180 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,3024	2700000	816480
10	45049 М	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	45,6	16323	744328,8
11	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1060	1456,37	1543752,2
12	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	7019,3	1213,17	8515604,18
13	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	28372,8	989,23	28067224,9
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>117047707</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>149062903</b>

СОСТАВИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

ПРОВЕРИЛ

ЭРГАШЕВ С

## СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА УЛИЦЕ В МАХАЛЛЕ "АЙТИМ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ТРОТУАР</b>					
<b>1</b>	<b>E0101-013-02</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 [1-1,2] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (МЕСТА ТРОТУАР)</b>	<b>1000МЗ</b>	<b>0,1410</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8	1,128
1.2	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	17,7	2,4957
<b>2</b>	<b>С КСМ</b>	<b>ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ</b>	<b>ТН/КМ</b>	<b>1060,9000</b>	
<b>3</b>	<b>E2707-002-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС</b>	<b>100М2</b>	<b>14,2800</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	347,004
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,92	41,6976
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,15	16,422
3.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	18,564
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	6,7116
3.6	9219	ВОДА	МЗ	2	28,56
3.7	12316	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 25607-94	МЗ	14,88	212,4864
<b>4</b>	<b>E1101-002-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА)</b>	<b>МЗ</b>	<b>38,0000</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3	87,4
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	3,04
4.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,22	8,36
4.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	16,72
4.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	5,7
4.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,2	45,6
<b>5</b>	<b>E3101-088-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА В ОДИН СЛОЙ</b>	<b>1000М2</b>	<b>1,2600</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	10,2438

1	2	3	4	5	6
5.2	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10M2	110	138,6
<b>6</b>	<b>E2706-002-17 ДОП. 8</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 10СМ)</b>	<b>1000M2</b>	<b>1,2600</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	380,52
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	3,6288
6.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	23,5746
6.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,25	7,875
6.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	28,098
6.6	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	18,71	23,5746
6.7	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	4,032
6.8	7128	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	М3	204	257,04
6.9	9219	ВОДА	М3	178	224,28
6.10	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	15,372
6.11	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,58	9,5508
6.12	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,13	0,1638
6.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,2394
6.14	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,3024
<b>7</b>	<b>E2706-002-18 ДОП. 8 К=10</b>	<b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17</b>	<b>1000M2</b>	<b>-1,2600</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53	-66,78
7.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,6	-14,616
7.3	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	11,6	-14,616
7.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5	-1,89
7.5	7128	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	М3	102	-128,52
7.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-7,434
7.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1	-0,126
<b>8</b>	<b>E3101-088-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА В ОДИН СЛОЙ</b>	<b>1000M2</b>	<b>1,2600</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	10,2438
8.2	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10M2	110	138,6
<b>РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ</b>					
<b>9</b>	<b>С КСМ</b>	<b>ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ</b>	<b>ТН/КМ</b>	<b>28372,8000</b>	
<b>10</b>	<b>С КСМ</b>	<b>ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ</b>	<b>ТН/КМ</b>	<b>7019,3000</b>	
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					

1	2	3	4	5	6
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		769,7596
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		41,6976
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		23,0908
4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		8,9586
5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		18,564
6	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		8,36
7	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		7,875
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		34,8096
9	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		16,72
10	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч		2,4957
11	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч		8,9586
12	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,142
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
13	7128	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	МЗ		128,52
14	9219	ВОДА	МЗ		258,54
15	12316	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 25607-94	МЗ		212,4864
16	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2		7,938
17	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		9,5508
18	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т		0,1638
19	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10М2		277,2
20	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ		0,1134
21	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	МЗ		0,3024
22	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ		45,6
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
23	КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		1060
24	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		7019,3
25	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		28372,8

СОСТАВИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

ПРОВЕРИЛ

ЭРГАШЕВ С

"КЕЛИШИЛДИ"

Учкудук туман ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

Ф.Хасанов

" 08 " 2022 й

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Учкудук тумани ҳокими  
ўринбосари.

О.Рамазанов

" 08 " 2022 й

2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учкудук туман Айтим МФЙ да пиёдалар йўлакчасини қуриш (0,84км)

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо кўювчилар, комиссия аъзолари: Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Ҳамроев А, "Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Тошназаров Б, "Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси Эргашев С.лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал ўлчашлар натижасида қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили				Узунлиги (метр)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
	км		пикетаж							
	дан	гача	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ПИЁДАЛАР ЙЎЛАГИ.</b>										
1	0+000	0+840	0+00	8+40	840	Пиёдалар йўлакчаси қуриш талаб этилади.	Чўмичининг ҳажми 1,0м3 бўлган эксковатор ёрдамида пиёдалар йўлакчаси ўрнидаги II- гуруҳ грунтни қирқиб олиб автосамосвалларга юклаш	Жадвал асосида	м3	141
							Юқланган грунтни 5км. масофага ташиб чиқариш		тн	212
							Пиёдалар йўлакчаси ўрнига табиий ҚША дан 12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 25607-94	Жадвал асосида	м2	1428
							Асос устидан 3см қалинликда қум ёстик қуриш. (песчанная подушка)	Жадвал асосида	м3	38
							Полиэтилен пленка ППА дан нам ўтказмайдиган катлам ётқизиш	Жадвал асосида	м2	1260
							B20 (M-250) цементбетон қоришмасидан 10см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 26633-91)	Жадвал асосида	м2	1260
							Полиэтилен пленка ППА дан нам сакловчи катлам ётқизиш	Жадвал асосида	м2	1260

Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси:-

Ҳамроев А

Тошназаров Б

Эргашев С

## ДАЛОЛАТНОМА

Учкудук тумани

" 08 " 07 2022й

Бизлар, қуйида имзо қўювчилар, "Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Ҳамроев А, "Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси Эргашев С, "Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Тошназаров Б. лар 2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учкудук туман Айтим МФЙ да пиёдалар йўлакчасини қуриш бўйича ишлатиладиган қурилиш маҳсулотларини ташиб келтириш масофасини ўлчаб қуйидаги натижаларни аниқладик.

№	Маҳсулотлар номи	Юклаш жойи	Ўртача ташиш масофаси, км.	Илова
<b>Айтим МФЙ</b>				
1	ҚША	Шалхар каръери	17	
2	Қум	Шалхар каръери	17	
3	Бетон қоришмаси	Зарафшон	92	
4	II-гурух тупрок	Объект	5	

"Учкудук туман Ободонлаштириш  
бошқармаси вакили:-

Ҳамроев А

"Navoiy Grand Project" МЧЖ  
муҳандиси:-

Эргашев С.

"Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа  
бош муҳандиси:-

Тошназаров Б.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ушбу ҳужжат туман ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Ф.Ҳасанов

2022 й

2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учқудук туманида тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш ва пиёдалар йўлакчасини қуришда смета ҳужжатларида қўлланиладиган ишчиларнинг иш ҳаққи, машина ва механизмлар, қурилиш маҳсулотлари, транспорт ва бошқа харажатлар қийматлари бўйича таклиф этиладиган нархлар

### КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ

№ т/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Рекомендуемая стоимость СУМ	ОБОСНОВАНИЕ
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20282,66	Туман ЙФУК.ларнинг 1-Т ҳисоботи ўртачаси
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	288964	Туман ЙФУК.ларнинг экспертиза ҳулосаларининг ўртачаси нархлари
2	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	827,55	Каталог IV-қв. 2019г
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	500,94	Каталог IV-қв. 2019г
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	727,36	Каталог IV-қв. 2019г
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	118335	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиғи ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	133663	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиғи ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	67599,58	Каталог IV-қв. 2019г
8	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	136341	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
9	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	195181	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
10	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	18494	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
11	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	100186	Каталог IV-қв. 2019г
12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	135063	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиғи ҳузуридаги
13	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1016	Каталог IV-қв. 2019г
14	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	862	Каталог IV-қв. 2019г
15	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	169385	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
16	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	65661	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари

1	2	3	4	5
17	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОЛОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	368113	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
18	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	114096	Каталог IV-қв. 2019г
19	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	75276	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	98075	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
21	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	12693	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
22	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	118335	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
23	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ XG 995 3,9 МЗ	МАШ.-Ч	288964	Туман ЙФУКларининг экспертиза ҳулосаларининг ўртачаси нархлари

#### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2	Т	490700	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаси ЭКС.зак.№68/22 10.02.2022 й. Учқудук ТЙФУК
2	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	МЗ	526166	Каталог IV-қв. 2021г
3	ВОДА	МЗ	300	По согласованию
4	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	495083	Каталог IV-қв. 2021г
5	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 25607-94	МЗ	16323	Туман ЙФУКларининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	514623	Каталог IV-қв. 2021г
7	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35	Т	5755077	Каталог IV-қв. 2021г
8	БИТУМ	Т	5044071	Каталог IV-қв. 2021г
9	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	16000000	Каталог IV-қв. 2021г
10	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	112894	Каталог IV-қв. 2021г
11	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	12000	Каталог IV-қв. 2021г
12	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7246	Каталог IV-қв. 2021г
13	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МБП-65 "ЛИЛО-1"	Т	5755077	Каталог IV-қв. 2021г
14	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРК КТ-1, КТ-2	Т	10371049	Каталог IV-қв. 2021г
15	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	11740	Каталог IV-қв. 2021г
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	14900000	Каталог IV-қв. 2021г
17	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10М2	14348	Каталог IV-қв. 2021г
18	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	2700000	Каталог IV-қв. 2021г
19	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	2700000	Каталог IV-қв. 2021г
20	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	МЗ	2700000	Каталог IV-қв. 2021г
21	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	21000000	Каталог IV-қв. 2021г
22	ВЕТОШЬ	КГ	1000	
23	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	16323	Туман ЙФУКларининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
24	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	6006	Каталог IV-қв. 2021г



1	2	3	4	5
25	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	20783	Каталог IV-кв. 2021г
26	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ TDP-150W6	ШТ	443478	Прайс лист
27	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ TDP-120W6	ШТ	383478	Прайс лист
28	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1456,37	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача наҳлари
29	МЕТАЛЛ ЛИСТ ТОЛЩ. 4ММ	ТН	13391304	Каталог IV-кв. 2021г
30	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-114Х4,0 ММ	ПМ	120289	Каталог IV-кв. 2021г
31	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-57Х2,1 ММ	ПМ	33464	Каталог IV-кв. 2021г
32	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-89Х3,0 ММ	ПМ	70528	Каталог IV-кв. 2021г
33	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача наҳлари
34	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23	
35	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	
36	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23	
37	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,000	
38	НДС	%	15,0	
39	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОСВЕЩЕНИЯ)	%	5,0	

Учқудук туман

оболон штириш бошқармаси вакили:

 Н. Раҳмонов  
"07" 2022 йил



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
Учкудук ТИФУК директори

Э.Муминов

## **Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун**

### **ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**

**Учкудук -2022**

#### **Танлов хужжатларининг мазмуни:**

#### **I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**

#### **II. Техник қисм**

#### **ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА**

#### **ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ**

##### **1. Танлов предмети:**

1.1. 2022 йил «обод қишлоқ» дастури асосида учкудук туман айтим мфй да пиёдалар ёлкасини қуриш

1.2. Танловнинг юкори қиймати – 202 278 359 сумни (Икки юз икки миллион икки юз етмиш саккиз минг уч юз еллик тўққиз) сўм . Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Бажариладиган ишлар бўйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чикқан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4.Ишларни бажариш муддати: Ғолиб булган катнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график буйича.

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб хисобланади.

#### **2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

2.1. Учкудук туман йулардан фойдаланиш унитар корхонаси (бундан кейин- “Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси хисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Ўзбекистон, Навоий вилоят Учкудук туман, Юксалиш кучаси 341 уй .

Эл адрес

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Учкудук йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

### 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

### 4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

1 Давлат руйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома ва устав нусхалари

2 Солиқ туловларидан қарзи йууклиги тўғрисида ва қандай солиқ туловчиси тўғрисида маълумот .

3 Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот .

4 Олдиндан бажарилган ишларидан шартномалвар нусхаси .

5 Ишчи кучи турғисида маълумотлар ( малакали мутахассислар тўғрисида )

6 Махсус техникалар мавжудлиги тўғрисида маълумот .

7 Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик ҳажми маълумот бажариладиган иловага ҳамда элонда қўрсатилган смета ҳужжатларига мос равишда булиш лозим .

8 Кафолат хати ( Бажариладиган ишга эгн камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида )

### 5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таъбуққли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5- календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

## 6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## 7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

*Бош бухгалтер в.в.б.*

*Бош ҳисобчи*

*Бош механик*

*ИЧТФБ бошлиғи*

*Ҳўжалик Мудири*

**Р.Бобожонов**

**Р.Амонов**

**А.Зокиров**

**Ш.Ғафуров**

**Ж.Асадов**