



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 27-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 62900**

**Obyekt nomi** «Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi poliklinika binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Karmana RMO.

**Bosh loyihachi** - "Loyixa-Nur-Geo" MChJ.

**Litsenziya** 01.07.2020-yilda berilgan AL-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender orqali aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 57137

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Xalq deputatlari Navoiy viloyati Kengashining 2022yil 29-iyul VI-35-99-5-0-K/22-sonli Qarori.

1.2. "Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi poliklinika binosini joriy ta'mirlash" bo'yicha 85-sonli loyiha topshirig'i Karmana RMO boshlig'i tomonidan 24.08.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Nuqsonlar dalolatnomasi Karmana RMO boshlig'i I.R.Nadirov tomonidan 24.08.2022-yilda tasdiqlangan.

1.4. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar ko'rsatilgan 24.08.2022yildagi 16-01-01/1293-sonli xati.

1.5. Qurilish materiallari narxi kelishuv bayoni Karmana RMO boshlig'i tomonidan 24.08.2022-yilda tasdiqlangan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 24-avgustdagi 16-01-01/1290-sonli xati.

2.2. 24.08.2022yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 195 314,556 ming so'mni tashkil etgan.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Qurilish uchastkasi Karmana RMO markaziy kasalxona hududida joylashgan va quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Taxminan qishki tashqi havo harorati 13 °C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

### **Loyihaning qurilish yechimlari.**

Ishchi loyihada mavjud Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi poliklinika binosini joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishchi hujjatlar quyidagi ish turlarini nazarda tutadi:

2-qavat.

Shift:

- perxlorvinil va yog'li bo'yoqlardan shift yuzasini qo'lda tozalash;
- shiftlarni yaxshilangan polivinilatsetatli suvga asoslangan kompozitsiyalar bilan bo'yash;
- shiftlarni moyli buyoqlar bilan bo'yash.

Devorlar:

- devorlarning sirtini perxlorvinil va yog'li bo'yoqlardan qo'lda tozalash;
- devor qoplamalari sirlangan keramik plitkalarni demontaj qilish;
- fugomass yordamida sirlangan plitkalar bilan devor qoplamasi qoplash;
- devor yuzasini polivinilatsetatli suv bazli kompozitsiyalar bilan bo'yash;
- devor yuzasini moyli buyoqlar bilan bo'yash;
- eski bo'yoqni tozalash, ikki marta ilgari bo'yalgan eshiklarni moyli bo'yash.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ushbu ishchi loyiha uchun zaruriy tasdiqlar mavjud emas:

5.2. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Karmana tuman FVB yong'in xavfsizligi bilan;
- Karmana tuman SES bilan.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari buyurtmachi ma'lumotlari va joriy narxlar katalogiga muvofiq (2022-yil 1-chorak uchun) foydalangan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari va buyurtmachining dastlabki ma'lumotlariga muvofiq brendlarga qo'yiladigan me'yoriy talablar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilingan.

6.1. "Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi poliklinika binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.2. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.3. Ekspertiza jarayonida aniqlangan fikr-mulohazalar va takliflar mahalliy ekspertlarning 13.09.2022yildagi 301- sonli, lokal xulosalarida ko'rsatilgan va buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti manziliga yuborilgan.

6.4. "Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi poliklinika binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 195 314,556 ming so'mni tashkil etgan.

Ekspertiza natijalariga ko'ra ishlar xajmi va xarajatlarga aniqlik kiritilgandan so'ng 26 707,827 ming so'mga ko'paydi.

"Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi poliklinika binosini joriy ta'mirlash" obyektini qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **222 022,383** ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 193 062,942 ming so'm;
- QQS - 28 959,441 ming so'm,

Bundan tashqari, buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 6 660,671 ming so'm.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi poliklinika binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.2-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son, 03.07.2003 y 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan

belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. ШНҚ 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish". Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruktsiyalarini buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amaldagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

**Bosh mutaxassis:** Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Аршр 57134

72/10054003

НОВ

**ООО «Лойиха-Нур-Гео»**

Тасми-ке.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

**Сметная документация**

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПРИ  
КАРМАНИНСКОМ РМО*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
И  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

**ООО «Лойиха-Нур-Гео»**

**Сметная документация**

**Рекомендуемой стоимости в текущих  
ценах по объекту:**

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПРИ  
КАРМАНИНСКОМ РМО*

**КНИГА**

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
И  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Директор:

Составил:



Углонов Х.Ж.

Рафиков М.М.

Навои -2022 г.

Приложение №1 к письму

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК

КАРМАНИНСКОМ РМО

И.Р.НАДИРОВ

2022г



### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		Карманинский район
2	Источник финансирование		Бюджетные средства
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	33 427.09	Сум
6	Транспортные расходы на материалы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	0	%
8	Прочие затраты подрядчика	18	%
9	Особые условия		
10	Другие требование		2 экземпляра
11	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 1 кв. 2022 г
12	Прочие затраты заказчика	3	%



"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК

КАРМАНИНСКОМ РМО

И.Р.НАДИРОВ

2022г

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

### НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПРИ КАРМАНИНСКОМ РМО

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
3		4	5
<b>2-ЭТАЖ</b>			
<b>ПОТОЛОК</b>			
1	ОКРАСКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100M2	7.57
2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫЧЕЩЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	6.01
3	ВЫЧЕЩЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1.56
<b>СТЕНЫ</b>			
4	ОКРАСКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100M2	12.14
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫЧЕЩЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	9.712
6	ВЫЧЕЩЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	2.428
7	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0.6
8	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	1.2
9	СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ПИЛСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2	5.2
10	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 6 РАЗ	100M2	-5.2
11	ВЫЧЕЩЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	5.2
12	ВЫЧЕЩЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1.67
13	РУЧКА ДЛЯ ДВЕР АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	8
14	РУЧКА ДЛЯ ДВЕР МДФ	ШТ	29
<b>ПОЛЫ</b>			
15	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M	3.96
16	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100M2	3.6
17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0.32
18	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ/ТОЛЩ 40ММ/	M3	9.84
19	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ	M2	360
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В ШТЯКАХ	100M2	3.6
21	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	3.39
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0.72
23	УСТАНОВКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, TISSA PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	0.44

Исполнитель: м.с. Букина Раиса Юридовна, Ветеринар О. Бобоназаров  
Куратор: м.с. Марк Мурзаев, Ветеринар С. Курбанов  
Куратор: м.с. Мамат, Ветеринар А. Темуров





"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК

КАРМАНИНСКОМ РМО

И.Р.НАДИРОВ

2022г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН  
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПР. КАРМАНИНСКОМ РМО

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА
1	2	3	4
1	РУЧКА ДЛЯ ДВЕР АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	40 000.00
2	РУЧКА ДЛЯ ДВЕР МДФ	ШТ	85 000.00
3	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ	М2	4 500.00
4	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	650 063.00
5	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	55 000.00
6	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	9 800.00
7	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	45 000.00
8	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	585 565.00
9	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	80 000.00
10	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	64696

*М.М. Рахмонов*

*И.Р.Надиров*  
*К.А.Исмаилов*  
*К.А.Исмаилов*

## Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт здание поликлиники при Карманинском РМО.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектурным Республнки Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (1-квартал) и письму заказчика.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18% ( письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% ( письмо заказчика).

Прочие затраты и расходы Заказчика - 3%

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **222 022 383** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



Рафиков М.М.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ**

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПРИ КАРМАНИНСКОМ РМО**

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	81 855.489
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	383.024
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	77 499.189
4	Транспортные расходы на материалы 5%	3 874.959
5	Заготовительно-складские расходы	0.000
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>163 612.662</b>
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	29 450.279
8	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>193 062.942</b>
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0.000
10	Транспортные расходы на оборудование 0%	0.000
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов 0%	0.000
13	Коэффициент риска	-
14	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>193 062.942</b>
15	НДС 15%	28 959.441
16	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>222 022.383</b>
17	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 3%	6 660.671



ПРОЕКТИРОВЩИК:  
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



ПОДРЯДЧИК:

Углонов Х.Ж.

Рафиков М.М.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Навоий вилояти кармана тумани тиббиёт бирлашмаси

И.Надиров

2022 йил

М.Ў

Кармана тумани тиббиёт бирлашмасининг Кармана RMO Марказий касалхона  
худудидаги поликлиника биносини жорий тамирлаш

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Кармана тумани тиббиёт бирлашмаси
2	Буюртмачи	Навоий вилояти кармана тумани тиббиёт бирлашмаси
3	Буюртма учун асос	Кармана тумани тиббиёт бирлашмасининг Кармана RMO Марказий касалхона худудидаги поликлиника биносини жорий тамирлаш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Навоий вилояти кармана тумани тиббиёт бирлашмаси
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Кармана тумани тиббиёт бирлашмасининг Кармана RMO Марказий касалхона худудидаги поликлиника биносини жорий тамирлаш Сифатли тамирлаш
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва лезенца булса
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Иш хизматлар бажарилгандан сўнг счет-фактурага асосан тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	2022 йил 15 иш кунига.
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан