

Общество с ограниченной ответственностью

«ARX PROGRESS PROEKT»

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

По объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ
№1, 2, 3 ЗДАНИЯ КГУ ИМЕНИ БЕРДАХА ПО УЛ. Ч.АБИРОВА В
Г.НУКУСЕ

Локально-ресурсная смета
Локально-ресурсная ведомость

Директор
ООО «Arx progress proekt»

Палымбетов У



г. Нукус 2022г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ №1, 2, 3 ЗДАНИЯ КГУ ИМЕНИ БЕРДАХА ПО УЛ. Ч.АБИРОВА В Г.НУКУСЕ

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апрель 2021 года по март 2022 г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 2-квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании дефектного акта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2-квартал 2022 г.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 614 208,005 тыс. сум

Шестьсот сорок четыре миллиона двести восемь тысяч четыре сум
(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 706 339,205 тыс. сум

Семьсот шесть миллионов триста тридцать девять тысяч двести пять сум 00 тишин
(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими
затратами заказчика: 720 800,423 тыс. сум

Семьсот двадцать миллионов восемьсот тысяч четыреста двадцать три сум
(сумма прописью)

Составила:

Маратов М

ГИП:

Палымбетов У



Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ №1, 2, 3 ЗДАНИЯ КГУ ИМЕНИ БЕРДАХА
ПО УЛ. Ч.АБИРОВА В Г.НУКУСЕ**

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с апрель 2021 года по март 2022 года составила:

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17 002,57 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 8 896,020 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 8 896,020 x 17 002,57 : 1000 = 151 255,209 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

151 255,209 x 0,12 = 18 150,625 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

151 255,209 + 18 150,625 = 169 405,834 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводникова я продукция /тыс. сум/	Оборудовани е /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
			З/плата с отчислением /тыс. сум/							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	8 896,020 169 405,834	5 751,266	309 698,937	0,00	0,000	0,000	0,00	484 856,036
		ИТОГО	8 896,020 169 405,834	5 751,266	309 698,937	0,000	0,000	0,000	0,000	484 856,036
		Заготовительно-складские расходы			2% 6 193,979	0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		6 193,979
		Транспортные услуги			5% 15 484,947	0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		15 484,947
		ИТОГО	8 896,020 169 405,834	5 751,266	331 377,863	0,000	0,000	0,000	0,000	506 534,962
		Прочие затраты подрядчика 20,87%			506 534,962	- 0,000	= 506 534,962	x 0,2087		105 713,847
		ВСЕГО								612 248,808
		Затраты на страхование строительства 0,32%			612 248,808	- 0,000	= 612 248,808	x 0,0032		1 959,196
		ИТОГО								614 208,005
		НДС 15%								92 131,201
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								706 339,205
		Прочие затраты заказчика								Затраты на ПСД 13 771,218
										Проведение экспертизы с НДС 690,000
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика								720 800,423

Составил _____

Маратов М

Проверил _____

Палымбетов У



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ №1, 2, 3 ЗДАНИЯ КГУ ИМЕНИ БЕРДАХА
ПО УЛ. Ч.АБИРОВА В Г.НУКУС

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-01
НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТА**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	484 856 036 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	169 405 834 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 751 266 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	309 698 937 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8896,02034	19 042,88	169 405 834
			ИТОГО				169 405 834
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	138,76542	950,00	131 827
2	000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3,7758	127 627,00	481 894
3	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	133,1493	1 531,00	203 852
4	002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	111,5208	851,00	94 904
5	002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,208	54 548,00	284 086
6	002667	C233-1003	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	247,6728	18 390,00	4 554 703
			ИТОГО	СУМ			5 751 266
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	009210	C140-9210	ВОДА	М3	0,75901	2 400,00	1 822
2	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	33,3207	426 404,70	14 208 103
3	029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	12391,2	200,00	2 478 240
4	029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	1032,6	840,00	867 384
5	030625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	6040,8	600,00	3 624 480
6	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	8397,9	250,00	2 099 475
7	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	1054,62	250,00	263 655
8	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,112176	23 200 000,00	2 602 483
9	031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	12,312	12 720,00	156 609
10	031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,001548	19 332 000,00	29 926
11	031445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	5,635798	10 435 000,00	58 809 552
12	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,412496	1 000 000,00	1 412 496
13	032023	C111-564	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	10050,4	6 567,95	66 010 525
14	032450	C111-9003	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД"	М2	604,08	65 000,00	39 265 200
15	033202	C111-871	ПРОФНАСТИЛ С ТОЛЩИНОЙ 0,50 ММ	М2	1432,2	80 261,00	114 949 804
16	034287	C111-623	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	17,3488	15 000,00	260 232
17	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	26,4843	22 094,00	585 144
18	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	9,9124	1 500,00	14 869
19	044082	C112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,097497	3 608 695,00	351 837
20	051622	C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИПА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	36,8322	32 965,73	1 214 200
21	063944	C113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,379155	1 300 000,00	492 902
			ИТОГО	СУМ			309 698 937
			ВСЕГО	СУМ			309 698 937
			ВСЕГО	СУМ			484 856 036

Составил: _____ Баймуратова А.

Проверил: _____ Палымбетов У.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ №1, 2, 3 ЗДАНИЯ КГУ ИМЕНИ БЕРДАХА ПО УЛ. Ч.АБИРОВА В Г.НУКУС

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01
РЕМОНТНЫЕ РАБОТА

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК 1					
1	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	2,412	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	104,922
1.2	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,021708
1.3	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	3,4	8,2008
1.4	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,035	0,08442
2	E62-39-1	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100M2	2,412	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,98	14,42376
2.2	009210	ВОДА	M3	0,07	0,16684
2.3	034287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	1,6	3,8592
2.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,2412
3	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАД КИРПИЧНЫХ	100M2	5,646	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	128,84172
4	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОНА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	28,228	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	587,1424
5	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ФАСАД	100M2	5,646	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	400,18848
5.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	10,67094
6	E15-4-27-1	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СТЕНИ И ОТКОСОВ	100M2	28,228	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,1	341,5568
6.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,016	0,451648
6.3	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,3	6,4664
6.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	2,8228
7	E15-4-14-1	ОКРАСКА ФАСАД И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	30,64	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,07	308,5448
7.2	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	T	0,059	1,80776
8	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	1,56	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	110,8536
8.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0246	0,038376
8.3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	4,212
9	E15-1-91-1	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ИЗ ТУНИКАБОНД ЛИСТОМ	100M2	1,388	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	283,2908
9.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	16,3784
9.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	29,9808
9.4	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	3331,2
9.5	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	277,6
9.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,0003	0,000416
10	E15-1-92-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100M2	1,388	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	265,30232
10.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	12,81124
10.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45	36,7126
10.4	002667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	68,2896
10.5	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	1665,6
11	C111-9003	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД"	M2	166,56	
12	C111-564	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЕ	M	794,2	
13	E12-3-4-1	ОБШИВКА ПЕРИЛЛА НА БАЛКОНА ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 M2	4,464	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	171,99792

13.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	10,75824
13.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	1,29456
13.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	1,7856
13.5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	2879,28
13.6	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	361,584
14	C111-871	ПРОФНАСТИЛ С ТОЛЩИНОЙ 0,50 ММ	M2		491,04
15	C111-564	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЕ	M		1597
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК 2					
16	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2		2,412
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	104,922
16.2	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,021708
16.3	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	3,4	8,2008
16.4	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,035	0,08442
17	E62-39-1	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100M2		2,412
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,98	14,42376
17.2	009210	ВОДА	M3	0,07	0,16884
17.3	034287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	1,6	3,8592
17.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,2412
18	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАД КИРПИЧНЫХ	100M2		5,646
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	128,84172
19	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОНА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2		28,228
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	587,1424
20	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ФАСАД	100M2		5,646
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	400,18848
20.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	10,67094
21	E15-4-27-1	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СТЕНИ И ОТКОСОВ	100M2		28,228
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,1	341,5588
21.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,016	0,451648
21.3	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,3	8,4684
21.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	2,8228
22	E15-4-14-1	ОКРАСКА ФАСАД И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2		30,64
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,07	308,5448
22.2	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	T	0,059	1,80776
23	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		1,47
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	104,4582
23.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0246	0,036162
23.3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	3,969
24	E15-1-91-1	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ИЗ ТУНИКАБОНД ЛИСТОМ	100M2		1,388
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	283,2908
24.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	16,3784
24.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	29,9808
24.4	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	3331,2
24.5	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	277,6
24.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,0003	0,000416
25	E15-1-92-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100M2		1,388
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	265,30232
25.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	12,81124
25.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45	36,7126
25.4	002667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	68,2896
25.5	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	1665,6
26	C111-9003	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД"	M2		166,56
27	C111-564	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЕ	M		794,2
28	E12-3-4-1	ОБЩИВКА ПЕРИЛЛА НА БАЛКОНА ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 M2		4,216
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	162,44248
28.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	10,16056

28.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	1,22264
28.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	1,6864
28.5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X35	ШТ	645	2719,32
28.6	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80 ММ	ШТ	81	341,496
29	C111-871	ПРОФНАСТИЛ С ТОЛЩИНОЙ 0,50 ММ	М2		463,76
30	C111-564	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЕ	М		1508
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК 3					
31	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		2,412
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	104,922
31.2	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,021708
31.3	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	8,2008
31.4	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,08442
32	E62-39-1	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100М2		2,422
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,98	14,48356
32.2	009210	ВОДА	М3	0,07	0,16954
32.3	034287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	1,6	3,8752
32.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,2422
33	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАД КИРПИЧНЫХ	100М2		5,646
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	128,64172
34	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОНА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2		28,228
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	587,1424
35	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ФАСАД	100М2		5,646
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	400,18848
35.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	10,67094
36	E15-4-27-1	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СТЕНИ И ОТКОСОВ	100М2		28,228
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,1	341,5588
36.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,016	0,451648
36.3	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	8,4684
36.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	2,8228
37	E15-4-14-1	ОКРАСКА ФАСАД И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2		30,645
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,07	308,59515
37.2	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	1,808055
38	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2		1,53
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	108,7218
38.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,037638
38.3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	4,131
39	E15-1-91-1	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ИЗ ТУНИКАБОНД ЛИСТОМ	100М2		1,387
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	283,0867
39.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	16,3666
39.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	29,9592
39.4	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	3328,8
39.5	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	277,4
39.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0003	0,000416
40	E15-1-92-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100М2		1,387
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	265,11116
40.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	12,80201
40.3	001523	ГИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45	36,68615
40.4	002667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	68,2404
40.5	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	1664,4
41	C111-9003	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД"	М2		166,44
42	C111-564	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЕ	М		3149
43	E12-3-4-1	ОБШИВКА ПЕРИЛЛА НА БАЛКОНА ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		4,34
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	167,2202
43.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	10,4594

43.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	1,2586
43.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	1,736
43.5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X35	ШТ	645	2799,3
43.6	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80 ММ	ШТ	81	351,54
44	C111-871	ПРОФНАСТИЛ С ТОЛЩИНОЙ 0,50 ММ	М2	477,4	
45	C111-564	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	1574	
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК 4					
46	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	3,597	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	156,4695
46.2	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,032373
46.3	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	12,2298
46.4	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,125895
47	E62-39-1	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100М2	3,597	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,98	21,51006
47.2	009210	ВОДА	М3	0,07	0,25179
47.3	034287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	1,6	5,7552
47.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,3597
48	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАД КИРПИЧНЫХ	100М2	0,692	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	15,79144
49	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОНА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	3,597	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	74,8176
50	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ФАСАД	100М2	0,692	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	49,04896
50.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,30788
51	E15-4-27-1	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СТЕНИ И ОТКОСОВ	100М2	3,597	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,1	43,5237
51.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,016	0,057552
51.3	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	1,0791
51.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,3597
52	E15-4-14-1	ОКРАСКА ФАСАД И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	3,597	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,07	36,22179
52.2	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,212223
53	E15-1-91-1	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ИЗ ТУНИКАБОНД ЛИСТОМ	100М2	1	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	204,1
53.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	11,8
53.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	21,6
53.4	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	2400
53.5	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	200
53.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0003	0,0003
54	E15-1-92-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100М2	0,871	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	166,48294
54.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	8,03933
54.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45	23,03795
54.4	002667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	42,8532
54.5	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	1045,2
55	C111-9003	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД"	М2	104,52	
56	C111-564	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	634	

Составил:  Баймуратова А.Проверил:  Палымбетов У.

"Утверждаю"



Ректор КГУ

и.и. Бердаха

А. Реймюв

2022г.

Дефектный акт

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ №1, 2, 3 ЗДАНИЯ КГУ ИМЕНИ БЕРДАХА ПО УЛ. Ч.АБИРОВА В Г.НУКУСЕ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Проректор А. Кудайберденов и.и.и. Ж. Сейт Назаров
 Нач. РСУ М. Сапарниязов Нач. ЭТО Д. Агузов

Представитель ООО "ARX PROGRESS ПРОЕКТ" Палымбетов У

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК 1			
2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	2,412
3	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100М2	2,412
4	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАД КИРПИЧНЫХ	100М2	5,646
5	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОНА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	28,228
6	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ФАСАД	100М2	5,646
7	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СТЕНИ И ОТКОСОВ	100М2	28,228
8	ОКРАСКА ФАСАД И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	30,64
9	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	1,56
10	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ИЗ ТУНИКАБОНД ЛИСТОМ	100М2	1,388
11	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100М2	1,388
14	ОБШИВКА ПЕРИЛЛА НА БАЛКОНА ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	4,464
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК 2			
18	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	2,412
19	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100М2	2,412
20	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАД КИРПИЧНЫХ	100М2	5,646
21	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОНА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	28,228
22	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ФАСАД	100М2	5,646
23	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СТЕНИ И ОТКОСОВ	100М2	28,228
24	ОКРАСКА ФАСАД И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	30,64
25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	1,47
26	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ИЗ ТУНИКАБОНД ЛИСТОМ	100М2	1,388
27	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100М2	1,388
30	ОБШИВКА ПЕРИЛЛА НА БАЛКОНА ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	4,216
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК 3			
34	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	2,412
35	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100М2	2,412
36	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАД КИРПИЧНЫХ	100М2	5,646
37	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОНА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	28,228

38	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ФАСАД	100M2	5,646
39	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СТЕНИ И ОТКОСОВ	100M2	28,228
40	ОКРАСКА ФАСАД И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	30,645
41	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	1,53
42	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ИЗ ТУНИКАБОНД ЛИСТОМ	100M2	1,387
43	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100M2	1,387
46	ОБЩИВКА ПЕРИЛЛА НА БАЛКОНА ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 M2	4,34
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК 4			
50	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	3,597
51	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100M2	3,597
52	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАД КИРПИЧНЫХ	100M2	0,692
53	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОНА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	3,597
54	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ФАСАД	100M2	0,692
55	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СТЕНИ И ОТКОСОВ	100M2	3,597
56	ОКРАСКА ФАСАД И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	3,597
57	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ИЗ ТУНИКАБОНД ЛИСТОМ	100M2	1
58	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100M2	0,871

Проректор

Зд. инжне

Наз. РСУ

Наз. ЭТО

Представитель ООО "ARX PROGRESS ПРОЕКТ"

А. Кудайбергенов


Ж. Сеймазаров

М. Сапарниязов

А. Агеев

У. Палымбетов





« УТВЕРЖДАЮ »

Ректору КГУ

А. Рейсов

2022 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗДАНИЯ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ
№1, 2, 3 ЗДАНИЯ КГУ ИМЕНИ БЕРДАХА ПО УЛ. Ч.АБИРОВА В
Г.НУКУСЕ

№ п/п	Перечень основных данных требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик	КГУ имени Бердаха
2.	Основание для проектирования	Договор №
3.	Наименование проектной организации	ООО «ARX PROGRESS PROEKT».
4.	Стадийность проектирования	Сметная документации
5.	Наименование объекта	Текущий ремонт места проживания студентов №1,2,3 здания КГУ имени Бердаха
6.	Вид строительства	Текущий ремонт
7.	Подрядная организация	На конкурсной основе
8.	Источник финансирования	За счет не бюджетных средств
9.	Сроки начала окончания строительства	2022-2022г.
10.	Исходные данные для составления сметы	Дефектный акт утвержденный в установленном порядке Согласно ШНК 1.03.01-16 разработать ресурсные ведомости, рассчитанные в соответствии с ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах». Расчет стоимости строительства в текущих ценах выполнить согласно ресурсным ведомостям в соответствии с порядком установленным ПКМ РУз от 11.06.2003 № 261

Заказчик:

Г. Икжаев

Х. Сейткасаров

Генпроектировщик:

Директор

ООО «ARX PROGRESS PROEKT»



У. Палымбетов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rebsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 10-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64541

Ob'ekt nomi « Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri Ch.Abdirov kuchasidagi Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti binosiga qarashli 1,2,3-sonli talabalar yotoqxonasi imoratini joriy ta'mirlash » ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan »

Buyurtmachi - QR, Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Bosh loyihachi - "Arx progress proekt" MChJ.

Litsenziya AL-000039-sonli, 28.06.2019 yil Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 62111

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastirlangan texnik toshiriq.
- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastirlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 06-oktyabrdagi 43-sonli buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri Ch.Abdirov kuchasidagi Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti binosiga qarashli 1,2,3-sonli talabalar yotoqxonasi imoratini joriy ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatmalar, qo'shimchalar va xato kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan smeta hujjatlari qayta ishlab chiqildi.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatsiz 719 859,102 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ich qiymati 13 519,897 ming so'mga kamaytirilib, 706 339,205 ming so'm qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 614 208,005 ming so'm

QQS: 92 131,201 ming so'm.

Bunnan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 14 461,218 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan « Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri Ch.Abdirov kuchasidagi Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti binosiga qarashli 1,2,3-sonli talabalar yotoqxonasi imoratini joriy ta'mirlash » ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI