

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-2

ДЕМОНТАЖ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОД					
1	E01-01-003-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ПРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,4
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,48	4,192
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,77	9,108
1.3	02264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	22,77	9,108
2	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,87
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	133,98
3	E01-02-057-2	ДАВАРОТКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,45
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	69,3
4	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ МЯГКИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		1,71
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	166,212
5	E01-01-033-5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВТ (ЛС.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,352
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,18	1,47136
5.2	00238	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ 108 ЛС ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,18	1,47136
6	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ГРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1,2	100 М3		3,52



6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,33	44,1056
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	10,7008
6.3	01866	ТРАМБОВКИ ПЕРВАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	42,8736
7	E01-01-030-6	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (109) КВТ (Л.С.), 2 ГРУНТА ГРУНТОВ	1000 М3		0,008
7.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,49	0,05992
7.2	00238	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	7,49	0,05992
8	E65-14-5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 150 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		1,78
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	117,8	209,684
8.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	18,3	32,574
8.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,66	6,5148
8.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,44	0,7832
9	E25-06-004-02	ПОГРУЗКА ТРУБОУКЛАДЧИКОМ СЕКЦИИ ТРУБ:	1 КМ ТРУБ		0,178
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,39	1,49342
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,15	1,4507
9.3	02914	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	8,15	1,4507
10	E25-06-011-03	ТРАНСПОРТИРОВКА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ-ЛИТЕВАЗАХ, НА РАСТОЯНИЕ 30 КМ ПАКЕТОВ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ: ДУ 150 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ДО 14 ММ	1 КМ ТРУБ		0,478
10.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,42	1,49876
10.2	01470	ЛИТЕВАЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ДО 12 Т	МАШ-ЧАС	8,42	1,49876
11	E65-1-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		2,95
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,38	225,521
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,26	0,767
11.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,767
11.4	02577	АППАРАТ ДУВ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	6,5	19,175
11.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,4	15,93
11.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,85	2,5075
12	E25-06-004-01	ПОГРУЗКА ТРУБОУКЛАДЧИКОМ СЕКЦИИ ТРУБ:	1 КМ ТРУБ		0,295
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,2	2,124
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,99	2,06205
12.3	02914	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	6,99	2,06205



13	E25-06-01-01	ТРАНСПОРТИРОВКА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ-ПЛЕТЕВОЗАХ, НА РАСТОЯНИЕ 30 КМ ПАКЕТОВ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ: ДУ 100 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ДУ 8 ММ	1 КМ ТРУБ		0,295
13.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,81	0,82895
13.2	01470	ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ДУ 12 Т	МАШ-ЧАС	2,81	0,82895
14	E65-3-13	СНЯТИЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД ДУ150	ШТ	8	
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	95,3	762,4
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	2
14.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	2
15	E65-3-11	СНЯТИЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД ДУ100	ШТ	12	
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,3	1455,6
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,75	9
15.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,75	9
Итого по разделу " ПОДЪЕМНОГО ГАЗОПРОВОД"					
НАДЪЕМНОГО ГАЗОПРОВОД					
16	E65-14-5	РАЗБОРКА ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ ДИАМЕТРОМ ДУ: 150 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		44,15
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	117,8	5200,87
16.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	18,3	807,945
16.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,66	161,589
16.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,44	19,426
17	E25-06-004-01	ПОГРУЗКА ТРУБОУКАЛДНИКОМ СЕКЦИИ ТРУБ:	1 КМ ТРУБ		4,415
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,2	31,788
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,99	30,86085
17.3	02914	КЕРАНЫ-ТРУБОУКАЛДНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	6,99	30,86085
18	E25-06-011-01	ТРАНСПОРТИРОВКА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ-ПЛЕТЕВОЗАХ, НА РАСТОЯНИЕ 30 КМ ПАКЕТОВ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ: ДУ 100 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ДУ 8 ММ	1 КМ ТРУБ		4,415
18.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,81	12,40615
18.2	01470	ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ДУ 12 Т	МАШ-ЧАС	2,81	12,40615
19	E65-1-3	РАЗБОРКА ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ ДИАМЕТРОМ ДУ: 160 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		21,73
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,38	1659,7374
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,26	5,0498
19.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	5,0498
19.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	6,5	141,245



19.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	5,4	117,342
19.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,85	18,4705
20	E25-06-004-01	ПОГРУЗКА ТРУБОУКАЛАДЧИКОМ СЕКЦИЙ ТРУБ:	1 КМ ТРУБ		2,173
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,2	15,6456
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,99	15,18927
20.3	02914	КРАНЫ-ТРУБОУКАЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	6,99	15,18927
21	E25-06-011-01	ТРАНСПОРТИРОВКА НА АВТОМОБИЛЯХ-ПЛЕТЕВОЗАХ, НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ ПАКЕТОВ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ: ДУ 100 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ДО 8 ММ	1 КМ ТРУБ		2,173
21.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,81	6,10613
21.2	01470	ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ДО 12 Т	МАШ-ЧАС	2,81	6,10613
22	E6-47-5	СНЯТИЕ Ж/Б ТУМБА	ШТ		110
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,0842	9,262
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2372	26,092
22.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,2372	26,092
23	E65-3-13	СНЯТИЕ ОТВОДЫ ДУ150	ШТ		43
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,53	4097,9
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	10,75
23.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	10,75
24	E65-3-11	СНЯТИЕ ОТВОДЫ ДУ100	ШТ		43
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,3	5215,9
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,75	32,25
24.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,75	32,25
25	E65-3-14	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДУ100	ШТ		1
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154,7	154,7
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,75	0,75
25.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,75	0,75
26	E66-47-4	СНЯТИЕ ПРИБАВКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДУ100	ШТ		2
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,071	2,142
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,20024	0,40048
26.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,20024	0,40048
26.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,4745	0,949
26.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,04	2,08
26.6	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,26	0,52



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

ДЕМОНТАЖ

(наименование работ)

№ п/п (Код ресурса)	Обоснование	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19462,35702
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	179,40222
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ./108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,53128
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	26,49248
3	01470	ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ДЮ 12 Т	МАШ-ЧАС	20,83999
4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	61,1668
5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	42,8736
6	02264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	9,108
7	02577	АЛПДАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1001,888
8	02914	КРАНЫ-ТРУВОУКЛАДЧИКИ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	49,56287
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	303,4558
2	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	41,1872
3	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,52
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:				
Итого:				
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции				
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование				
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определенная по ресурсной смете, в чел.-часах				
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов				
Итого прямые затраты				

