

TASDIQLAYMAN



Navoiy viloyat Sanitariya-epidemiologik
osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi

Boshlig'i:

B.Rustamov

Navoiy viloyat Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi

TEXNIK TOPSHIRIQ

Navoiy viloyat Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining
Navoiy viloyat boshqarmasining mavjud mamuriy binosini tashqi qasadini joriy
ta'mirlash pudrat tashkilotini aniqlash

TANLOVNING MA'LUMOT JADVALI

Ushbu bo'lim tanlov (konkurs) mavzulariga oid aniq qoidalariga va tanlov hujjatlarining boshqa bo'limlarida keltirilgan ma'lumotlarni yoki talablarni o'z ichiga oladi

#	Texnik vazifa mazmuni	Vazifalarga izoh
1	Buyurtmachi	Navoiy viloyat Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi
2	Tanlov mazmuni yoki nomi:	
3	Tanlov e'lon qilingan joy	
4	Aloqa uchun shaxs	
5	Tanlov e'lon qilingan joy	O'zbekiston Respublikasi Tovar-xomashyo birjasi https://etender.uzex.uz/
6	Tanlov ishtirokchilari	Mulkchilik shaklida qat'iy nazar istalgan yuridik shaxslar,shu jumladan, kichik biznes sub'yektlari tanlov ishtirok etish mumkin.
7	Tanlovni o'tkazish shart	1 Tanlovda ishtirok etish uchun, tanlov ishtirokchisi qo'yidagilarni amalga oshirishi lozim: a) tanlov shartlari bilan tanishish uchun maxsus axborot portaliga joylashtirilgan tanlov hujjatlarining elektron nusxasini olish (ko'chirish); b) Tanlov hujjatlar shartlariga muvofiq tanlov hujjatlarini topshirish. 2 Qo'ydagi ishtirokchilarining tanlovda qatnashishiga yo'l qo'yilmaydi: qayta tashkil qilinish, tugallanish yoki bankrotlik bosqichini boshidan kechirayotgan; Insofsiz ijrochilarning yagona ro'yxatiga kiritilgan; Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash bo'yicha qarzdorligi bor; Buyurtmachi qo'yidagi hollarda ishtirokchini xarid qilish taomilida ishtirok etishdan chetlashtiradi: Ishtirokchi to'g'ridan-to'g'ri yoki vositali tarzda

		buyurtmachinig yoki boshqa davlat organining hozirgi mansabdor shaxsiga yoki sobiq xodimiga davlat xaridlari jarayonida bir on-bir harakatni amalga oshirish, qaror qabul qilish yoki biron-bir tanlov tamoyilini qo'llashga ta'sir ko'rsatish maqsadida har qanday shakldagi mukofat, ishga olishni yoki har qanday qimmat baho buyum yoki bunga rozi bo'lgan taqdirda; ishtirokchi adolatsiz tanlov ustunligiga ega bo'lsa yoki qonunga zid bolgan manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lsa
8	Tanlov taklifi va uni rasmiylashtirish tartibi	Portal e'lon qilingan tanlov ishtirokchilari, o'z takliflarini e'londa belgilangan tartibda elektron tarzda tanlov o'tkazilishi haqidagi e'londa qatnashadi. Tanlov ishtirokchilariga takliflarni elektron imzosi bilan ishtirokchi vakolatli shaxs tomonidan taqdim etish tavsiya qilinadi Ishtirokchining tanlov taklifi buyurtmachining tanlov komissiyasi tomonidan shahsiy elektron imzolari bilan tasdiqlanadi. Tanlov ishtirokchilariga taqdim qilinayotgan ma'lumotlar va hujjatlarning haqiqiyliigi va ishonchliligi uchun ma'sul hisoblanadi. Tanlov taklifi tanlov shartlariga mos bo'lgan va qo'yidagi ma'lumotlarni qamrab oluvchi xizmatining nomlashi xizmat ko'rsatish qiymati, yakuniy summa, to'lov shartlari, taklifning amal qilish muddati va h.z
9	Tanlov buyicha takliflarni baxolash vaqt	Tanlov taklifini ko'rib chiqish muddati 3 ish kunidan ortiq emas
10	Shartnomani bajarish uchun kafolat mablag' miqdori	Tanlov natijalari buyicha aniqlangan ish narxining 3% miqdorida
11	Buyurmachilarning tanlov buyicha taklif qiladigan eng yuqori narxi:	68 328 783 so'm.
12	Tanlovga takliflar beriladigan til:	O'zbek
13	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy buyujet mablag'lari xisobidan
14	To'lov valyutasi:	O'zbekiston Respublikasi so'mi

Bosh hisobchi:

Xo'jalik mudiri



A.X.Maxmudov

M.N.Saitova.

« СОГЛАСОВАНО »

Директор ООО
«Лойиха-Нур-Гео»



Х.Углонов
2022 г.

« УТВЕРЖДАЮ »

Начальник УСЭБ и ОЗ
Навоийской области:



« 09 2022 г. »

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
за № 106

По объекту:

Текущий ремонт здание УСЭБ и ОЗ Навоийской области в г.Навои

г.Навои 2022 год.

По объекту: Текущий ремонт здание УСЭБ и ОЗ Навоийской области в г.Навои

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	УСЭБ и ОЗ Навоийской области
2	Основание для проектирования	Согласно задания на проектирование За № от 2022г.
3	Проектная организация – генеральный проектировщик.	ООО «Лойиха- Нур-Гео»
4	Стадийность проектирования.	Рабочий проект в одну стадию.
5	Характеристика площадки текущий ремонт (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Площадка строительства ровная Сейсмичность района -7 баллов Грунты непросадочные. Глубина промерзания грунта - 0,88 м Ветровая нагрузка -38 кгс/м2 Вес снегового покрова -50 кг/м2 , также согласно инженерных изысканий.
6	Наименование объекта	Текущий ремонт здание УСЭБ и ОЗ Навоийской области в г.Навои
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, типовой или индивидуальный проект и т.д.)	Текущий ремонт здание УСЭБ и ОЗ Навоийской области в г.Навои Проектные работы выполнить согласно требований ШНК 1.13.08-06 , и других нормативных документов.
9	Подрядная организация.	Определяется по результатам тендерных торгов
10	Требования к градостроительным, объёмно – планировочным, конструкторским решением	Выполнить согласно ШНК и другими нормативными документами (СНиП, ГОСТ, ТУ). В составе проекта учесть применение новых технологий, техники, конструкций и материалов соответствующий мировым стандартам. Участвовать: при сборе исходных данных, согласований и получении технических условий, при рассмотрении проектно-сметной документации, при защите проектно сметной документации в согласующих органах и государственной экспертизе: предоставлять необходимые пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы. +
11	Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, степени огнестойкости и отделки здания.	Степень огнестойкости здания II При необходимости произвести технический осмотр всех конструкции. Проведение наружных отделочных работ; Проведение внутренних отделочных работ; Устройство покрытий полов. Частичная замена электрических приборов.
12	Необходимость проектных проработок по перспективному развитию объекта	Выполнить по мере необходимости
13	Источник финансирование	Бюджетные средства
14	Сроки начала и окончание строительства.	Начало строительство 2022 г. Окончание строительство 2022г.
15	Указание о необходимости: предварительных согласований проектных решений с заинтересованными организациями; разработки чертежей интерьеров помещений.	Проект согласовать с заинтересованными организациями.
16	Противопожарные требование	Выполнить согласно требований ШНК 2.01.02-04
17	Требования к наружным инженерным сетям	Электроснабжение – согласно ТУ и ТП.
18	Требования к внутренним инженерным сетям	-
19	Требования к благоустройству и озеленению площадки	Согласно ИКН 03-17 -

20	Энергоэффективность	Мероприятия по обеспечению энергоэффективности выполнить с учетом существующих конструкции здания, согласно дефектный акт.
21	Требованию по разработке инженерно – технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	-
22	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	-
23	Другие требования (количество дополнительных экземпляров выдаваемых ПД, указание по составу и содержанию разделов и т.д. за счет средств заказчика)	Согласованный со всеми организациями и ведомствами и утвержденным в установленном порядке проект представить Заказчику в 2-х экз. в переплетенном виде и 1 экз. на электронном носителе (диск), также конкурсный документации для проведения тендера.
24	Расчет стоимости в текущих ценах по данным маркетинговых исследований в части определения цен ресурсов на рынке, разработанный заказчиком.	Расчет с определением стартовой стоимости объекта в текущих ценах.

Заказчик:

Спец. по строительству
УСЭБ и ОЗ
Навоийской области:

Инженер ООО «Лойиха – Нур- Гео» :




ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

*НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ УСЭБ И ОЗ
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

*НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ УСЭБ И ОЗ
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Составил:



Углонов.Х.Ж

Рафиков М.М

Навои - 2022 г.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK
OSOYISHTALIK VA JAMOAT
SALOMATLIGI XIZMATINING
NAVOIY VILOYATI BOSHQARMASI



SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL
WELFARE AND PUBLIC HEALTH
SERVICE OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN DEPARTMENT
OF NAVAI REGION

210100. Navoiy shahar, Navoiy ko'chasi, 8-uy,
Telefon: (79)2203015. Faks: (79)2203016
e-mail: nvi.vil.dsenm@ssv.uz

8, Navai str. Navoi, 210100
Phone: (79)2203015. Fax: (79)2203016
e-mail: nvi.vil.dsenm@ssv.uz

27 » 09 2022 yil

№ 23-09/1980

Директору
ООО "Лойиха-Нур-Гео"
Х.Ж.Углоннову:

Администрация УСЭБ и ОЗ Навоийской области просит Вас составить сметную документацию по текущему ремонту здание нашего управления в городе Навои, согласно утверждённому дефектному акту. При составление сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1

Прилагается дефектный акт приложения №1

Начальник УСЭБ и ОЗ
Навоийской области

Б.Ж Рустамов

УТВЕРЖДАЮ
НАЧАЛЬНИК УСЭБ И ОЗ
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Б.Ж.РУСТАМОВ

" 26 "



2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ




№.№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		город Навои
2	Источник финансирование		Бюджетные средства
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зароботная плата с отчислением на социальное страхование	33 427,09	Сум
6	Транспортные расходы на материалы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	2	%
8	Прочие затраты подрядчика	18	%
9	Особые условия		
10	Другие требование		2 экземпляра
11	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 2 кв. 2022г
12	Прочие затраты заказчика	3	%

УТВЕРЖДАЮ
 НАЧАЛЬНИК УСЭБ И ОЗ
 НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ
 Б.Ж.РУСТАМОВ
 2022г



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УСЭБ И ОЗ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	4,684
2	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100M2	4,684
3	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИКОВАННЫЕ 60X27ММ	1М	117
4	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100M2	0,585
5	ОЦИКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ 0,35ММ	M2	64,35
6	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100M2	0,414
7	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100M2	0,3764
8	АЛЮМИНИЙ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ "АЛЮПАН"	M2	41,4
9	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИКОВАННЫЕ 60X27ММ	1М	110,4
10	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,04
11	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	4
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
12	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100M2	0,8294
13	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100M2	0,9542
14	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,5403
15	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,1566
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,2891
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,7976
18	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,0264
19	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,0264
20	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,0264
21	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,0392
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,0593
23	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	2,1938
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	2,1938

 Б.А. Махмудов Глав. бух.
 Н.Р. Абдуллаева Руководитель
 Ф. Исмаилов Руководитель

УТВЕРЖДАЮ
НАЧАЛЬНИК УСЭБ И ОЗ
НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Б.Ж.РУСТАМОВ



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УСЭБ И ОЗ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	ЦЕНА
1	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИКОВАННЫЕ 60X27MM	1M	6 600,00
4	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	650 063,00
10	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	55 000,00
13	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	M2	18 700,00
14	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	M	5 500,00
15	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	M	6 600,00
25	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	17 391,00
26	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	4 261,00
28	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	45 000,00
31	ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ.0,35MM	M2	55 000,00

А.А. Ножидов *Т.А. Бура*
А. Рахмонов *И.А. Мухоморова*
Т.А. Демон *И.А. Мухоморова*

Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт здание УСЭБ и ОЗ Навоийской области.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу ТН-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (2-квартал) и письму заказчика.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18 % (письмо заказчика).

Транспортные и складские расходы на материала - 5% (письмо заказчика)

Прочие затраты заказчика - 3% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **68 628 783** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:

М.М.Рафиков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УСЭБ И ОЗ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	28 085,192
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с перевозкой)	451,908
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	20 776,880
4	Транспортные расходы на материалы 5%	1 038,844
5	Заготовительно складские расходы 0%	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	50 352,825
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18,%	9 063,508
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	59 416,333
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,000
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	0,000
11	ИТОГО БЕЗ НДС	59 416,333
12	НДС 15%	8 912,450
14	ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС	68 328,783
15	Прочие затраты и расходы заказчика 3%	2 049,863

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



Х.Ж.Углонов

М.М.Рафиков

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УСЭБ И ОЗ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

в том числе	49 313 981 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	28 085 192 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	451 908 сум
ПЕРЕВОЗКА	20 776 880 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	840,192447	33 427,09	28 085 192
			ИТОГО				28 085 192
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,36348	836,47	6 159
2	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,1584	748,91	119
3	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,469596	66 565,64	31 259
4	002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,258182	66 565,64	83 752
5	002517		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	75,22504	4 032,57	303 350
6	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	30,112	905,60	27 269
			ИТОГО	СУМ			451 908
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		2405-1727	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИКОВАННЫЕ 60X27ММ	1М	227,4	6 600,00	1 500 840
2		1507-1016	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	4	99 652,00	398 608
3	009219	C140-9219	ВОДА	М3	0,018228	770,00	14
4	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,0588	650 063,00	38 224
5	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,001568	4 800 000,00	7 526
6	029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	903,36	500,00	451 680
7	029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	75,28	1 500,00	112 920
8	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0019305	8 000 000,00	15 444
9	030732	C111-287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	6,0486	55 000,00	332 673
10	030838		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,00066	826 000,00	545
11	030848		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	2,772	18 700,00	51 836
12	030873		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	1,848	5 500,00	10 164
13	030874		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	5,28	6 600,00	34 848
14	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0465075	9 000 000,00	418 568
15	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03570467	28 000 000,00	999 731
16	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,032907	12 000 000,00	394 684

17	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00926689	12 300 000,00	113 983
18	031445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,1294342	13 000 000,00	1 682 645
19	031641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	93,68	9 840,00	921 811
20	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0949124	826 000,00	78 398
21	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,021938	3 000 000,00	65 814
22	035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,8624	4 000,00	15 450
23	042908		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	177,992	17 391,00	3 095 459
24	043103		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	936,8	4 261,00	3 991 705
25	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,5807	600,00	348
26	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	3,92	45 000,00	176 400
27	045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,07709	650 063,00	50 113
28	053285	C123-544	ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ 0,35ММ	М2	105,75	55 000,00	5 816 250
			ИТОГО	СУМ			20 776 880
			ВСЕГО	СУМ			20 776 880
			ВСЕГО	СУМ			49 313 981

Составил:  М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УСЭБ И ОЗ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	4,684		695 283,56	3 256 708
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	97,4272	33 427,09	3 256 708
2	E15-2-39-3	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М2	4,684		4 798 866,22	22 477 889
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90	421,56	33 427,09	14 091 526
2.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,59	2,76356	836,47	2 312
2.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,9368	66 565,64	62 359
2.4	002517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	16,06	75,22504	4 032,57	303 350
2.5	031641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	93,68	9 840,00	921 811
2.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	2,342	4 000,00	9 368
2.7	042908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	177,992	17 391,00	3 095 459
2.8	043103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200	936,8	4 261,00	3 991 705
3	2405-1727	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИКОВАННЫЕ 60Х27ММ	1М	117		6 600,00	772 200
4	E10-1-22-6	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100М2	0,585		866 056,87	506 643
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	14,5665	33 427,09	486 916
4.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,06435	66 565,64	4 284
4.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,0019305	8 000 000,00	15 444
5	C123-544	ОЦИКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ.0,35ММ	М2	64,35		55 000,00	3 539 250
6	E15-1-91-1 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ОЦИКОВАННЫЕ ЛИСТ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100М2	0,3764		8 445 393,36	3 178 846
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	76,82324	33 427,09	2 567 978
6.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	4,44152	836,47	3 715
6.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,61	0,229604	66 565,64	15 284
6.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	30,112	905,60	27 269
6.5	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	903,36	500,00	451 680
6.6	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	75,28	1 500,00	112 920
7	C123-544	ОЦИКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ.0,35ММ	М2	41,4		55 000,00	2 277 000
8	2405-1727	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИКОВАННЫЕ 60Х27ММ	1М	110,4		6 600,00	728 640
9	Ц8-3-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,04		3 944 397,14	157 776
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	4,72	33 427,09	157 776
10	1507-1016	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	4		99 652,00	398 608
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
11	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	0,8294		695 283,56	576 668
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	17,25152	33 427,09	576 668
12	E62-41-2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	0,9542		864 758,93	825 153

12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,87	24,685154	33 427,09	825 153
13	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,5403		2 056 679,20	1 111 224
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	23,17887	33 427,09	774 802
13.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,081045	66 565,64	5 395
13.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0340389	9 000 000,00	306 350
13.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0275553	826 000,00	22 761
13.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,453852	4 000,00	1 815
13.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,167493	600,00	101
14	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,1566		2 482 346,89	388 736
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	8,44074	33 427,09	282 149
14.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,025056	66 565,64	1 668
14.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0108054	9 000 000,00	97 249
14.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,008613	826 000,00	7 114
14.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,131544	4 000,00	526
14.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,048546	600,00	29
15	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,2891		2 681 960,31	775 355
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	14,746991	33 427,09	492 949
15.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,031801	66 565,64	2 117
15.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0297	0,00858627	28 000 000,00	240 416
15.4	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00216825	12 300 000,00	26 669
15.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0147441	826 000,00	12 179
15.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,242844	4 000,00	971
15.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,089621	600,00	54
16	E15-4-25-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,7976		3 213 647,04	2 563 205
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,7	50,00952	33 427,09	1 671 673
16.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,087736	66 565,64	5 840
16.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,034	0,0271184	28 000 000,00	759 315
16.4	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0089	0,00709864	12 300 000,00	87 313
16.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,043868	826 000,00	36 235
16.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,669984	4 000,00	2 680
16.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,247256	600,00	148
17	E15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,0264		8 033 035,30	212 072
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85	3,40164	33 427,09	113 707
17.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	0,1584	836,47	133
17.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6	0,1584	748,91	119
17.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	0,010824	66 565,64	721
17.5	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,00066	826 000,00	545
17.6	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	M2	105	2,772	18 700,00	51 836
17.7	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	M	70	1,848	5 500,00	10 164
17.8	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	M	200	5,28	6 600,00	34 848
18	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,0264		1 430 715,03	37 771
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	0,670824	33 427,09	22 424

18.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,00264	66 565,64	176
18.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0016632	9 000 000,00	14 969
18.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,000132	826 000,00	109
18.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,022176	4 000,00	89
18.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,008184	600,00	5
19	E15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0392		12 391 278,32	485 738
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	7,884688	33 427,09	263 562
19.2	009219	ВОДА	М3	0,465	0,018228	770,00	14
19.3	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	0,0588	650 063,00	38 224
19.4	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,001568	4 800 000,00	7 526
19.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0196	600,00	12
19.6	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	3,92	45 000,00	176 400
20	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,0593		10 477 617,65	621 323
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	7,102954	33 427,09	237 431
20.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,016604	66 565,64	1 105
20.3	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	6,0486	55 000,00	332 673
20.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,07709	650 063,00	50 113
21	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	2,1938		695 283,56	1 525 313
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	45,63104	33 427,09	1 525 313
22	E15-4-14-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	2,1938		1 320 933,06	2 897 863
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,07	22,091566	33 427,09	738 457
22.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,241318	66 565,64	16 063
22.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,032907	12 000 000,00	394 884
22.4	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,1294342	13 000 000,00	1 682 645
22.5	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,021938	3 000 000,00	65 814
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				840
ЗАРПЛАТА			СУМ				28 085 192
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				451 908
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				20 776 880
ВСЕГО			СУМ				49 313 981

Составил:  М.М.Рафиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 12-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65026

Obyekt nomi «Navoiy viloyat sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining mavjud mamuriy binosini tashqi fasadini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Navoiy viloyat sanitariya - epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Loyixa Nur Geo» MCHJ

Litsenziya 01.07.2020 yilda berilgan АЛ-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 61411

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati sanitariya - epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshqarmasi boshlig'i tasdiqlagan 27-sonli bayonnomasi 27.09.2022yil.

1.2. Navoiy viloyat sanitariya - epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining mavjud mamuriy binosini tashqi fasadini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha topshirig'i Navoiy viloyati sanitariya - epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshqarmasi boshlig'i tasdiqlagan 26.09.2022yil 106-sonli.

1.3. Navoiy viloyat sanitariya - epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining mavjud mamuriy binosini tashqi fasadini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar dalolatnomasi Navoiy viloyati sanitariya - epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshqarmasi boshlig'i tasdiqlagan 26.09.2022yil.

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan smetani ishlab chiqishda dastlabki ma'lumotlar Navoiy viloyati sanitariya - epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshqarmasi boshlig'i tasdiqlagan 26.09.2022yil.

1.5. Qurilish materiallar narxlari Navoiy viloyati sanitariya - epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshqarmasi boshlig'i tasdiqlagan 26.09.2022yil.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Navoiy viloyat sanitariya - epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining mavjud

mamuriy binosini tashqi fasadini joriy ta'mirlash bo'yicha buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

2.2. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 78751,897 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Navoiy viloyat sanitariya – epidemologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Qishki tashqi havo harorati -13⁰C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi -0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Navoiy viloyat sanitariya – epidemologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining mavjud mamuriy binosini tashqi fasadini joriy ta'mirlash loyihasi, buyurtmachining tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga qo'yidagi ish turlari nazarda tutilgan:

- fasaddagi moyli bo'yoqlarni buzib olish;
- fasadni dekorativ «travertin» bilan pardozlash;
- shiftga otsinkovka panel o'rnatish;
- alumin kompazit «alyupan» panellar o'rnatish;
- energiya tejamkor lampa va svetilniklar o'rnatish;
- xonalarni ichki devordagi moyli bo'yoqlarni buzib olish;
- shiftdagi moyli bo'yoqlarni buzib olish;
- suv emulsiyasi bilan ichki devorlarni pardozlash;
- suv emulsiyasi bilan shiftni pardozlash;
- moyli bo'yoqlar bilan ichki devorlarni bo'yoqlash;
- ichki devorlarga metal karkaslar mustahkamlanib gipsokarton list o'rnatish;
- ichki devorlarni shpaklevka qilish;
- polga sirpanmaydigan keramik plitkalar o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani qo'yidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Navoiy viloyati qurilish boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022yil II-chorakdan) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha me'yorlar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Navoiy viloyat sanitariya – epidemologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining mavjud mamuriy binosini tashqi fasadini joriy ta'mirlash loyiha materiallari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Navoiy viloyat sanitariya – epidemologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining mavjud mamuriy binosini tashqi fasadini joriy ta'mirlash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 78751,897 ming so'mni tashkil etgan.

Ekspertiza natijalariga ko'ra ishlar xajmi va xarajatlarga aniqlik kiritilgandan so'ng 10 423,114 ming so'mga kamaydi.

Navoiy viloyat sanitariya – epidemologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining mavjud mamuriy binosini tashqi fasadini joriy ta'mirlash loyihasining qurilish tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **68 328,783** ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari – 59 416,333 ming so'm;

- QQS – 8 912,450 ming so'm.

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari – 2 049,863 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyat sanitariya – epidemologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining mavjud mamuriy binosini tashqi fasadini joriy ta'mirlash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova III bob 29-bandiga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va yechimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085