



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:27-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62910

Obyekt nomi «Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi tez yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Karmana RMO.

Bosh loyihachi - "Loyixa-Nur-Geo" MChJ.

Litsenziya 01.07.2020-yilda berilgan AL-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 57157

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Navoiy viloyati Kengashining 2022yil 29-iyul VI-35-99-5-0-K/22-sonli Qarori.

1.2. "Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi tez yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash" bo'yicha 86-sonli loyiha topshirig'i Karmana RMO boshlig'i tomonidan 24.08.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Nuqsonlar dalolatnomasi Karmana RMO boshlig'i I.R.Nadirov tomonidan 24.08.2022-yilda tasdiqlangan.

1.4. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar ko'rsatilgan 24.08.2022yildagi 16-01-01/1292-sonli xati.

1.5. Qurilish materiallari narxi kelishuv bayoni Karmana RMO boshlig'i tomonidan 24.08.2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 24-avgustdagi 16-01-01/1291-sonli xati.

2.2. 24.08.2022yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 196 188,469 ming so'mni tashkil etgan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi Karmana RMO markaziy kasalxona hududida joylashgan va quyidagi tabiiy-iqlim

sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Taxminan qishki tashqi havo harorati 13 °C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Loyihaning qurilish yechimlari.

Ishchi loyihada mavjud Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi tez yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishchi hujjatlar quyidagi ish turlarini nazarda tutadi:

1-qavat.

Shift:

- perxlorvinil va yog'li bo'yoqlardan shift yuzasini qo'lda tozalash;
- shiftlarni yaxshilangan polivinilatsetatli suvga asoslangan kompozitsiyalar bilan bo'yash;
- shiftlarni moyli buyoqlar bilan bo'yash.

Pollar:

- Yog'och plintuslarni echib olish;
- linoleumlarni echib olish;
- polni sementlash ishlari;
- laminat "Pergo" pol qoplamasi bilan qoplash;
- linoleum bilan qoplash;
- plastic plintuslar o'rnatish.

Devorlar:

- devorlarning sirtini perxlorvinil va yog'li bo'yoqlardan qo'lda tozalash;
- devor yuzasini polivinilatsetatli suv bazli kompozitsiyalar bilan bo'yash;
- devor yuzasini moyli buyoqlar bilan bo'yash;
- eski bo'yoqni tozalash, ikki marta ilgari bo'yalgan eshiklarni moyli bo'yash.
- alyuminiy vitrajlar o'rnatish.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ushbu ishchi loyiha uchun zaruriy tasdiqlar mavjud emas:

5.2. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Karmana tuman FVB yong'in xavfsizligi bilan;
- Karmana tuman SES bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari buyurtmachi ma'lumotlari va joriy narxlar katalogiga muvofiq (2022-yil 1-chorak uchun) foydalangan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari va buyurtmachining dastlabki ma'lumotlariga muvofiq brendlarga qo'yiladigan me'yoriy talablar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilingan.

6.1. "Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi tez yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.2. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.3. Ekspertiza jarayonida aniqlangan fikr-mulohazalar va takliflar mahalliy ekspertlarning lokal xulosalarida ko'rsatilgan va buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti manziliga yuborilgan.

6.4. "Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi tez yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 196 188,469 ming so'mni tashkil etgan.

Ekspertiza natijalariga ko'ra ishlar xajmi va xarajatlarga aniqlik kiritilgandan so'ng 26 175,875 ming so'mga kamaydi.

"Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi tez yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash" obyektini qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **170 012,594** ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 128 359,465 ming so'm;
- Uskunalar - 19 477,573 ming so'm;
- QQS - 22 175,556 ming so'm,

Bundan tashqari, buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan – 8 500,630 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. "Karmana RMO markaziy kasalxona hududidagi tez yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.2-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son, 03.07.2003 y 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. ШНҚ 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish". Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruktsiyalarini buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amaldagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

№ 57137

7310205400

МТБ.

е-тендик

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

90-234-23-24

мол 808

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ
КАРМАНИНСКОМ РМО*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

**Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:**

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ
КАРМАНИНСКОМ РМО*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:



Углонов Х.Ж.

Составил:

Рафиков М.М.

Навои -2022 г.

Приложение №1 к письму



"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК

КАРМАНИНСКОМ РМО

И.Р.НАДИРОВ

2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		Карманинский район
2	Источник финансирования		Бюджетные средства
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	33 427.09	Сум
6	Транспортные расходы на материалы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	2	%
8	Прочие затраты подрядчика	18	%
9	Особые условия		
10	Другие требования		2 экземпляра
11	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 1 кв. 2022 г
12	Прочие затраты заказчика	3	%



"УТВЕРЖДАЮ"
НАЧАЛЬНИК
КАРМАНИНСКОМ РМО
И.Р.НАДИРОВ
2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАРМАНИНСКОМ РМО

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
1-ЭТАЖ			
ПОТОЛОК			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100M2	5.4
2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	4.32
3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1.08
ПОЛЫ			
4	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M	2.32
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100M2	2.48
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ/ГОЛЩ.40ММ/	M3	7.92
7	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	0.32
8	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ	M2	216
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100M2	2.16
10	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	2.32
СТЕНЫ			
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100M2	10.54
12	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	6.26
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1.56
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2	3.24
15	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 6 РАЗ	100M2	-3.24
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	3.24
17	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1.04
18	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100M2	0.24
19	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ)	M2	24
20	РУЧКА ДЛЯ ДВЕР АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	6
21	РУЧКА ДЛЯ ДВЕР МДФ	ШТ	12
22	ЖАЛЮЗИ	M2	90

Актысерай мас буйсага толсан урфдосар. *Айтир, О. Бобошар*
Кундали буйсага толсан урфдосар. *Айтир, С. Курбонов*
Кундали мас буйсага толсан урфдосар. *Айтир, Б. Телесаров*



"УТВЕРЖДАЮ"
НАЧАЛЬНИК
КАРМАНИНСКОМ РМО
И.Р.НАДИРОВ
08 2022г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАРМАНИНСКОМ РМО

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА
1	2	3	4
1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ	М2	4 500.00
2	РУЧКА ДЛЯ ДВЕР АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	40 000.00
3	РУЧКА ДЛЯ ДВЕР МДФ	ШТ	85 000.00
4	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	64 696.00
5	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	9 800.00
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	585 565.00
7	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	80 000.00
8	ЖАЛЮЗИ	М2	212 174.00

Исполнительный директор Бүёна боши бўлиб С. Бурдонов
Хўжалик ишлари мудири Д. Темуров
Хўжалик ишлари мудири С. Бурдонов
Б. Темуров

Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт отдела скорой помощи при Карманинском РМО.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитекстроем Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (1-квартал) и письму заказчика.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18% (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты и расходы Заказчика - 3%

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **170 012 594** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



Рафиков М.М.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАРМАНИНСКОМ РМО

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	47 854.161
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	265.058
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	57 771.417
4	Транспортные расходы на материалы 5%	2 888.571
5	Заготовительно-складские расходы	0.000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	108 779.207
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	19 580.257
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	128 359.465
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	19 095.660
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	381.913
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов 0%	0.000
13	Коэффициент риска	-
14	ИТОГО ПО СМЕТЕ	147 837.038
15	НДС 15%	22 175.556
16	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	170 012.594
17	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 3%	5 100.378



ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



ПОДРЯДЧИК:

Х.Ж.Углонов

Рафиков М.М.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Навоий вилояти кармана тумани тиббиёт бирлашмаси

И.Надиров

2022 йил

М.Ў

Кармана тумани тиббиёт бирлашмасининг Кармана RMO Марказий касалхона
худудидаги тез ердам булими биносини жорий тамирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Кармана тумани тиббиёт бирлашмаси
2	Буюртмачи	Навоий вилояти кармана тумани тиббиёт бирлашмаси
3	Буюртма учун асос	Кармана тумани тиббиёт бирлашмасининг Кармана RMO Марказий касалхона худудидаги тез ердам булими биносини жорий тамирлаш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Навоий вилояти кармана тумани тиббиёт бирлашмаси
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Кармана тумани тиббиёт бирлашмасининг Кармана RMO Марказий касалхона худудидаги тез ердам булими биносини жорий тамирлаш Сифатли тамирлаш
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва лезенца булса
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Иш хизматлар бажарилгандан сўнг счет-фактурага асосан тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	2022 йил 15 иш кунига.
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан