

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Сирдарё Mintaқавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК
директори
З.Базаров
2022 й.

Сирдарё вилояти Боёвут тумани «Навбахор» МФЙ Навбахор кишлоғи
Зиёноур ва Шодихуррам кўчасини жорий таъмирлаш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ


__2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

ГУЛИСТОН Ш. - 2022 йил

Буюртмачи	Сирдарё Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК
Бош пудратчи	Танловда аниқланади
Ёрдамчи пудратчилар	ва х.к. тўлик номи, манзили)
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Қуриш ва таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси ВМ.нинг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли раёсатига асосан
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Боёвут тумани “Навбахор” МФЙ Навбахор қишлоғи Зиёнур ва Шодихуррам кўчасини жорий таъмирлаш
Қуриш ва таъмирлаш босқичи	Смета ҳужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУКларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 10.0% миқдорида пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан ПК0+00 дан ПК07+60 гача – 760 м.
Сунъий иншоотлар	Йўк
Йўл тўшамаси	ҚША
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб боровчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
Қурилиш тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.
Мухандислик изланувлар	

зарурати	
Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Республика бюджетидан
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета ҳужжатида аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:
масъул вакили

 Б. Қобилов “ ” 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 21-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61949

Ob'ekt nomi «Boyovut tumani Navbahor MFY Navbahor qishlog'i Ziyonur va Shodixurram ko'chasini joriy ta'mirlash /0,760 km/.»

Buyurtmachi - Sirdaryo MYBXDUK

Bosh loyihachi - Magistral qurilish servis MCHJ

Litsenziya AL -0001592 ot 12.01.2021 y

Moliyalashtirish manbai - budget mablag`lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 58839

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi rayosati majlisining 2022 yil 31 avgust 138 bayoni "2022 yilgi ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida tastiqlangan prognoz ko'rsatkichlar bajarilishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"

1.2. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan loyihalash uchun texnik topshiriq

1.3. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MCHJ tomonidan "Shaffof qurilish" MAT orqali qilingan 12.09.2022 yildagi 58839-sonli murojaati

2.2. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasining 12.09.2022 yildagi 11/293-sonli xati.

2.3. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan loyihalash uchun texnik topshiriq

2.4. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan

2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.5. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan " O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172 sonli qaroriga asosan, Sirdaryo viloyatida 2022-2026-yillar "Obod qishloq" va "Obod mahalla" manzilli dasturiga kiritilgan ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sirdaryo viloyati hududida ishchilarning ish haki, boshqa harajatlari, mashina mexanizmlari narxi, qurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga (QQS siz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI"

2.6. Smeta hujjatlari №136-144/22. Smeta qiymati - 90 137 874 so'm(QQS 15% bilan - 85 703 025 so'm).

2.7. Loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqish uchun 12.09.2022 yildagi №210/22 son shartnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Boyovut tumani Navbahor MFY Navbahor qishlog'i Ziyonur va Shodixurram ko'chasini joriy ta'mirlash /0,760 km/ smetasi "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MCHJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i va Nuqson qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Navbahor qishlog'i Ziyonur ko'chasi PK0+00 dan PK 6+ 00 gacha Navbahor qishlog'i Shodixurram ko'chasi PK0+00 dan PK 1 + 60 gacha jami uzunligi -760 m, kengligi 4,5m , 4,0 m , joriy ta'mirlash.

Asosiy ish turlari: Mavjud qisman shagalli yo'lni mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirib, zichlagich yordamida zichlash - 3 120m², QShA dan bir qatlamli 15 sm qalinlikda qoplama o'rnatish -3 120 m², ustidan chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 94 m³. Yuk tashish masofasi (QshA, chaqiq tosh) - 20 km.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ob'yektda bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari jadvali Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Buyurtmachi ta'mirlash loyihasini tasdiqlashdan oldin barcha tegishli tashkilotlar bilan kelishishi hamda ta'mirlash ishlarini bajarilishini malakali mutaxassis ajratgan holda to'liq nazoratga olishi lozim.

Smeta. Loyihalashga topshiriq. Nuqson qaydnomasi .

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning smetasi /qurilish narxi/ buyurtmachi tamonidan taqdim etilgan "Sirdaryo

mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan " O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172 sonli qaroriga asosan, Sirdaryo viloyatida 2022-2026-yillar "Obod qishloq" va "Obod mahalla" manzilli dasturiga kiritilgan ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sirdaryo viloyati hududida ishchilarning ish haki, boshqa harajatlari, mashina mexanizmlari narxi, qurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga (QQS siz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI"ni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan. Ishchi chizmalar taqdim etilmadi.

Taqdim etilgan smeta qiymati - 90 137 874 so'm. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ob'yekt bahosi 37 263 so'mga oshirildi (buyurtmachining boshqa harajatlari - 37 262 so'm "Shaffof qurilish" 0,05% hisobga olindi) buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlari, QQS 15% bilan birgalikda 90 175 137 so'mga belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - 67 749 427 so'mni;
- pudratchining boshqa harajatlari 10% - 6 774 943 so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - 11 178 655 so'mni
- buyurtmachining boshqa harajatlari - 4 472 112 so'mni tashkil etgan.

6.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

6.4. Tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi va narxlar kelishuvi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyixachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.6. Buyurtmachiga: Uzbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020 yil 7 sentyabr 541-sonli "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida" qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tegishli tartibda "ekologik xulosa" olish shart.

7. Xulosalar.

1. "Boyovut tumani Navbahor MFY Navbaho qishlog'i Ziyonur va Shodixurram ko'chasini joriy ta'mirlash /0,760 km/" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda 85 703 025 so'mni (15% QQS siz - 74 524 370 so'm) tashkil etadi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi

tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

3. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ЗИЁНУР И ШОДИ ХУРРАМ" МСГ "НАВБАХОР"
БАЯВУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (760 пм)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	17 588,743
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	23 350,661
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 975,713
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	22 834,311
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	67 749,427
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 10,0 %	6 774,943
8	ИТОГО	74 524,369
9	НДС 15%	11 178,655
10	ИТОГО С НДС	85 703,025
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4 434,850
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	2 459,304
	Проектное работа	1 285,545
	Экспертиза	690,000
12	ВСЕГО	90 137,874

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ЗИЕНУР И ШОДИ ХУРРАМ" МСГ "НАВБАХОР" БЛЯВУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-СТАП) (760 км)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Освоение: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	3,120	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	96,408
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	15,3	47,736
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,48	7,738
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	5,6	17,472
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	4,09	12,761
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,11	3,463
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,95	6,084
1.9	9219	ВОДА	М3	15	46,800
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (15)СМ	1000M2	3,120	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,60	129,792
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	19,69	61,433
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,32	7,238
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,92	18,470
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,43	4,462
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	4,09	12,761
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,92	2,870
2.9	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	5,01	15,631
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	10,50	32,760
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	3,120	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	ЧЕЛ.-Ч	1,65	5,148
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,75	2,340
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МАШ.-Ч	0,90	2,808
4	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	М3	37,20	116,064
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M3	0,94	
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,60	20,304
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	19,72	18,537
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,79	1,683
4.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,46	2,312
4.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,35	2,209
4.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	12,21	11,477
4.8	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,91	0,855
4.9	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	7,00	6,580
			М3	126,00	118,440

Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ЗИЁНУР И ШОДИ ХУРРАМ" МСГ "НАВБАХОР" БАЯВУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (760 т/м)

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость I тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
ГПС	м3	580,3	20	20392	980,00	19984,596	КАРЬЕР "БОБУР"
Щебень	м3	118,4	20	3435	980,00	3366,065	КАРЬЕР "БОБУР"
Всего						23 350,661	