

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Сирдарё Минтақавий йўлларга  
буғуртмачи хизмати ДУК  
директори



З.Базаров  
«    »    2022 й.

Сирдарё вилояти Боёвут тумани “Навбахор” МФЙ Чашма қишлоғи  
Кўктерак кўчасини жорий таъмирлаш учун

**ТЕХНИК  
ТОПШИРИҚ**

\_\_2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)




ГУЛИСТОН Ш. - 2022 йил

<b>Буюртмачи</b>	Сирдарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК
<b>Бош пудратчи</b>	Танловда аниқланади
<b>Ёрдамчи пудратчилар</b>	_____ ва х.к. тўлик номи, манзили)
<b>Бош пудратчи</b>	танловда аниқланади
<b>Қуриш ва таъмирлаш учун асос</b>	Ўзбекистон Республикаси ВМ.нинг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли раёсатиға асосан
<b>Қурилиш тури</b>	Жорий таъмирлаш
<b>Объектнинг жойлашган ўрни</b>	Сирдарё вилояти Боёвут тумани “Навбахор” МФЙ Чашма қишлоғи Кўктерак кўчасини жорий таъмирлаш
<b>Қуриш ва таъмирлаш босқичи</b>	Смета ҳужжати
<b>Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари</b>	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУКларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 10.0% миқдорда пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин.
<b>Қурилиш ишларини бошланиши</b>	2022 йил
<b>Қурилиш ишларини тугаллаш</b>	2022 йил
<b>Йўлнинг асосий кўрсаткичлари</b>	Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан ПК0+00 дан ПК05+50 гача – 550 м.
<b>Сунъий иншоотлар</b>	Йўк
<b>Йўл тўшамаси</b>	ҚША
<b>Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар</b>	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
<b>Қурилиш тугатиш муддати</b>	Шартномада аниқланади.
<b>Мухандислик изланувлар зарурати</b>	



Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Республика бюджетидан
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета ҳужжатида аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:  
масъул вакили

 Б. Ўобилов “ ” 2022 й.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 21-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61948**

**Obyekt nomi** « Boyovut tumani Navbahor MFY Chashma qishlog'i Ko`kterak ko'chasini joriy ta'mirlash /0,550 km/.»

**Buyurtmachi** - Sirdaryo MYBXDUK

**Bosh loyihachi** - Magistral qurilish servis MCHJ

**Litsenziya** AL -0001592 ot 12.01.2021 y

**Moliyalashtirish manbai** - budget mablag`lari

**Bosh pudratchi** - tanlovi asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 58838

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi rayosati majlisining 2022 yil 31 avgust 138 bayoni "2022 yilgi ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida tastiqlangan prognoz ko'rsatkichlar bajarilishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"

1.2. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan loyihalash uchun texnik topshiriq

1.3. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. " MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MCHJ tomonidan "Shaffof qurilish" MAT orqali qilingan 12.09.2022 yildagi 58838-sonli murojaati

2.2. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasining 12.09.2022 yildagi 11/293-sonli xati.

2.3. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan loyihalash uchun texnik topshiriq

2.4. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.5. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan 2022 yilda

tasdiqlangan " O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172 sonli qaroriga asosan, Sirdaryo viloyatida 2022-2026-yillar "Obod qishloq" va "Obod mahalla" manzilli dasturiga kiritilgan ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sirdaryo viloyati hududida ishchilarning ish haki, boshqa harajatlari, mashina mexanizmlari narxi, qurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga (QQS siz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI"

2.6. Smeta hujjatlari №136-144/22. Smeta qiymati – 62 681 953 so`m( QQS 15% bilan - 59 396 581 so`m).

2.7. Loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqish uchun 12.09.2022 yildagi №210/22 son shartnoma.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Boyovut tumani Navbahor MFY Chashma qishlog'i Ko`kterak ko'chasini joriy ta'mirlash (0,550 km) smetasi "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MCHJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i va Nuqson qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Chashma qishlog'i Ko`kterak ko'chasi PK0+00 dan PK 2+ 50 gacha, Chashma qishlog'i Ko`kterak-1 ko'chasi PK0+00 dan PK 3 + 00 gacha jami uzunligi -550 m, kengligi 4,5m , 4,0 m , joriy ta'mirlash.

Asosiy ish turlari: Mavjud qisman shagalli va tuproqli yo`lni mexanizm yordamida geometrik o`lchamga keltirib, zichlagich yordamida zichlash – 2450m<sup>2</sup>, QShA dan bir qatlamli 15 sm qalinlikda qoplama o`rnatish -2325m<sup>2</sup>, ustidan 4,5 m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish – 70m<sup>3</sup>. Yuk tashish masofasi (QshA, chaqiq tosh) – 20 km.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ob'yektda bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari jadvali Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Buyurtmachi ta'mirlash loyihasini tasdiqlashdan oldin barcha tegishli tashkilotlar bilan kelishishi hamda ta'mirlash ishlarini bajarilishini malakali mutaxassis ajratgan holda to'liq nazoratga olishi lozim.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning smetasi /qurilish narxi/ buyurtmachi tamonidan taqdim etilgan "Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan " O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172 sonli qaroriga asosan, Sirdaryo viloyatida 2022-2026-yillar "Obod qishloq" va "Obod mahalla" manzilli dasturiga kiritilgan ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sirdaryo viloyati hududida ishchilarning ish haki, boshqa harajatlari, mashina mexanizmlari narxi, qurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga (QQS siz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI"ni hisobga olgan holda

ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan. Ishchi chizmalar taqdim etilmadi.

Taqdim etilgan smeta qiymati - 62 681 953 so'm. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ob'yekt bahosi 25 824 so'mga oshirildi (buyurtmachining boshqa harajatlari - 25 825 so'm "Shaffof qurilish" 0,05% hisobga olindi) buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlari, QQS 15% bilan birgalikda 62 707 777 so'mga belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - 46 953 818 so'mni;
- pudratchining boshqa harajatlari 10% - 4 695 382 so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - 7 747 380 so'mni
- buyurtmachining boshqa harajatlari - 3 311 197 so'mni tashkil etgan.

6.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

6.4. Tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi va narxlar kelishuvi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyixachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.6. Buyurtmachiga: Uzbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020 yil 7 sentyabr 541-sonli "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida" qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tegishli tartibda "ekologik xulosa" olish shart.

## **7. Xulosalar.**

1. "Boyovut tumani Navbahor MFY Chashma qishlog'i Ko`kterak ko'chasini joriy ta'mirlash /0,550 km/" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda 59 396 580 so'mni (15% QQS siz - 51 649 200 so'm) tashkil etadi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

3. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "КУКТЕРАК" МСГ "НАВБАХОР" БАЯВУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (550м)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	13 104,730
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	17 399,011
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 126,391
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13 323,686
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>46 953,819</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 10,0 %	4 695,382
8	<b>ИТОГО</b>	<b>51 649,200</b>
9	НДС 15%	7 747,380
10	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>59 396,581</b>
11	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>3 285,372</b>
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	1 704,424
	Проектное работа	890,949
	Экспертиза	690,000
12	<b>ВСЕГО</b>	<b>62 681,953</b>



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "КУКЕРБАК" МСГ "НАВБАХОР" БАЯВУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (550м)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E0102-027-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, КЮВЕТОВ ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	2,450	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	32,08	78,596
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	2,87	7,032
2	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200	1000M2	2,450	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,79	1,936
3	E0102-012-06 ДОП. 6 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	2,450	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
3.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,39	0,956
4	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	МАШ.-Ч	0,956	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000M3	0,245	
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	3,408
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	ЧЕЛ.-Ч	13,91	3,408
4.4	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	13,91	3,408
<b>2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
5	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (15)СМ	1000M2	2,325	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,60	96,720
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	19,69	45,779
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,32	5,394
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,92	13,764
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,43	3,325
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	4,09	9,509
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,92	2,139
5.9	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	5,01	11,648
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	10,50	24,413
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	M3	148,80	345,960
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000 M2 ОСНОВА НИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я	2,325	
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	ЧЕЛ.-Ч	1,65	3,836
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,75	1,744
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МАШ.-Ч	0,90	2,093
7	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	M3	37,20	86,490
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M3	0,70	
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,60	15,120
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	19,72	13,804
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,79	1,253
7.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,46	1,722
7.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,35	1,645
7.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	12,21	8,547
7.8	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,91	0,637
7.9	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	M3	7,00	4,900
			M3	126,00	88,200



Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "КУКТЕРАК" МСГ "НАВБАХОР" БЯВУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (550м)

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
ГПС	м3	432,5	20	15196	980,00	14892,367	КАРЬЕР "БОБУР"
Щебень	м3	88,2	20	2558	980,00	2506,644	КАРЬЕР "БОБУР"
Всего						17 399,011	