

«ГАСДИКЛАЙМАН»
Сирдарё Минтакавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК
директори
З.Базаров
« » 2022 й.



Сирдарё вилояти Боёвут тумани “Дўстлик” МФЙ Бозовул ва Янги обод
кўчасини жорий таъмирлаш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ


 2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

ГУЛИСТОН Ш. - 2022 йил

| | |
|---|---|
| Буюртмачи | Сирдарё Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК |
| Бош пудратчи | Танловда аниқланади |
| Ёрдамчи пудратчилар | _____ ва х.к. тўлик номи, манзили) |
| Бош пудратчи | танловда аниқланади |
| Қуриш ва таъмирлаш учун асос | Ўзбекистон Республикаси ВМ.нинг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли раёсатига асосан |
| Қурилиш тури | Жорий таъмирлаш |
| Объектнинг жойлашган ўрни | Сирдарё вилояти Боёвут тумани “Дўстлик” МФЙ Бозовул ва Янги обод кўчасини жорий таъмирлаш |
| Қуриш ва таъмирлаш босқичи | Смета хужжати |
| Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари | “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета хужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУКларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 10.0% миқдорида пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин. |
| Қурилиш ишларини бошланиши | 2022 йил |
| Қурилиш ишларини тугаллаш | 2022 йил |
| Йўлнинг асосий кўрсаткичлари | Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан ПК0+00 дан ПК11+40 гача – 1140 м. |
| Сунъий иншоотлар | Йўк |
| Йўл тўшамаси | ҚША |
| Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар | Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади. |
| Қурилиш тугатиш муддати | Шартномада аниқланади. |
| Мухандислик изланувлар зарурати | |

| | |
|--|---|
| Қурилиш ресурслар билан таъминлаш | Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади. |
| Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар | |
| Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари | Республика бюджетидан |
| Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари | Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета ҳужжатида аниқланади. |
| Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари | Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади. |
| Стандартларга риоя қилиш талаблари | Маҳаллий стандартлар. |
| Топшириш – қабул қилиш тартиби | Ишчи лойиҳа ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак. |

Буюртмачи:
масъул вакили

 Б. Қобулов “ ” 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 19-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61586

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Boyaut tumani "Do'stlik" MFY "Bo'zovul va Yangiobod" ko'chasini joriy ta'mirlash» - 1,140 km - 1-bosqich»

Buyurtmachi - SIRDARYO MYBX DUK

Bosh loyihachi - «Magistral qurilish servis» MCHJ

Litsenziya №AL-0001592 12.01.2021й

Moliyalashtirish manbai - budget mablag`lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 58828

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PK-172-son qarori.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Rayosati Majlisining bayoni 2022-yil 31-avgust 138-sonli.-

2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

nuqsonli dalolatnomasi.Loyiha topshirig`.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

- deklaratsiyalangan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 178 149 842 so'm QQS 15% va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 134 411 272 so'm

- Pudratchi xarajatlari 10% - 13 441 127 so'm

- qurilish-montaj ishlari - 147 852 399 so'm

- QQS 15% - 22 177 860 so'm
- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan - 170 030 259 so'm
- Buyurtmachi xarajatlari - 8 119 583 so'm.

Hisob-kitob hujjatlari: «Sirdaryo viloyati Boyaut tumani “Do‘stlik” MFY “Bo‘zovul va Yangiobod” ko‘chasini joriy ta‘mirlash» - 1,140 km - 1-bosqich, buyurtmachining xati, .ishchi chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Hisob-kitob hujjatlari: «Sirdaryo viloyati Boyaut tumani “Do‘stlik” MFY “Bo‘zovul va Yangiobod” ko‘chasini joriy ta‘mirlash» - 1,140 km - 1-bosqich, buyurtmachining xati, nuqsonli dalolatnomasi bo‘yicha tuzilgan, quyidagi ish turlari ko‘rsatilgan:

Tuproq ishlari: Nishablar va qirg'oqlarni mexanizatsiyalashgan usulda joylashtirish. Maydonlar va sirtlarni o'ziyurar roliklar bilan siqish. To'siqlarning siqilgan tuproqlarini suv bilan sug'orish.

Yo'l qoplamasi: PGS dan bir qatlamli taglik va qoplamalarni o'rnatish. Shag'aldan yasalgan poydevorlarni tekislash moslamasi.

Сметная документация : «Sirdaryo viloyati Boyaut tumani “Do‘stlik” MFY “Bo‘zovul va Yangiobod” ko‘chasini joriy ta‘mirlash» - 1,140 km - 1-bosqich, выполнена согласно письма заказчика, дефектного акта, предусматриваются следующие виды работ:

Земляные работы: Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом. Уплотнение площадей и поверхностей самоходными катками. Полив водой уплотняемого грунта насыпей.

Дорожная одежда: Устройство оснований и покрытий из ПГС однослойных. Устройство выравнивающих слоев оснований из щебня.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

nuqsonli dalolatnomasi.Loyiha topshirig` .Smeta

6. Ekspertiza natijalari.

Narxlar protokoliga ko'ra, resurslarni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12 foiz ushlab qolinganda qurilish xodimlarining soatlik ish haqi - soatiga 16 128,39 so'm.

Moddiy resurslarning narxi.

Imash/soat qurilish mashinalari va mexanizmlarining narxi.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 10%.
Ishchi loyiha mijoz bilan kelishilgan.

В ресурсной смете, согласно протокола цен, учтено:

Часовая оплата рабочих - строителей с отчислением на соц.страхование 12% -
16 128,39 сум за 1 ч/час.

Стоимость материальных ресурсов.

Стоимость 1маш/час строительных машин и механизмов.

Прочие затраты и расходы подрядчика - 10% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ekspertiza
tarafidan izohlar bo'lmagan.

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со
стороны экспертизы замечаний нет.

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни o'rganish natijasida umumiy qiymati QQS va mijozning boshqa xarajatlari
bilan amaldagi narxlarda - 178 149 842 so'm miqdorida aniqlandi, jumladan:

ZTR - 6 909 717 so'm

ZTM - 29 397 806 so'm

Qurilish materiallarini tashish - 69 210 077 so'm

Qurilish materiallari - 28 893 671 so'm

(Miqdorga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

Chiqish:

Obyekt nomi: «Sirdaryo viloyati Boyaut tumani "Do'stlik" MFY "Bo'zovul va Yangiobod"
ko'chasini joriy ta'mirlash» - 1,140 km - 1-bosqich

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan - 170 030 259 so'm

shu jumladan, QQSsiz - 147 852 399 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

*O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qaroriga
asosan. 1-ilova 3-bobning 29-bandi davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik.
shaharsozlik hujjatlarining ekspertizasi buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan
dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul
qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.*

Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan "Obyektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash tartibi to'g'risidagi nizom"ga muvofiq, qurilishning tavsiya etilgan boshlang'ich qiymati qurilish ishlari bo'yicha qo'llanma hisoblanadi. mijoz uni raqobatbardosh savdolarida o'tkazishi. Ob'ektning yakuniy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan haqiqiy xarajatlar va bajarilgan ishlarning miqdori bo'yicha belgilanadi.

ShNK 4.01.16-09 ga binoan, tenderlar paytida qurilishning boshlang'ich qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 p.3.3 ga binoan. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость определена в сумме - 178 149 842 сум в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР - 6 909 717 сум

ЗТМ - 29 397 806 сум

Перевозка строительных материалов - 69 210 077 сум

Строительные материалы - 28 893 671 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

В ы в о д:

по рабочему проекту : «Sirdaryo viloyati Boyaut tumani "Do'stlik" MFY "Bo'zovul va Yangiobod" ko'chasini joriy ta'mirlash» - 1,140 km - 1-bosqich

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС - 170 030 259 сум

в том числе без НДС - 147 852 399 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 579 от 17.09.2021г. Приложение №1 глава 3 пункт 29 ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В соответствии с «Положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03 г.№261, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по

фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Согласно ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость строительства при проведении тендерных торгов определяется заказчиком.

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.3.3. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости объекта для её использования на ранних стадиях реализации проекта принимает Заказчик.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "БОЗОВУЛ И ЯНГИАБАД" МСГ "ДУСТЛИК"
БАЯВУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (1140 пм)

| №.№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Цена (тыс.сум) |
|-----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | 0,00 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 28 893,671 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 69 210,077 |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 6 909,717 |
| 5 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 29 397,806 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 134 411,272 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 10,0 % | 13 441,127 |
| 8 | ИТОГО | 147 852,399 |
| 9 | НДС 15% | 22 177,860 |
| 10 | ИТОГО С НДС | 170 030,259 |
| 11 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 8 119,583 |
| | В том числе | |
| | Затраты на содержание службы Заказчика | 4 879,129 |
| | Проектное работа | 2 550,454 |
| | Экспертиза | 690,000 |
| 12 | ВСЕГО | 178 149,842 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "БОЗОВУЛ И ЯНГИАБАД" МСГ "ДУСЛИК" БАЯБУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (1140 км)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| Основание | | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|
| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | | | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | E0102-027-12 | ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, КЮВЕТОВ ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000M2 | 5,430 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 32,08 | 174,194 |
| 1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2,87 | 15,584 |
| 1.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,64 | 8,905 |
| 2 | E0102-012-03 ДОП. 5 | УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200 | 1000M2 | 5,430 | |
| 2.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,79 | 4,290 |
| 2.2 | 625 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т | МАШ.-Ч | 0,79 | 4,290 |
| 3 | E0102-012-06 ДОП. 6 К=3 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3 | 1000M2 | 5,430 | |
| 3.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,39 | 2,118 |
| 3.2 | 625 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 2,118 |
| 4 | E0102-006-01 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | 1000M3 | 0,543 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 13,91 | 7,553 |
| 4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 13,91 | 7,553 |
| 4.3 | 1Г35 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 13,91 | 7,553 |
| 4.4 | 9219 | ВОДА | М3 | 100,00 | 54,300 |
| 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | |
| 5 | E2704-003-05 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (15)СМ | 1000M2 | 5,130 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 41,60 | 213,408 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 19,69 | 101,010 |
| 5.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2,32 | 11,902 |
| 5.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 5,92 | 30,370 |
| 5.5 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 1,43 | 7,336 |
| 5.6 | 2845 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 4,09 | 20,982 |
| 5.7 | 2846 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N | МАШ.-Ч | 0,92 | 4,720 |
| 5.8 | 3093 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 5,01 | 25,701 |
| 5.9 | 9219 | ВОДА | М3 | 10,50 | 53,865 |
| 5.10 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 148,80 | 763,344 |
| 6 | E2704-003-08 ДОП. 7 К=3 | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 | 1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 5,130 | |
| 6.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,65 | 8,465 |
| 6.2 | 2845 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 0,75 | 3,848 |
| 6.3 | 3093 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 0,90 | 4,617 |
| 6.4 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 37,20 | 190,836 |
| 7 | E2704-001-04 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | 100M3 | 1,54 | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21,60 | 33,264 |
| 7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 19,72 | 30,369 |
| 7.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,79 | 2,757 |
| 7.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2,46 | 3,788 |
| 7.5 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2,35 | 3,619 |
| 7.6 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 12,21 | 18,803 |
| 7.7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0,91 | 1,401 |
| 7.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 7,00 | 10,780 |
| 7.9 | 43113 | ЩЕБЕНЬ 5-20ММ | М3 | 126,00 | 194,040 |

Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "БОЗОВУЛ И ЯНГИАБАД" МСГ "ДУСТЛИК" БАЯУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (1140 пм)

| Наименование материалов | Единица измерений | Кол-во | Расстояние перевозки км | Грузооборот | Стоимость I тн/км | Сумма т.сум | Поставщик |
|-------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ГПС | м3 | 954,2 | 35 | 58677 | 1 010,00 | 59264,072 | КАРЬЕР "БОБУР" |
| Щебень | м3 | 194,0 | 35 | 9848 | 1 010,00 | 9946,005 | КАРЬЕР "БОБУР" |
| Всего | | | | | | 69 210,077 | |