

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**Бухоро вилояти Пешку тумани Навоий худудидаги Пешку боги МЧЖ ерларини
оборотга киритиш максатида ирригация - мелиорация тармоқларини куриш**

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	Устройство сечения канала Р-1 Навоий	
2	Строительство трубчатых переездов типа ПТ100-1 на ПК14+00; на ПК23+00 и типа ПТ80-1 на ПК33+00 канала Р-1 Навоий	
3	Строительство водовыпусков типа ВОП 8шт на канале Р-1 Навоий	
4	Реконструкция насосной станции на ПК134+00 Т-9 Шимолий	
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	
6	ОБОРУДОВАНИЕ	
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	
8	ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ (2%)	
9	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	
10	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% от 80% от СМР	
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС	
12	НДС 15%	
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НДС	

**Бухоро вилояти Пешку тумани Навоий худудидаги Пешку боги МЧЖ ерларини оборотга
киритиш максатида ирригация - мелiorация тармокларини куриш
Устройство сечения канала Р-1 Навоий**

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Тип работы	Единица измерения	Объем работ по проекту	
				5	6
1	2	3	4	5	6
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E1-1-31-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	1,8204	
2	E1-1-31-6	СРЕЗКА ПОЛКИ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,4283	
3	E1-3-33-10 ТЕХ.ЧАСТЬ.П .3.258. К=1,2	ПОГРУЗКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛИ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ JY 230 ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВ. 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100М3	5,869	
4	C310-1002	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 К=0,41	Т	940,1	
5	E1-1-31-5	ЗАСЫПКА ДАМБЫ ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 121[165]КВТ[Л.С.],1ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	1,0281	
6	E1-2-2-3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМ 8 Т	1000М3	1,0391	
7	E1-2-6-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	1,0391	
8	E1-3-33-6	ВЫЕМКА СЕЧЕНИЕ КАНАЛА В ОТВАЛ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ JY 230 ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100М3	9,022	
9	E1-1-111-1	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М2	9,7924	
10	E1-2-27-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М2	19,5	
МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН					
11	E37-4-1-2	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ	100М3	7,09	
12	E37-4-1-1	УСТРОЙСТВО ПЛИТНЫХ ОСНОВАНИЙ	100М3	0,99	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
13	C1610-1070	СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ШВОВ	М2	612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум		

		ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	Сум		
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	Сум		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	Сум		
		ОБОРУДОВАНИЕ	Сум		
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	2%		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Сум		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18%		
		ВСЕГО	Сум		
		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% от 80% от СМР	Сум		
		ИТОГО РАСХОДЫ	Сум		
		НДС	15%		
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	Сум		

Бухоро вилояти Пешку тумани Навоий худудидаги Пешку боги МЧЖ ерларини
 оборотга киритиш максатида ирригация - мелиорация тармоқларини куриш

Строительство трубчатых переездов типа ПТ100-1 на ПК14+00; на ПК23+00 и типа
 ПТ80-1 на ПК33+00 канала Р-1 Навоий

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п.п.	шифр номера нормативов и коды ресурсов	Тип работы	Единица измерения	Объем работ по проекту	
1	2	3	4	5	6
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E1-3-33-6	ВЫЕМКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ JY 230 ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗВ ОТВАЛ В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100МЗ	1,702	
2	E1-2-57-1	РУЧНОЙ ДАРОБОТКА ГРУНТ I ГРУППЫ	100МЗ	0,048	
3	E1-2-61-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА В РУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТА I	100МЗ	0,149	
4	E1-1-31-5	НАСЫПЬ ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.], I ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,1526	
5	E1-2-2-3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т	1000МЗ	0,1526	
6	E1-2-6-1	ПОЛИВКА ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000МЗ	0,1526	
7	E1-2-27-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ I	1000М2	0,54	
СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН					
8	E37-4-2-13	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРУБ Д=800 ММ	100МЗ	0,0162	
9	608-60043	СТОИМОСТЬ Ж/Б ТРУБ Д=800 ММ	М	7,5	
10	E37-4-2-13	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРУБ Д=1000 ММ	100МЗ	0,0594	
11	608-60045	СТОИМОСТЬ Ж/Б ТРУБ Д=1000 ММ	М	15	
12	E27-9-4-1	УСТАНОВКА СТОЛБИКОВ СИГНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	100ШТ	0,12	
13	585121-П144	СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ С14	ШТ	12	
МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН					
14	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД ОСНОВАНИЯ ТРУБ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ БМ-100	100МЗ	0,025	
15	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБ ИЗ БЕТОНА БМ-100 ТРУБЧАТЫХ ПЕРЕЗДОВ	100МЗ	0,05	
16	E37-4-1-4	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОГОЛОВКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ В12,5	100МЗ	0,205	
17	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,302	
18	E37-4-1-2	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ	100МЗ	0,08	
19	E37-4-1-1	УСТРОЙСТВО ПЛИТНЫХ ОСНОВАНИЙ	100МЗ	0,02	

ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
20	E27-4-3-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДОРОГ ТОЛ.12СМ	1000М2	0,18
21	C140-9604	СТОИМОСТЬ ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	21,6
22	E41-1-8-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ Ж/Б ТРУБ РТ-ГАРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,791
23	E41-1-8-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВКОВ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО БЪЕФОВ - ПРИ ВАРИАНТЕ С ОГОЛОВКАМИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,816
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум	
		ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	Сум	
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	Сум	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	Сум	
		ОБОРУДОВАНИЕ	Сум	
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	2%	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Сум	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18%	
		ВСЕГО	Сум	
		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% от 80% от СМР	Сум	
		ИТОГО РАСХОДЫ	Сум	
		НДС	15%	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	Сум	

Бухоро вилояти Пешку тумани Навоий худудидаги Пешку боги МЧЖ ерларини

Строительство водовыпусков типа ВОП 8шт на канале Р-1 Навоий

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды расценов	Тип работы	Единица измерения	Колдик	
				Объем работ по проекту	
1	2	3	4	5	6
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E1-3-33-6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ JY 230 ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100МЗ	0,616	
2	E1-2-57-1	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,032	
3	E1-2-61-1	ОБРАТНАЯ ЗСЫПКА ВОКРУГ ТРУБ ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,088	
4	E1-1-31-5	НАСЫП ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,056	
5	E1-2-27-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М2	0,24	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
6	E23-1-21-4 ШНК.ДОП.6	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ: 400 ММ	100М	0,32	
7	C1530-11	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ДИАМ- 400 ММ.	10М	3,2	
МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН					
8	E37-4-1-4	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОГОЛОВКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ В12,5	100МЗ	0,16	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					
9	E39-1-2-1	УСТАНОВКА РАМИ ,ЩИТ ЗАТВОРА И ПОДЪЁМНИК РАЗМЕРОМ ГС40Х100 В КОМПЛЕКТЕ	Т	0,672	
10	2103-1002	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС40Х100	Т	0,672	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
11	E41-1-8-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Ж/Б ТРУБ И БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГОЛОВКОВ И ЗУБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,686	
12	E11-1-2-4	ВТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум		
		ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	Сум		
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	Сум		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	Сум		
		ОБОРУДОВАНИЕ	Сум		
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	2%		

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Сум		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18%		
		ВСЕГО	Сум		
		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% от 80% от СМР	Сум		
		ИТОГО РАСХОДЫ	Сум		
		НДС	15%		
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	Сум		