



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподсавшиеся, комиссия в составе:

провели осмотр на предмет

определения объемов работ по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ШКОЛЫ №49 РАСПОЛОЖЕННОГО В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ В МИРЗО-УЛУГБЕКСОМ РАЙОНЕ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЕ 279М			
1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	ТН	11,1600
2	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	МЗ	33,4800
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОГРАЖДЕНИЯ 279М			
ЗЕМЛЕННЫЕ РАБОТЫ			
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	2,0374
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	1,2058
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,8316
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	138,8772
ФУНДАМЕНТ			
7	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	17,8200
8	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО	100МЗ	1,0692
9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т АРМАТУР НЫХ КАРКАСО В	1,0642
10	АРМАТУРА Д-12	Т	1,0854
11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	2,9700
12	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ КЛАДКА	100М2	2,9700
13	КЛАДКА СТЕН ФАСАДНЫХ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	24,0400
14	СТОЙКА ИЗ БЕТОНА	100МЗ	0,0378
РАЗДЕЛ 3. РЕШЕТОЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЯ			
15	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ	Т	4,9500
16	ПРОФИЛЬ 40Х20Х1,5	Т	5,1084
17	МОНТАЖ	Т	4,9500
18	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,3200
19	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,3200
20	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	1,7080
21	ЛИСТ 200Х200Х10	Т	1,3314
22	АРМАТУРА Д-12	Т	0,3765
ФАСАДНАЯ ЧАСТЬ			
23	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	2,3760
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	2,3760
25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	23,3760
26	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(ОТМОСКТА)	100МЗ	0,1900
РАЗДЕЛ 4. ВОРОТА			
ЗЕМЛЕННЫЕ РАБОТЫ			
27	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0388
28	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0312
ФУНДАМЕНТ			
29	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	0,3000
30	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,0077
31	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА	Т	0,0632
32	АРМАТУРА Д-10	Т	0,0140
33	АРМАТУРА Д-16	Т	0,0505
34	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ	100М2	0,0400
35	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ	100М2	0,0400

1	2	3	4
РАЗДЕЛ 5. КОЛОНЫ			
36	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100МЗ	0,0211
37	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	Т	0,1928
38	АРМАТУРА Д-6	Т	0,0306
39	АРМАТУРА Д-16	Т	0,1659
40	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0807
41	ЛИСТ 150X150X10	Т	0,0230
42	АРМАТУРА Д-14	Т	0,0289
43	ЛИСТ 350X350X10	Т	0,0289
РАЗДЕЛ 6. КАРКАС			
44	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ	Т	0,2830
45	ПРОФИЛЬ 30X30X3	Т	0,0944
46	ПРОФИЛЬ 20X20X2	Т	0,0707
47	ПРОФИЛЬ 30X30X2	Т	0,0368
48	ПРОФИЛЬ 16X16	Т	0,0900
49	МОНТАЖ	Т	0,2830
50	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,3600
51	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,3600
52	АЛЮКАБОНД	М2	37,8000
53	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	М	219,6000
РАЗДЕЛ 7. МУСОР			
54	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0,1500
55	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	15,0000
56	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	15,0000

ПОДПИСИ:

Смирнова Рава.

Вет.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53672

Obyekt nomi ««Тошкент шаҳри Мирзо-Улуғбек туманида жойлашган 49-сонли мактаб панжарасини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - Халқ таълим бўлими Мирзо-Улуғбек тумани

Bosh loyihachi - МЧЖ «ANDIJON-SL»

Litsenziya № АЛ-000926 20-06-2020йил

Moliyalashtirish manbai - Бюджет хисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан белгиланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 52520

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Халқ таълим бўлими Мирзо-Улуғбек тумани 2022 йилда тасдиқланган, лойиха ташкилоти МЧЖ «ANDIJON-SL» томонидан келишилган.

1.2. Буюртмачи Халқ таълим бўлими Мирзо-Улуғбек тумани томонидан 2022 йил 25 июлдаги 19/25-07 -сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ишчи лойихани ишлаб чиқиш босқичидаги лойиха-смета ҳужжатлари, қуйидагилардан иборат:

- Китоб. УИҚ Умумий изоҳ қайдномаси

-Альбом. Метал ва темир бетон девор (АС)

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 519 734,823 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

2.4. Нуқсонли далолатнома Халқ таълим бўлими Мирзо-Улуғбек тумани томонидан 2022 йил тасдиқланган.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тақдим этилган лойиха смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги

ишлар кўзда тутилган:

Девор тўсиқлар облицовкали ғиштли устунли бўлиб оралиқғи металл тўсиқдан иборат умумий узунлиги 279п.м. баландлиги 3,0м.

Дарвоза устуни М50 цемент оҳак қоришмаси билан фасад ғиштларидан қўйилган ва дарвозанинг асосий элементлари металл профилдан бажарилган. 40х20 мм профилли металл тўсиқлар элементлари ва тўсиқлар ёғли бўёқ билан бўялган.

Деворнинг пойдевори монолит В15, пойдеворнинг чуқурлиги 0,7 м.

Дарвоза учун пойдевор монолит бўлиб, пойдеворнинг чуқурлиги 0,7 м.

В15 маркали темир-бетондан ясалган дарвоза устунлари, ўлчами 400х400, 30х30х3

Металл рамкада Алюкабонд панеллар билан қопланган;

Дарвоза узунлиги 6.0 п.м баландлиги ер сатҳидан 5 м. пойдевори монолит бетонли, устунли В15 синфига мансуб бетондан;

-деворлари - бетон ғовакли ғиштдан; устунлари - 80х80х3мм ва пўлат профиллари 100х100х3мм. - пойдевори монолит бетонли, устунли В15 синфига мансуб бетондан;

-Цоколь Цемент-қум оҳак ва фасад бўёғи билан

-Бетон қопламаси, қалинлиги. 100 мм, кенлиги - 800 мм. иборат ва бошқалар.

Ҳисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4.1. Буюртмачи - Халқ таълим бўлими Мирзо-Улуғбек тумани 2022 й.

4.2. Лойиҳа ташкилоти - МЧЖ «ANDIJON-SL» 2022 й.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 519 734,823 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 22308,747 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 497 426,076 минг сўмни ташкил этди:

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 17,27% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисобига кўра **«Тошкент шаҳри Мирзо-Улуғбек туманида жойлашган 49-сонли мактаб панжарасини жорий таъмирлаш»**, экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 497426.076 минг сўмни ташкил этди:

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: KARABAEVA DILFUZA XUDAYBERGENOVNA