

Тасдиқлайман

Вилоят болалар фтизиатрия сихатгохи рахбари

Ю.Халбекова



Техник топширик

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Вилоят болалар фтизиатрия сихатгохи
2	Танлов мазмуни ёки номи	Курилиш ишлари
3	Танлов эълон қилинадиган жой	Андижон туман
4	Алоқа учун шахс	Бозоров Солижон
5	Танлов эълон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси <a href="https://etender.uzex.uz">https://etender.uzex.uz</a>
6	Тижорий таклифи тақдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги ҳақидаги маълумотни тақдим этилиши таълаб этилади.
7	Ўтказиб бериладиган маҳсулотлар	Бажариладиган ишлар элонга берилаетган хизматлар брендига 1га 1мос тушиши шарт
8	Ўтказиб бериладиган маҳсулот таснифи	Болалар айвончаси ва ўйингоҳини қуриш ишлари, лойиха смета буйича қуйилган талабларга мос келиши шарт! Ушбу иш хизматларни бажарувчи пудратчи ҳозирги кўнгда солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздор эмаслиги, олдин бажарилган иш хизматлар буйича арбитраж судларда иштирок этмаётганлиги бўлиши шарт!
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Ўзбек, рус
9	Молиялаштириш манбаси	Бюджети маблағлари ҳисобидан

Масъул шахс:

С.Бозоров



## НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

"16" 09. 2022й.

ш.

### Вилоят болалар фтизиатрия сихатгохида болаларга уйингох учун навес куриш ишлари.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ТЕНЕВОЙ НАВЕС 2 ШТ		0
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,2
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	4,8
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,2
5	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,336
6	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,336
7	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2 ИЗОЛЯЦИИ	0,336
8	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	1 М3	1,92
9	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	2,08
10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ	1,48
11	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	156,88
12	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3	0,4
13	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНОГО ЛОТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЖЕЛЕЗА ТОЛЩ 0,7ММ	100 М ЖЕЛОБОВ	0,96
14	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	64
15	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ ЭКОВЕРОМ	100 М2	1,248
16	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ	100 М2	1,248
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,248
18	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2	1,248
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,248
20	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 М2 ПОЛА	1,248
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	1,248
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2	1,248

23	ОБШИВКА КАРНИЗА ПЛАСТИКОМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,736
24	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕНЕВОГО НАВЕСА		0
25	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
26	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЭД	100 ШТ	0,08
27	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,04
28	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,04
29	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,96
30	МАТЕРИАЛЫ		0
31	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 18	ШТ	8
32	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	4
33	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	4
34	КОРОБКА КУВ-1	1000 ШТ	0,008
35	КОРОБКА У196	1000 ШТ	0,008
36	ПРОВОД АППВ СЕЧ 2Х2,5ММ2	1000 М	0,096
37	БЕТОННЫЕ ДОРОЖКИ		0
38	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД БЕТОННЫЕ ДОРОЖКИ ТОЛЩ 10СМ	1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,2
39	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ДОРОЖЕК ИЗ БЕТОНА БМ 200	100 М3	0,032
40	ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ		0
41	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА	100 М3	0,11
42	СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	11
43	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВРУЧНУЮ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ ПРИ УКЛАДКЕ 50 ШТУК В 1М2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,1
44	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ	100 М	0,38
45	СТОИМОСТЬ КРАШЕННЫХ БОРДЮРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ	М	38
46	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА		0
47	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,06
48	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПО ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ	1 М3	36
49	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ДЛЯ ДОРОЖЕК ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ	1 М3	42
50	ГОРКА	ШТ	1
51	КАЧЕЛИ 2 X МЕСТНЫЕ НА ПОШИПНИКАХ	ШТ	1
52	КАЧЕЛИ ОДНОМЕСТНЫЕ НА ПДШИПНИКАХ	ШТ	1
53	РУКОХОД	ШТ	1
54	РАКУШКА	ШТ	1
55	ЗМЕЙКА	ШТ	1
56	МАФ		0
57	СКАМЕЙКА	ШТ	8
58	НАРУЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ		0
59	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
60	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1	100 М КАБЕЛЯ	0,45
61	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ АВВГ СЕЧ 2Х2,5ММ2	1000 М	0,045
62	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт: 500	100 ШТ	0,08
63	СТОИМОСТЬ ПРОЖЕКТОРА ЛЭД 100	ШТ	8