



Адрес: Джизакская область, город Джизак, улНавоий дом-2А, Р/ш: 20208000405367281001, Джизакский филиал Национального банка, МФО:00121 ИНН: 308342122, тел/факс:(72)-226-91-21, (91)-598-16-61

Исх. №107/10

От «08» октября 2022 года

“УТВЕРЖДАЮ”

**Директор ООО «JIZZAX
SHAHAREXPERTIZASI»**

Джавланов Х.



СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №107/10

ПО РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ: «Соорудить комнату из легкой конструкции в определенной части фойе на 6-этаже дома советов находящийся на улице Ш.Рашидов дом №63 в городе Джизак» (для открытия финансирования объекта).

ЗАКАЗЧИК НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ:

ООО «POLARIS LOYINA»

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «POLARIS LOYINA»
(Лицензия № АЛ-001985 от 11.27 - 2021 года)

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И КРЕДИТЫ БАНКОВ

ПОДРЯДЧИК:

СВОБОДНЫЙ ТОРГ

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

1.1 Материалы согласований с заинтересованными, контролирующими и эксплуатирующими организациями.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ:

2.1. Письмо заказчика № __ от 08.10.2022 года.

2.2. Рекомендуемая стартовая стоимость для открытия финансирования.

3. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРОЕКТУ ОБЪЕКТА:

3.1. Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в

договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003г. № 261 и по ШНК 4.01.16-09 с использованием нормативной базы 2004г,

каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за (Икв. 2022) года и согласно конъюнктуре рынка.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, кабельные продукции с учетом транспортных расходов	– 24 939,005 тыс. сум.
Затраты на основную заработную плату с учетом соц. страх 12%	– 828,224 тыс. сум.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	– 131,796 тыс. сум.
Оборудование и инвентарь с учетом транспортных расходов	0 000,000 тыс. сум.
Прочие затраты подрядчика 18,58%	– 4 812,039 тыс. сум.
Затраты на страхование строительство объектов	– 98,275 тыс. сум.
Итого в договорных текущих ценах с учетом НДС 15% с затратами заказчика	– 35 430,741 тыс. сум.
Затраты труда рабочих-строителей	– 48,2451 чел./час.
3.2. В сметной документации экспертизы замечаний нет.	
3.3. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, кабельные продукции с учетом транспортных расходов	
– 24 939,005 тыс. сум.	
Затраты на основную заработную плату с учетом соц. страх 12%	– 828,224 тыс. сум.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	– 131,796 тыс. сум.
Оборудование и инвентарь с учетом транспортных расходов	– 0 000,000 тыс. сум.
Прочие затраты подрядчика 18,58%	– 4 812,039 тыс. сум.
Затраты на страхование строительство объектов	– 98,275 тыс. сум.
Итого в договорных текущих ценах с учетом НДС 15% с затратами заказчика	– 35 430,741 тыс. сум.
Затраты труда рабочих-строителей	– 48,2451 чел./час.

3.4. Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята на основе Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан (Икв. 2022г) в размере 1 чел-час – 15 618,28 x 1,12 = 17 492,47 сум с учетом отчислений на соцстрах 12 % (Процент отчисления на соц. страх производится по фактическим затратам согласно бухгалтерских документов подрядчика).

4. Вывод:

4.1. Рабочий проект по объекту «Соорудить комнату из легкой конструкции в определенной части фойе на 6-этаже дома советов находящийся на улице Ш.Рашидов дом №63 в городе Джизак» рекомендуется к утверждению со следующим технико-экономическими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Единица измерения
1	2	3	4
1	Мощность	1,0	Объект
2	Заявленная стоимость объекта в текущих ценах с учетом НДС 15%	35 430,741	Тыс. Сум (с учетом НДС)
3	Затраты труда рабочих	48,2451	чел. \ час.
4	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах с учетом НДС 15%	35 430,741	Тыс. Сум (с учетом НДС)
5	Затраты труда рабочих	48,2451	чел. \ час.



4.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета министров от 11.06-2003 г за № 261 и ШНК 4.01-16-09 стоимость строительства объекта является рекомендуемой.

4.3. Решение о принятии указанной стоимости для проведения конкурсного торга принимается Заказчиком.

4.4. Ответственность за правильность объемов работ несет проектная организация.

4.5. Выданное сводно-экспертное заключение исх. №107/10 от 08.10.2022 года носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора между заказчиком и подрядчиком, однако является основанием для открытия финансирования объекта. Рабочий проект в обязательном порядке подлежит повторному рассмотрению для выдачи окончательного сводного экспертного заключения.

Специалист сметчик:



Испандиярова У.

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ООО «POLARIS LOYINA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

**СООРУДИТЬ КОМНАТУ ИЗ ЛЕГКОЙ КОНСТРУКЦИИ В
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ ФОЙЕ НА 6-ЭТАЖЕ ДОМА СОВЕТОВ
НАХОДЯЩИЙСЯ НА УЛИЦЕ Ш.РАШИДОВ ДОМ №63 В ГОРОДЕ
ДЖИЗАК.**

Джизак - 2022 г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «POLARIS LOYIHA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

СООРУДИТЬ КОМНАТУ ИЗ ЛЕГКОЙ КОНСТРУКЦИИ В
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ ФОЙЕ НА 6-ЭТАЖЕ ДОМА СОВЕТОВ
НАХОДЯЩИЙСЯ НА УЛИЦЕ Ш.РАШИДОВ ДОМ №63 В ГОРОДЕ
ДЖИЗАК.

ДИРЕКТОР

ГИП



Л. ДЖАВЛАНОВА

М.НУРИДИНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СООРУДИТЬ КОМНАТУ ИЗ ЛЕГКОЙ КОНСТРУКЦИИ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ ФОЙЕ НА 6-ЭТАЖЕ ДОМА СОВЕТОВ НАХОДЯЩИЙСЯ НА УЛИЦЕ Ш.РАШИДОВ ДОМ №63 В ГОРОДЕ ДЖИЗАК.

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей – 48,2451 ч/час

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС – 35 430,741 тыс.сум

СОСТАВИЛА:



Л. ДЖАВЛАНОВА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ
СООРУДИТЬ КОМНАТУ ИЗ ЛЕГКОЙ КОНСТРУКЦИИ В
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ ФОЙЕ НА 6-ЭТАЖЕ ДОМА СОВЕТОВ
НАХОДЯЩИЙСЯ НА УЛИЦЕ Ш.РАШИДОВ ДОМ №63 В ГОРОДЕ
ДЖИЗАК

№	Наименование затрат	Ед. изм.	ВИТРАЖИ	ВСЕГО
1	Затраты труда строителей	чел/час	48,2451	48,2451
2	Затраты труда машинистов	маш/час	1,6663	1,6663
3	Зарплата	сум	828 224	828 224
4	Эксплуатация машин и механизмов	сум	131 796	131 796
5	Материалы изделия и конструкции	сум	23 751 434	23 751 434
6	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	0	0
7	Провода	сум	0	0
8	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	1 187 572	1 187 572
9	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	0	0
10	Автотранспортные расходы от ПРОВОДА 1,5%	сум	0	0
11	Итого прямых затрат	сум	25 899 025	25 899 025
12	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	сум	4 812 039	4 812 039
13	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	30 711 064	30 711 064
14	Итого с оборудованием	сум	30 711 064	30 711 064
15	Затраты на страхование строительных объектов - 0,32%	сум	98 275	98 275
16	итого	сум	30 809 340	30 809 340
17	НДС 15%	сум	4 621 401	4 621 401
18	ВСЕГО с учетом НДС	сум	35 430 741	35 430 741

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

ГИП:



Л. ДЖАВЛОНОВА

М.НУРИДИНОВ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-1

на

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
6	7					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,2451	17167,00	828 224
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,6663	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			828 224
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,415715	127 627	53 056
4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,532135	18 892	10 053
5	2209	ПУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,5546	650	2 310
6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0988	54 548	59 937
7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,4754	1 176	6 439
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			131 796
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	20,487	8500	174 140
9	30553	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ	ШТ	92	250	23 000
10	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	54,174	1500	81 261
11	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	165,046	250	41 262
12	76853	ПУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,590196	16827	9 931
13	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	6,279	54783	343 982
14	81469	ВИТРАЖИ ГЛУХИЕ ИЗ ПВХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ	М2	13,9	645 218	8 968 530
15	81479	ВИТРАЖИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ОДИНАРНЫЕ С ФРАМУГАМИ /СТВОРКАМИ/, ДВЕРНЫМ БЛОКОМ С КОМБИНИРОВАННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ	М2	9,1	645 218	5 871 484
16	55955	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ	М2	17,69	465 678	8 237 844
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			23 751 434
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			24 711 454
СОСТАВИЛ			ДЖАВЛАНОВА Ш.			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМА №32 НА УЛИЦЕ БОГЧИЛИК, МСГ ЛОЛАЗОР, ЗАФАРАБАДСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВИТРАЖИ					
1	E1001-036-06ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2	0,1769	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,63	14,2634
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	0,693448
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,35	0,415715
1.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,15	0,380335
1.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,12	1,0826
1.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,57	0,277733
1.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,42	1,6664
1.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	30	5,307
1.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	42,456
1.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,148596
2	55955	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ	М2	17,6900	
3	E1001-034-06ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,0910	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,01	13,9239
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	0,38493
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,66	0,06006
3.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	12,47	1,1348
3.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	0,32487
3.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,22	1,749
3.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	6,006
3.8	30553	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	244	22,204
3.9	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	ШТ	400	36,4
3.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	48,503
3.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,17472
3.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	6,279
3.13	81479	ВИТРАЖИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ С ФРАМУГАМИ /СТВОРКАМИ/, ДВЕРНЫМ БЛОКОМ С КОМБИНИРОВАННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ	М2	100	9,1
4	E1001-034-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2	0,1390	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,3	20,0577
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	0,58797
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,66	0,09174
4.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,62	1,3372
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	0,49623
4.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,82	2,06
4.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	9,174
4.8	30553	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ	ШТ	400	55,6
4.9	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	230	31,97
4.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	74,087
4.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,26688
4.12	81469	ВИТРАЖИ ГЛУХИЕ ИЗ ПВХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ	М2	100	13,9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,2451	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,6663	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,415715	
4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,532135	

1	2	3	4	5	6
5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		3,5546
6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,0988
7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		5,4754
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М		20,487
9	30553	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ	ШТ		92
10	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М		54,174
11	31478	ДБОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		165,046
12	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		0,590196
13	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		6,279
14	81469	ВИТРАЖИ ИЗ ПВХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ	М2		13,9
15	81479	ВИТРАЖИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ОДИНАРНЫЕ С ФРАМУГАМИ /СТВОРКАМИ/, ДВЕРНЫМ БЛОКОМ С КОМБИНИРОВАННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ	М2		9,1
16	55955	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ	М2		17,69

СОСТАВИЛ

ДЖАВЛАНОВА Ш.

