



Республика Узбекистан, Андижанская область  
Г. АНДИЖАН  
ООО  
«Euro Integral Stroy»

## РАСЧЕТ

*предельной стоимости в текущих ценах*

**Объект: ANDIJON VILOYATI PAHTAOBOD  
TUMANIDA JOYLASHGAN №22 SON  
МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИНИ ЖОРИЙ  
ТА'МИРЛАШ**

*Стартовая стоимость объекта,  
Локальная ресурсная ведомость  
и ведомость расхода материалов*

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

"Evro Integral Story" OOO  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ANDIJON VILOYATI RAHTAOBOD TUMANIDA JOYLASHGAN  
№22 SON MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI JORIY  
TA'MIRLASH

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ  
ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

Директор:



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

О. Гафаров

Гл. инженер проекта:

З. Даминжонов

Составлена на основании дефектного акта

Экз. \_\_\_\_\_

АНДИЖАН - 2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ANDIJON VILOYATI PAXTAOBOD TUMANIDA JOYLASHGAN №22 SON  
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI JORIY TA'MIRLASH

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

- Сзп- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;  
Сэм- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;  
См- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;  
Стр- затраты на транспортные расходы;  
Пп- прочие затраты подрядчика;  
Ппр- прочие затраты производственного характера;  
Пз- прочие затраты заказчика ;  
Зо- затраты на на оборудование;  
Ср- затраты на страхование строительства объектов;  
Кр- Коэффициент риска;

**I. Затраты на заработную плату;**

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа ( в сумах ) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Созп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 21702221,93 \text{ сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2016 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi = 14820,65 \text{ сум}$$

где:

- Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону;  
Φ- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 1464,32322 чел/час

**II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 4474491,44 \text{ сум}$$

где:

- ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/ сум  
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп = 110829853,250 \text{ сум}$$

где:

См1, СМ2, СМ3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср- средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов 1-2 II квартал за 2022 года.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр =$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

### VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения

0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство

0 %

0

### VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере

18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

Пп - 26 670 741,890 сум

### VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс. сум

### IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% =$$

0,000 тыс. сум

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере

0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

ANDIJON VILOYATI PAXTAOBOD TUMANIDA JOYLASHGAN №22 SON  
 MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI JORIY TA'MIRLASH  
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**  
 (наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	116 371 346
2.1	Транспортные расходы на материалы	3 324 896
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	2 216 597
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	21 702 222
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	1 464
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4 474 491
5	Итого прямые затраты	142 548 059
7	Прочие затраты подрядчика	26 670 742
10	Итого с прочими затратами	169 218 801
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	169 218 801
13	НДС	25 382 820
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	194 601 621

От заказчика

М. П.

От подрядчика



# ANDIJON VILOYATI PAXTAOBOD TUMANIDA JOYLASHGAN №22 SON MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI JORIY TA'MIRLASH

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДВЕР И ОКНА</b>							
1	E46-04-012-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М2		0,546	2560415,49	1397986,86
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	172,76	94,32696	14820,65	1397986,86
2	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2		0,114	1540013,74	175561,57
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	11,84574	14820,65	175561,57
3	E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,114	5405352,12	616210,14
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	11,88792	14820,65	176186,70
3.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,79	0,20406	3164,00	645,65
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,22686	54548,00	12374,76
3.4	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,01197	517695,00	6196,81
3.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,0236	0,00269	4500000,00	12106,80
3.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00024	15400000,00	3686,76
3.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00047	15400000,00	7250,63
3.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,00182	360000,00	656,64
3.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	89	10,146	2415,00	24502,59
3.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00912	3608696,00	32911,31
3.11	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	12,312	26000,00	320112,00
3.12	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	4,275	4580,00	19579,50
4	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АКФА	М2		11,4	640000,00	7296000,00

5	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,546	2098498,52	1145780,19
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,93	57,29178	14820,65	849101,42
5.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,78	2,06388	18892,00	38990,82
5.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	3,7128	851,00	3159,59
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	1,18482	54548,00	64629,56
5.5	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	26,5	14,469	6784,00	98157,70
5.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,012	0,00655	14002000,00	91741,10
6	50877	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА"	М2		54,6	594222,00	32444521,20
7	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		3,6	4162949,57	14986618,46
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	76,284	14820,65	1130578,46
7.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,54	54548,00	29455,92
7.3	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	56,6	203,76	54783,00	11162584,08
7.4	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	400	1440	1850,00	2664000,00
8	61180	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ	М		360	50852,00	18306720,00
<b>Итого по разделу " ДВЕР И ОКНА "</b>							<b>76369398,43</b>
<b>ФАСАД</b>							
9	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕ НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		9,03	308269,52	2783673,77
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	187,824	14820,65	2783673,77
10	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		8,45	2128058,90	17982097,70
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	473,2	14820,65	7013131,58
10.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	14,1115	950,00	13405,92
10.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	6,97125	1100000,00	7668375,00
10.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,1521	21612000,00	3287185,20
11	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		-8,45	1320688,03	-11159813,82

11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-338,338	14820,65	-5014389,08
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-11,2892	950,00	-10724,74
11.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-5,577	1100000,00	-6134700,00
12	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		-3,87	713748,60	-2762207,08
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	-123,84	14820,65	-1835389,30
12.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	-4,6053	985,00	-4536,22
12.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	-2,5929	355695,00	-922281,57
13	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2		0,5814	1076025,15	625601,02
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	19,82574	14820,65	293830,35
13.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,02326	54548,00	1268,57
13.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01068	13338000,00	142454,08
13.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00436	21612000,00	94239,13
13.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00657	12000000,00	78837,84
13.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00291	950000,00	2761,65
13.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,48838	25000,00	12209,40
14	E15-04-050-02	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ДВУХТОННАЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		8,453	2521751,50	21316365,40
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	55,38	468,12714	14820,65	6937948,50
14.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,01	8,53753	950,00	8110,65
14.3	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	20,02	169,22906	15400,00	2606127,52
14.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	3,12761	54548,00	170604,87
14.5	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	20,06	169,56718	4254,00	721338,78
14.6	29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	95	803,035	4000,00	3212140,00
14.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0538	0,45477	7000000,00	3183399,80
14.8	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,15215	21612000,00	3288352,25
14.9	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0016	0,01352	35019000,00	473624,97
14.10	38726	КОЛЕР	КГ	1,56	13,18668	54200,00	714718,06



15	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		9,034	848797,52	7668036,76	
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	229,55394	14820,65	3402138,60	
15.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,9034	54548,00	49278,66	
15.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,56914	7000000,00	3983994,00	
15.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	ТН	0,005	0,04317	950000,00	42911,50	
15.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	7,58856	25000,00	189714,00	
<b>Итого по разделу " ФАСАД"</b>							<b>36433753,76</b>	
<b>БЛОГОУСТРОЙСТВО</b>								
16	E47-01-001-4	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	100 М2			2	57948,74	115897,48
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,91		7,82	* 14820,65	115897,48
17	E01-02-027-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2			0,2	1822939,95	364587,99
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	123		24,6	14820,65	364587,99
18	E27-01-005-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 10 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИ Я			0,2	1086687,88	217337,58
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,7		6,94	14820,65	102855,31
18.2	002851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ-ЧАС	1,93		0,386	160972,00	62135,19
18.3	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,43		0,286	97832,00	27979,95
18.4	02852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-ЧАС	7,79		1,558	15640,00	24367,12
19	12303	СТОИМОСТЬ СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3			20	470392,30	9407846,00
20	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	1 М3			16	339321,53	5429144,46
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8		28,8	14820,65	426834,72
20.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48		7,68	655,00	5030,40
20.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002		0,032	5755077,00	184162,46
20.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001		0,016	1068692,00	17099,07
20.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02		16,32	293873,64	4796017,80
21	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2			2	1214999,80	2429999,59
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51		79,02	14820,65	1171127,76
21.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07		18,14	655,00	11881,70
21.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27		2,54	18892,00	47985,68
21.4	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	2,04		4,08	293873,64	1199004,45
<b>Итого по разделу " БЛОГОУСТРОЙСТВО"</b>							<b>17964813,10</b>	
<b>КОРГОН ДЕВОР</b>								

22	E15-04-013-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2			1,4	94848,54	132787,96
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	6,202		14820,65	91917,67
22.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-ЧАС	0,14	0,196		985,00	193,06
22.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,028		54548,00	1527,34
22.4	30652	ИЗВЕШТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,019	0,0266		840000,00	22344,00
22.5	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0009	0,00126		13338000,00	16805,88
23	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ			1,4	2128058,90	2979282,46
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36	78,4		14820,65	1161938,96
23.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	2,338		950,00	2221,10
23.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,155		1100000,00	1270500,00
23.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0252		21612000,00	544622,40
24	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ			-1,4	1320688,03	-1848963,24
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-56,056		14820,65	-830786,36
24.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-1,8704		950,00	-1776,88
24.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,924		1100000,00	-1016400,00
25	E15-04-050-02	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ДВУХТОННАЯ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ			1,4	2521751,50	3530452,10
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	55,38	77,532		14820,65	1149074,64
25.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,01	1,414		950,00	1343,30
25.3	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	20,02	28,028		15400,00	431631,20
25.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,518		54548,00	28255,86
25.5	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	20,06	28,084		4254,00	119469,34
25.6	29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	95	133		4000,00	532000,00
25.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0538	0,07532		7000000,00	527240,00
25.8	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0252		21612000,00	544622,40
25.9	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0016	0,00224		35019000,00	78442,56
25.10	38726	КОЛЕР	КГ	1,56	2,184		54200,00	118372,80



# ANDIJON VILOYATI PAXTAOBOD TUMANIDA JOYLASHGAN №22 SON MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI JORIY TA'MIRLASH

(наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения))

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

**на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1464,32322	14820,65	21702221,93
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>21702221,93</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	002851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ-ЧАС	0,386	160972,00	62135,19
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	25,82	655,00	16912,10
3	00521	ДРЕЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	13,24143	950,00	12579,36
4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,20406	3164,00	645,65
5	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,196	985,00	193,06
6	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	-4,6053	985,00	-4536,22
7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,286	97832,00	27979,95
8	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	4,60388	18392,00	86976,50
9	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСТЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	197,25706	15400,00	3037758,72
10	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,7128	851,00	3159,59
11	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,10346	54548,00	60191,32
12	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,59729	54548,00	305320,97
13	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	197,65118	4254,00	840808,12
14	02852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-ЧАС	1,558	15640,00	24367,12
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>4474491,44</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	203,76	54783,00	11162584,08
2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	-2,5929	355695,00	-922281,57
3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,01197	517695,00	6196,81

4	12303	СТОИМОСТЬ СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	МЗ	20	470392,30	9407846,00
5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,62525	1100000,00	1787775,00
6	29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	936,035	4000,00	3744140,00
7	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00269	4500000,00	12106,80
8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00024	15400000,00	3686,76
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00047	15400000,00	7250,63
10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,0266	840000,00	22344,00
11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00182	360000,00	656,64
12	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	1440	1850,00	2664000,00
13	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,18743	7000000,00	8312033,20
14	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00126	13338000,00	16805,88
15	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01472	13338000,00	196358,27
16	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,35465	21612000,00	7664782,25
17	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00601	21612000,00	129898,93
18	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00906	12000000,00	108669,84
19	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,05217	950000,00	49561,50
20	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,00401	950000,00	3806,65
21	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	10,146	2415,00	24502,59
22	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,032	5755077,00	184162,46
23	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01576	35019000,00	552067,53
24	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	9,43774	25000,00	235943,40
25	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00912	3608696,00	32911,31
26	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,016	1068692,00	17099,07
27	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12,312	26000,00	320112,00
28	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	4,275	4580,00	19579,50
29	38726	КОЛЕР	КГ	15,37068	54200,00	833090,86
30	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АКФА	М2	11,4	640000,00	7296000,00
31	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	14,469	6784,00	98157,70
32	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	20,4	293873,64	5995022,26
33	50877	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА"	М2	54,6	594222,00	32444521,20
34	61180	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ	М	360	50852,00	18306720,00
35	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00655	14002000,00	91741,10
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>110 829 853</b>
<b>Итого:</b>						<b>137 006 567</b>
<b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>						<b>116 371 346</b>
<b>Транспортные расходы на материалы</b>						<b>3 324 896</b>

Заготовительно-складские расходы на материалы	2 216 597
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	21 702 222
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	1 464
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4 474 491
Итого прямые затраты	142 548 059
Прочие затраты подрядчика	26 670 742
Итого с прочими затратами	169 218 801
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	169 218 801
НДС	25 382 820
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	194 601 621

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*





## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"5" 07 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА"	М2	54,6
2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 МЛП	3,6
3	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ	М	360
4	ФАСАД		
5	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	9,03
6	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	8,45
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	-8,45
8	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	3,87
9	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	-3,87
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2	0,5814
11	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ДВУХТОННАЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	8,453
12	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	9,034
13	БЛОГОУСТРОЙСТВО		
14	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	100 М2	2
15	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2	0,2
16	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 10 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	0,2
17	СТОИМОСТЬ СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	20
18	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	1 М3	16
19	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	2
20	КОРГОН ДЕВОР		
21	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100 М2	1,4
22	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,4

23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ. СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	-1,4
24	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ. ДВУХТОННАЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,4
25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,4
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2	0,22





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy Tel/Faks (374) 223-57-82. E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 07-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63518**

**Obyekt nomi** «Paxtaobod tumanida joylashgan №22 son maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** – “Evro integral stroy” MCHJ

**Bosh loyihachi** - “Evro integral stroy” MCHJ

**Litsenziya** AL-000738 berilgan sana: 18-05-2020 yil cheksiz. O'zbekiston  
Respublikasi qurilish vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** – tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 61871

**1. Loyihalash uchun asos**

Andijon viloyati Paxtaobod tuman 22-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining 20.09.2022-yil  
№31 sonli Buyrug'i.

22-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining tasdiqlagan 20.09.2022-yildagi Nuqsonlar  
dalolatnomasi.

Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasidagi tuzilgan 2022 yil №529104 sonli xisob shartnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: “Paxtaobod tumanida joylashgan №22 son maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy  
ta'mirlash” tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ishlar:

Umumiy ombor: Yog'och eshiklarni semantaj qilish. *Tom:* Tom qoplamalari azbesemsnt shiferlarni  
almashtirish. Tom yog'ochlari strapila, abreshotka, brus, mayerlat larni almashtirish.

*Devor:* Parda devorlarga aloxida g'ishlar ishlatish. Yengil beton bloklardan devor urish. Yog'och qoliplarda

temir-beton ustunlar quyish. Prakatlangan po'lat armaturalar ishlatish. Temir eshiklarni o'rnatish va 2 marta moyli bo'yoq bilan bo'yash. To'sinlarni devor ustiga o'rnatish. Izolyatsiya qilish. Brus elementlarini o'rnatish. Strapilani o'rnatish. Yog'och elementlarni yong'indan ximoya qilish. Shifer osti yog'och obreshotha rekalarini maxkamlash va azbestsement to'lqinli shiferlarni o'rnatish. Suv latoklarini (тарнов) o'rnatish. Pol: chaqiqto'sh asos yotqizish. Beton pol quyish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan foydalanildi

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kullshllganllgl to'g'rlslda hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirillishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 205 563,409 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 11 961,787 ming so'm qurilish materiallari xisobiga kamaydi.

#### 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Paxtaobod tumanida joylashgan №22 son maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sar - 183,04 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 194 601,621 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabtlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchlllgl bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich