

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Сирдарё Минтақавий йўлларга  
буғуртмачи хизмати ДУК  
директори  
З.Базаров  
2022 й.



Сирдарё вилояти Боёвут тумани “Навбахор” МФЙ Халқобод қишлоғи  
Нишон кўчасини жорий таъмирлаш учун

**ТЕХНИК  
ТОПШИРИҚ**


2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

ГУЛИСТОН Ш. - 2022 йил

Буюртмачи	Сирдарё Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК
Бош пудратчи	Танловда аниқланади
Ёрдамчи пудратчилар	ва х.к. тўлик номи, манзили)
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Қуриш ва таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси ВМ.нинг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли раёсатига асосан
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Боёвут тумани “Навбахор” МФЙ Халқобод кишлоғи Нишон кўчасини жорий таъмирлаш
Қуриш ва таъмирлаш босқичи	Смета хужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета хужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУКларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 10.0% миқдорида пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан ПК0+00 дан ПК04+00 гача – 400 м.
Сунъий иншоотлар	Йўк
Йўл тўшамаси	ҚША
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олинishi керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
Қурилиш тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.

Мухандислик изланувлар зарурати	
Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Республика бюджетидан
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета ҳужжатида аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:  
масъул вакили



Б. Кобитов

“ ”

2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 21-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61955**

**Obyekt nomi** «Boyovut tumani Navbahor MFY Xalqobod qishlog'i Nishon ko'chasini joriy ta'mirlash /0,400 km/.»

**Buyurtmachi** - Sirdaryo MYBXDUK

**Bosh loyihachi** - Magistral qurilish servis MCHJ

**Litsenziya** AL -0001592 ot 12.01.2021 y

**Moliyalashtirish manbai** - budget mablag`lari

**Bosh pudratchi** - tanlovi asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 58840

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi rayosati majlisining 2022 yil 31 avgust 138 bayoni "2022 yilgi ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida tastiqlangan prognoz ko'rsatkichlar bajarilishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"

1.2. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan loyihalash uchun texnik topshiriq

1.3. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MCHJ tomonidan "Shaffof qurilish" MAT orqali qilingan 12.09.2022 yildagi 58840-sonli murojaati

2.2. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasining 12.09.2022 yildagi 11/293-sonli xati.

2.3. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan loyihalash uchun texnik topshiriq

2.4. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan

2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.5. Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan " O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172 sonli qaroriga asosan, Sirdaryo viloyatida 2022-2026-yillar "Obod qishloq" va "Obod mahalla" manzilli dasturiga kiritilgan ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sirdaryo viloyati hududida ishchilarning ish haki, boshqa harajatlari, mashina mexanizmlari narxi, qurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga (QQS siz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI"

2.6. Smeta hujjatlari №136-144/22. Smeta qiymati – 48 832 656 so`m( QQS 15% bilan - 46 127 102 so`m).

2.7. Loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqish uchun 12.09.2022 yildagi №210/22 son shartnoma.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Boyovut tumani Navbahor MFY Xalqobod qishlog'i Nishon ko'chasini joriy ta'mirlash /0,400 km/ smetasi "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MCHJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i va Nuqson qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Navbahor MFY Xalqobod qishlog'i Nishon ko'chasi PK0+00 dan PK 4+ 00 gacha jami uzunligi -400 m, kengligi 4,5m , joriy ta'mirlash.

Asosiy ish turlari: Mavjud qisman shagalli va tuproq yo`lni mexanizm yordamida geometrik o`lchamga keltirib, zichlagich yordamida zichlash – 2000 m<sup>2</sup>, QShA dan bir qatlamli 15 sm qalinlikda qoplama o`rnatish – 1 800 m<sup>2</sup>, ustidan chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish – 54 m<sup>3</sup>. Yuk tashish masofasi (QshA, chaqiq tosh) – 20 km.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta. Loyihalashga topshiriq. Nuqson qaydnomasi,

5.1. Ob'yektda bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari jadvali Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Buyurtmachi ta'mirlash loyihasini tasdiqlashdan oldin barcha tegishli tashkilotlar bilan kelishishi hamda ta'mirlash ishlarini bajarilishini malakali mutaxassis ajratgan holda to'liq nazoratga olishi lozim.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning smetasi /qurilish narxi/ buyurtmachi tamonidan taqdim etilgan "Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan " O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172 sonli qaroriga asosan, Sirdaryo viloyatida 2022-2026-yillar "Obod qishloq" va "Obod mahalla"

manzilli dasturiga kiritilgan ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sirdaryo viloyati hududida ishchilarning ish haki, boshqa harajatlari, mashina mexanizmlari narxi, qurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga (QQS siz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI"ni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan. Ishchi chizmalar taqdim etilmadi.

Taqdim etilgan smeta qiymati - 48 832 656 so'm. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ob'yekt bahosi 20 055 so'mga oshirildi (buyurtmachining boshqa harajatlari - 20 055 so'm "Shaffof qurilish" 0,05% hisobga olindi) buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlari, QQS 15% bilan birgalikda 48 852 711 so'mga belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - 36 464 112 so'mni;
- pudratchining boshqa harajatlari 10% - 3 646 411 so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - 6 016 578 so'mni
- buyurtmachining boshqa harajatlari - 2 725 609 so'mni tashkil etgan.

6.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

6.4. Tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi va narxlar kelishuvi xaqqoniyligi va ishonchliliigi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyixachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.6. Buyurtmachiga: Uzbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020 yil 7 sentyabr 541-sonli "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida" qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tegishli tartibda "ekologik xulosa" olish shart.

## **7. Xulosalar.**

1. "Boyovut tumani Navbahor MFY Xalqobod qishlog'i Nishon ko'chasini joriy ta'mirlash /0,400 km/" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda 46 127 102 so'mni (15% QQS siz - 40 110 523 so'm) tashkil etadi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

3. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari hamda

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НИШОН" МСГ "НАВБАХОР" БАЯВУТСКИЙ РАЙОНА  
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (400 пм)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	10 136,477
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	13 463,271
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 475,482
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 388,882
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>36 464,112</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 10,0 %	3 646,411
8	<b>ИТОГО</b>	<b>40 110,524</b>
9	НДС 15%	6 016,579
10	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>46 127,102</b>
11	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>2 705,554</b>
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	1 323,647
	Проектное работа	691,907
	Экспертиза	690,000
12	<b>ВСЕГО</b>	<b>48 832,656</b>



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НИШОН" МСГ "НАВБАХОР" БЛЯВУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (400 км)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание		ДЕФЕКТНЫЙ АКТ				
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
				на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6	
<b>1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>						
1	E0102-027-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, КЮВЕТОВ ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	2,000		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,08	64,160	
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,87	5,740	
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,64	3,280	
2	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200	1000M2	2,000		
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	1,580	
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,79	1,580	
3	E0102-012-06 ДОП. 6 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	2,000		
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,39	0,780	
3.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,780	
4	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,200		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	2,782	
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	2,782	
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	2,782	
4.4	9219	ВОДА	М3	100,00	20,000	
<b>2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>						
5	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (15)СМ	1000M2	1,800		
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,60	74,880	
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	35,442	
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	4,176	
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	10,656	
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	2,574	
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	7,362	
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,656	
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	9,018	
5.9	9219	ВОДА	М3	10,50	18,900	
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,80	267,840	
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2	1,800		
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	2,970	
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,79	1,350	
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,90	1,620	
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	37,20	66,960	
7	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,54		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60	11,664	
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	10,649	
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,967	
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,328	
7.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,33	1,269	
7.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	6,593	
7.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,491	
7.8	9219	ВОДА	М3	7,00	3,780	
7.9	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	120,00	68,040	

Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НИШОН" МСГ "НАВБАХОР" БЯВУТСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (400 мм)

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость I тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
ГПС	м3	334,8	20	11765	980,00	11529,575	КАРЬЕР "БОБУР"
Щебень	м3	68,0	20	1973	980,00	1933,697	КАРЬЕР "БОБУР"
Всего						13 463,271	