

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИК «СЭЗ» хокимията

Навоийской области

2022г

А.Турдиев



«СОГЛАСОВАНО»

**Начальник областного
Управления здравоохранения**

Навоийской области

2022г

З.И.Расулов



«СОГЛАСОВАНО»

**Начальник Навоийского
областного управления ССЭБ и ОЗ**

2022г

Ш.Д.Номозов



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

**Реконструкция СВП А.Навоий Навбахорского
района Навоийской области**

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование заказчика и его адрес	ИК"СЕЗ" Хокимията Навоийской области г.Навои, Ул.Навои-63
2	Основание для проектирования	1.Задание на проектирование утвержденный заказчиком 2.АПЗ №1712-1712230-48184 от 11.08.2022г
3	Проектная организация (ген. проектировщик) Определяется по результатам	
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Адрес проектируемого объекта	МФЙ "Сарой" Навбахорского района
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект: ГП - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НВК - НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТС - ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЭС - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЭО - НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ АС - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ТХ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОВ - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ВК - ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЭО - ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ПС - ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВН - ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
7	Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Не требуется
8	Наименование строительного организации - ген. подрядчика	По конкурсному отбору
9	Типы зданий, их значения	Здания СВП и вспомогательное здании
10	Требования к объемно-планировочным решениям и условиям блокировки зданий и сооружений типы жилых и общественных зданий, их назначение.	1) СВП на 100 посетителей мест 2-х этажное, Высота этажа 3.0м от пола до потолка размеры в осях 30.4x16.6м 2) Вспомогательное здании; Автогараж с навесом, Туалет на 4-очков, Прачечная, Сбор мокрот и ДОТС, Противопожарный резервуар 54м3 2шт, Резервуар чистой воды.

		<p>3) Внутренние и наружное электро-снабжение - предусмотрит согласно ТУ и ПУЭ</p> <p>4) Водоснабжение -предусмотрит согласно ТУ</p> <p>5) Отопление - согласно ТУ</p> <p>6). Металлическая и глухое забор ограждения периметру территории</p> <p>7). Ворота и калитка металлическая</p>
11	Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкции, степени огнестойкости и отделки здания.	<p>Фундаменты - ленточный, монолитный армированный и ФБС Блоками</p> <p>Стена- кирпичная и комплексная конструкция при ручной кладке.</p> <p>Перегородки - армокирпичные.</p> <p>Окно и витражи- типа «АКФА» из ПВХ профиля и ЖП профиля</p> <p>Двери-из МДФ, Металлическая и типа «АКФА» алюминного профиля.</p> <p>Полы - Мраморное плитки, релен, ламинат и керамическая плитка.</p> <p>Потолог -Шпатлёвка и водоемул. окраска</p> <p>Покрытия - Многопустотные ж/б плита</p> <p>Крыша и кровли- Предусмотреть из профнастила с деревянной обрешеткой. Последующий элементами каркаса из брусьев. Предусмотреть организованной водосток.</p> <p>Козырьки над входами - Из облегченных металлических конструкций с обшивкой алюкабондам</p> <p>Отмостка - Бетонная</p> <p>Отделочные работы - Улучшенная штукатурка стен и перегородок, шпаклёвка 2 раза, окраска водозэмуль. и масляным составом, керамическая плитка от зависи-мости комнаты.</p> <p>Наружная отделка - Улучшенная штука-турка стен под травентин.</p> <p>Цоколь- Мраморное плитки</p>
12	Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию	Инженерное обеспечение зданий согласно представленных технических условий, КМК «Административное и общественное здание»
13	Сроки начала и окончания строительства	2022-2023гг
14	Требования к благоустройству	Внутриное дороги и площадки Брусчатка и асфальтовая покрытия переходя от красней линии.

15	Источник финансирования	Государственный бюджет.
16	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Предусмотреть для инвалидов на креслах колясках у входа в здание
17	Требования по пожарной безопасности	Выполнить в соответствии с требованиями ШНК2.01.02-04. «Противопожарный безопасность зданий и сооружений»
18	Экологические условия и требования	Согласно требованиям по охране окружающей среды
19	Указания о необходимости предварительного согласования проектных решений с заинтересованными организациями	Архитектурные решения фасадов и генпланов согласовать с заказчиком и ГУАСом хокимията Навоийской области.
20	Необходимость инженерных изысканий	Предоставляется генплан топосъёмка и инженерно-геологические заключения.
21	Условия сдачи работы	Заказчику представить: Рабочую документацию в 3-х экземплярах. Ресурсную смету с сопровождением электронной версии в одном экземпляре. Ведомость физических объемов работ в одном экземпляре

Начальник тех.отдела ИК "СЕЗ"
хокимията Навоийской области

