

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ООО «NEW DAY PROJECTS»

Лицензия на проектно-сметные работы №АЛ-000434

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  
(по замечаниям экспертизы)

“Тошкент шаҳар Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси 27-  
уй манзилида жойлашган, Низомий номидаги Тошкент давлат  
педагогика университети, Ахборот-  
ресурс маркази биноси том қисмини жорий таъмирлаш”

**Сметная документация**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости, ведомости  
потребных ресурсов в текущих ценах и локальные ресурсные  
ведомости

Директор:



Ногманов Б.Х.

г. Ташкент 2022г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Текущий ремонт кровли здания Информационно-ресурсного центра Ташкентского государственного университета им. Низами, Чиланзарский район, улица Бунёдкор, 27 г. Ташкента.


№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ ( сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	10 012 814,470
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 455 568,000
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	73 557,000
5	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>13 541 939,470</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	2 338 692,946
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>15 880 632,416</b>
	НДС 15%	2 382 094,862
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>18 262 727,279</b>
	Прочие затраты Заказчика	
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>18 262 727,279</b>

наименование организации

подпись

наименование организации

подпись



Handwritten signature in blue ink.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**


на ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ</b>					
<b>КРОВЛЯ</b>					
1	E58-003-01	<b>РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.</b>	100М	0,6100	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,1	5,551
1.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,12	0,0732
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,12	0,0732
2	E1203-005-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	<b>УСТРОЙСТВО ПРОСТОЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ</b>	100 М2 КРОВЛИ	1,2200	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,63	59,3286
2.2	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	10,45	12,749
2.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	2,83	3,4526
2.4	2491	СТАНОК ФАЛЬЦПРОКАТНЫЙ	МАШ.-Ч	10	12,2
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,1586
2.6	19851	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 5X45 ММ	Т	0,003	0,00366
2.7	19852	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ РУЛОННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т	0,637	0,77714
2.8	19853	КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ	100ШТ	2,19	2,6718
2.9	19854	АНТИСЕПТИК	Л	67,13	81,8986
2.10	61151	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3X70 ММ	КГ	3,6	4,392
3	E58-003-03 ДОП. 4	<b>РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК</b>	100М	0,3200	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,34	9,3888
3.2	2603	ЛЮЛКИ	МАШ.-Ч	13,2	4,224
3.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,325	0,104
4	E1201-008-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	<b>УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ</b>	100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)	0,4000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,4	5,36
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,012
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,012
4.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0014	0,00056
4.5	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0112	0,00448
4.6	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0039	0,00156
5	СЦЕНА-1	<b>ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА Д=100ММ</b>	М	32,0000	
6	E1504-005-04 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ</b>	100М2	0,5850	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	31,5315
6.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,040365
6.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,032175
6.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,4914
6.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,18135
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,1599	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0732	
4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	12,749	
5	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	3,4526	
6	2491	СТАНОК ФАЛЬЦПРОКАТНЫЙ	МАШ.-Ч	12,2	
7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1706	
8	2603	ЛЮЛКИ	МАШ.-Ч	4,224	
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
9	19851	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 5X45 ММ	Т	0,00366	
10	19852	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ РУЛОННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	Т	0,77714	
11	19853	КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ	100ШТ	2,6718	
12	19854	АНТИСЕПТИК	Л	81,8986	
13	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00056	
14	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,040365	
15	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,032175	
16	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,00448	
17	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00156	
18	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,4914	
19	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18135	
20	61151	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3X70 ММ	КГ	4,392	
21	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,1772	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
22	СЦЕНА-1	<b>ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА Д=100ММ</b>	М	32	

СОСТАВИЛ





"УТВЕРЖДАЮ"  
 Проректор Ташкентского  
 государственного  
 университета  
 им. Низами *Б.Собиров*

г.Ташкента

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Текущий ремонт Текущий ремонт кровли здания Информационно-ресурсного центра  
 Ташкентского государственного университета им. Низами, Чиланзарский район, улица Бунёдкор,  
 27 г. Ташкента.

2022 г.

№№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			4	
1	КРОВЛЯ			
2	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Г.П.	100М	0,6100	
3	УСТРОЙСТВО ПРОСТОЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ	100 М2 КРОВЛИ	1,2200	
4	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮДЕК	100М	0,3200	
5	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ	100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)	0,4000	
6	ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА Д=100ММ	М	32,0000	
7	ОКРАСКА ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,5850	

Главный инженер

*Х.Ирнеметов*

Х.Ирнеметов

Инженер

*Ш.Шеров*

Ш.Шеров



**ШУ.ГОВ.UZ**  
Итота Интeрактив  
Дaвлат Хизмaтлари Портaли



Ўзбекистон  
Республикаси  
Курилиш вазирлиги

Yuridik shaxs (tadbirkorlik sub'yekti) davlat to'yxaidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**ГУВОННОМА**

№ 6690-2254-ktz-30d-6073-3691-1061  
Хужжат нумарининг сана: 2019-12-21

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NEW-DAU PROJECTS"  
Курилш курилшнинг идентификация рақами: 306758809

Uzbu bilan Tadbirkorlik sub'yekti dan u yerga davlat to'yxaidan  
**"NEW-DAU PROJECTS" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**

(Uzbu hujjatning - idontov mirabos mirkomipovich ro'yxatidan kelib chiqqanligi to'g'risida)

"NEW-DAU PROJECTS" MOJU

(Uzbu hujjatning raqamini ko'rsatadi)

Tayinlab berilgan (qayta tasdiqlanish, boshqara to'yxaidan o'tkazish talablarini o'z ichiga olinadi)

03.10.2019

767315

to'xat raqamli uzumi kiritilganligi tasdiqlandi.

(Sana, oy, kun, sana) MJK

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306758809

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Joylashgan joy:

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yuliyosobod tumani, 14-MAVZE, 38-UY, 60-XONADON,

To'xtaleni shahri, Yuliyosobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI

MARKAZI

topshirgan berilgan

(to'yxatdan o'tkazilganligini tasdiqlash uchun)

Архитектура-шахарсозлик хужжатларининг ишлаб чиқиш фаолиятининг амалга ошириш учун  
**ЛИЦЕНЗИЯ**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NEW-DAU PROJECTS"** га объектларининг муражаабонлик тиффалари классификатори бўйича II тиффадати объектлар учун қуйидаги: Турик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари, А гуруҳи - ўй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармиқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Санаят қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармиқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. - фаолият тур(лар)и билан шугуланганига лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 21-12-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000434

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306758809

Юридик шахснинг почта манзили: 14-MAVZE, 38-UY, 60-XONADON

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОНТОВ МИРАБСОС МИРКОМИПОВИЧ



Мазкур хужжат берилган муҳракосининг 2017 йил 15 сентабрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Итота интeрактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги вазорат мазкур хужжатларнинг электрон хужжатларини яросиши муболаяалик. Электрон хужжатларнинг курилшида курилшида муҳракосининг тўғрисидаги тасдиқланган 2017 йил 15 сентабрдаги 728-сон қарорида муҳракосининг ноб рақамни қилишга ёки мубола тасефон ардавида ОВ-ида тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармиқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Санаят қурилиши учун объектлар ва тизимларини лойиҳалаштириш. - фаолият тур(лар)и билан шугуланганига лицензия берилди.

4479





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana: 10-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64525**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27-uy manzilida joylashgan, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Axborot-resurs markazi binosi tom qismini joriy ta'mirlash ob'ektining smeta hujjatlari»

**Buyurtmachi** - Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

**Bosh loyihachi** - «NEW DAY PROJECTS» MChJ.

**Litsenziya** - 21.12.2019 yildagi №АЛ-000434-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - Budjetdan tashqari mablag'lar.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari orqali aniqlanadi.

**Qurilish turi** - Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 62031

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 24.09.2022 yildagi №318- sonli buyrug'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan ob'ektining 2022-yilda belgilangan tartibda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan ob'ektining belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra «ishchi loyiha» ning elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

Joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar ko'zda tutilgan:

- demontaj va montaj ishlari;
- tom qismi reyklarini almashtirish;
- suv quvurlarini yangilash;

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan hamda tasdiqlangan.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi:

6.2. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 23 353,845 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati 5 091 ,117 ming so'm miqdorida kamaytirilib, 18 262,727 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

Qurilish-montaj ishlari - 15 880,632 ming so'm;

QQS - 2 382,095 ming so'm;

Ob'ekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan: ish xajmlarini ko'rib chiqish, resurs va normalarni aniqlashtirish, pudratchining boshqa xarajatlari, qurilish materiallari, mashina mexanizimlar va boshqa xarajatlar.

6.3. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.5. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- ShNK 4.01.16-09 6-bobidagi "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarning ishlab chiqaruvchilarning narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalar yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlaridan olinishi;

6.6. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining III bob 29-bandida ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgarligi belgilangan.

#### 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27-uy manzilida joylashgan, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Axborot-resurs markazi binosi tom qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

**Bosh mutaxassis:** XUDAYBERDIYEV SHOKIR ABDIRAXMANOVICH