

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Самарқанд вилояти ҳокимлиги
Инжиниринг компанияси
директори


« _____ » _____ **А.Илмуратов**
2022 йил.

**Пастдарғом тумани Жума шаҳарчасида қурилаётган кўп
қаватли уйлар учун оқова сув тармоғини тортиш ва оқова сув
иншоотини қуриш объекти бўйича лойиҳа олди ва ишчи ,
лойиҳа- смета ҳужжатларини тайёрлаш учун**

Лойиҳалаш топшириғи.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Самарқанд вилояти ҳокимлиги Инжиниринг компанияси
2.	Лойиҳалаштириш учун асос	Самарқанд вилояти ҳокимининг 2022-йил 10-октябрдаги 03-01/133 йиғилиш баёни
3.	Объект номи	Пастдарғом тумани Жума шаҳарчасида қурилатган кўп қаватли уйлар учун окова сув тармоғини тортиш ва окова сув иншоотини қуриш
4.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
5.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Лойиҳачи ташкилот	Танлов савдоси натижаси асосида аниқланади;
8.	Қурувчи ташкилот	Танлов (тендер) савдоси натижаси асосида аниқланади;
9.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
10.	кўрсаткичлари ва рўйхати	I. Окова сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 3.5 км (<i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>); II. Окова сув тозалаш иншооти: -Аҳоли сонидан келиб чиқиб 500 м³/сут ли тозалаш ускунаси урнатиш; III. Ташқи ва ички коммуникациялар: - трансформатор подстанциясини ўрнатиш; (<i>қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>); - мавжуд катта кучланишли ҳаво линиясидан тармоқ тортиш; (<i>узунлиги ва кучланиши лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>); VI. Жихоз ва ускуналар ўрнатиш: - сувни зарарсизлантириш ускунаси (амалгама лампали бактерицид) қурилмани енгил конструкцияли павильонда ўрнатиш; V. Иншоот ҳудудини ободлаштириш: - дарвоза ўрнатиб евро девори (3-Д) билан ўраш; - сув минораси ўрнатиш (<i>баландлиги ва ҳажми лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>); - видео кузатув камера ўрнатиш;
11.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: -уланиш нуктаси ва тугалланиш нуктаси “Самарқанд сув таъминоти” МЧЖ Жомбой тумани филиали томонидан берилган техник шартга асосан; I. Окова сув тармоқлар қурилиши: - Гофра қувурларни қўллаш (<i>заводда ишлаб чиқарилган</i>); - ишлаб чиқарувчи томонидан ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат кудуклари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган (<i>отверцияланган</i>) темир бетон контрукцияларни қўллаш; - назорат кудуғи копкоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; II. III. Окова сув иншооти қуриш: - Окова сув тозалаш ускунаси урнатиш (500 м³/сут) ва унга йордамчи бинолар қуриш. - Окова сув саклаш ховузини қуришда йиғма темир-бетон панелларни қўллаш; - ички изоляциясида пенотрондан фойдаланиш; - тупроқ ва чакиқ тошли копламаларни қўллаш; IV. V. Ташқи ва ички коммуникациялар:

		- замонавий электрон эканом тизимли трансформатор подстанцияларини ўрнатиш; - технологик жараёнларни марказлаштирилган тартибда назорат қилиш, бошқариш ва электр энергия ва сув сарфи ҳисобини юритишда SCADA тизимига уланиши мумкин бўлган ўлчов асбоблари ва жиҳозлари қўлланилсин; VI. Жихоз ва ускуналар ўрнатиш: - Окова сув қабул қилиш резервуари қуриш ва чиқиш қувурларида музлашга қарши химоя (изоляция) қилиш; - замонавий автоматлаштириш тизимлари VII. Иншоот ҳудудини ободлаштириш: - ҳудуддаги асосий йўлақлар бетон қопламали, кам катновли йўлақларга қум-шағалли қопламаларни қўллаш; - кўк рангли темир дарвоза ўрнатиб, яшил рангли евро сетка девори билан ўраш ва пойдевори кулранг билан бўяш; - лойиҳани “сув таъминоти” МЧЖ билан келишиш;
12.	Иншоот иш режими	Доимий
13.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
14.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
15.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
16.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
17.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
18.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар лойиҳа олди архитектура режалаштириш топшириғига буюртма бериш	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
19.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши.
20.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
21.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
22.	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Самарқанд вилояти ФВБ талабларига биноан

Изоҳ: Танлов савдолари натижасига кўра аниқланган лойиҳа ташиқлоти томонидан жойига чиққан ҳолда ўрганишлар натижасига асосан лойиҳалаш топшириғига ўзгартириш киритилиши мумкин.

Самарқанд вилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси
“Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш бўлими” бошлиғи



А. Қодиров