

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор

УП «Андижанская ГЭС»

Ф. Ниёздов

« 17 » октября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и установка металлоконструкции из алюминиевого профиля и со стеклопакетом для шкафов управления в машинном зале для создания микроклимата.

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Инициатор – АО «Узбекгидроэнерго» Заказчик – УП «Андижанская ГЭС» Адрес: 171500 Андижанская область, г.Ханабад Банк: АКБ «Туронбанк» Андижанский филиал р/с: 2021000000031307001 МФО: 01171 ИНН: 200248365 e-mail: andges@uzgidro.uz
2	Основание для разработки	Протокол АО «Узбекгидроэнерго» №01-04-22/107 22 августа 2022 года
3	Источник финансирования	Собственные средства.
4	Ориентировочная стоимость	Исходя из коммерческих предложений 650 000сум за квадратный метр.
5	Наименование подрядной организации	Будет определено на конкурсной основе
6	Эксплуатационная организация.	УП «Андижанская ГЭС»
7	Основные технические требования.	
7,1	Материал профиля	Алюминий
7,2	Размеры профиля	50x40 мм
7,3	Металлоконструкция по 60м ² из алюминиевого профиля и со стеклопакетом для шкафов управления в машинном зале для создания микроклимата.	4 штук

	В том числе двери по: 3,00 м2, 2,44 м2	8 штук 4 штук
7,4	Стекло оконных рам	2-слойный
8	Требования безопасности и охраны труда	1) Требования безопасности при монтаже окон должны выполняться по “Правилам производство работ на высоте” и “Правилам техники безопасности при эксплуатации электрических станций и сетей” и пожарной безопасности.
9	Требования и условия выполнения работ	<ol style="list-style-type: none"> 1) Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил Республики Узбекистан в области строительства, с применением качественных материалов и оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, имеющих соответствующие сертификаты (если они подлежат обязательной сертификации или прошли добровольную сертификацию), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 2) Используемые строительные материалы должны быть новыми, использованные бывших в употреблении материалов не допускается. 3) Подрядчик должен выполнить все работы с надлежащим качеством. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. 4) Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на период производства работ обеспечивает Подрядчик. 5) Подрядчик несет ответственность за технику безопасности, охрану окружающей среды и соблюдение необходимых противопожарных мероприятий. 6) Подрядчик обязан производить регулярную уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в ходе и после проведения работ. 7) Каждодневное время производства работ Подрядчик согласовывает с заказчиком. Работы могут производиться, по согласованию с заказчиком, с 08-00 до 17-00 с понедельника по субботу включительно и с 9-00 до 17-00 в воскресенье.
10	Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, надёжности товара.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 2 (два) года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 2) Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных работ, то Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок, установленный соглашением Сторон.

11	Дополнительные требования	1) Транспортировка материалов и монтажных оборудования выполняется со стороны Подрядчика. 2) У Поставщика оборудования обязательно наличие собственной сервисной службы со складом запасных частей и расходных материалов.
----	---------------------------	---

Составил:

Инженер-техник



А. Акбаров