

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение работ по «Устройство асфальтирования дороги на территории Автохозяйства ООО «CHINOBOD NEFT BAZASI» на 17-квартале в Юнусабадском районе города Ташкента»

<b>1. Наименование и месторасположение объекта</b>	«Устройство асфальтирования дороги на территории Автохозяйства ООО «CHINOBOD NEFT BAZASI» на 17-квартале в Юнусабадском районе города Ташкента»			
<b>2. Заказчик</b>	ООО «Чинабадская нефтебаза»			
<b>3. Подрядная организация</b>				
<b>4. Сведения об объекте ремонта</b>	Ремонт-асфальтирование автомобильной дороги согласно проекта сметной документации и дефектного акта			
<b>5. Дефектные ведомости прилагаются</b>	№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	1	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	100 м3	0,545
	2	Погрузка строительного мусора с экскаваторами	тн	130,8
	3	Перевозка грузов автомобилями на 15 км	тн	130,8
	4	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	1000 м2	1,363
	5	При изменении толщины щебеночных оснований на 1 см, исключать до 5 см к норме 27-06-024-6 за три раза	1000 м2	-1,363
	6	Устройство из покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см: пористых крупнозернистых	1000 м2	1,363
	7	Устройство из покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см: плотных мелкозернистых	1000 м2	1,363
	8	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 6 см: к норме 27-13-010-01 за 2 раза	1000 м2	1,363
<b>6. Требования к подрядной организации</b>	Наличие разрешительного документа с допуском к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту опасных объектов - наличие опыта выполнения работ на взрывоопасных объектах; - перечень выполненных работ за последние 3 года (фотоотчеты желательны); - выполнение работ строго в соответствии с требованиями действующих локально-нормативных документов. - наличие обученных сотрудников по пожарно-техническому минимуму.			
<b>7. Сроки выполнения работ</b>	В течение 15 (пятнадцать) рабочих дней.			
<b>8. Организация работ, охрана труда и окружающей среды, промышленная и пожарная безопасность</b>	1. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующих норм в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, инструкций и государственных стандартов, действующих на территории РУз. 2. Место размещения персонала, выполняющего работы и складирование строительных материалов согласовать с Заказчиком. 3. Персонал подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. 4. При производстве работ нахождение на площадке персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, не допускается.			
<b>9. Требования к применяемым материалам</b>	1. Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия.			

<b>10. Порядок контроля работ</b>	1. Оперативный и производственный контроль осуществляется специалистами Подрядчика и Заказчика согласно требованиям внутренним документам. 2. При окончании работ производится контрольный обмер работ специализированной организацией.
<b>11. Порядок сдачи-приемки работ</b>	Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на все виды выполненных работ, акты о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ, счет-фактуру и счет на оплату, другие документы, предусмотренные договором и действующей нормативно-технической документацией.
<b>12. Гарантийные обязательства</b>	Срок предъявления претензии к результатам проведенных работ – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков. При обнаружении недостатков в выше обозначенный период Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет.
<b>13. Прочие требования</b>	Провести обязательное обследование объекта на предмет уточнения объемов работ. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе, переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, задействованным при производстве работ, вводного инструктажа по безопасности труда по программе и в порядке, установленном Заказчиком, с последующим оформлением допуска на объект.

Главный инженер

Служба ремонта, эксплуатации и развития нефтебазы

Главный энергетик

С.Сагдуллаев

Ш.Қобилов

А.Сидиқов